MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 151/2019

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO CONAVI - ID Nº 369.161

OFERENTE					CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. RUC 80062276-6	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102304-005	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	400	6.000	2.400.000
2	72102304-005	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M.	Unidad	1	980.000	980.000
3	72102304-005	EXCAVACIÓN DEL TERRENO (1.60X1.20X250)	Metros cúbicos	480	30.000	14.400.000
4	72102304-005	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA CANAL (VER DETALLE)(1,20X0,40X250) X 2	Metros cúbicos	240	435.000	104.400.000
5	72102304-005	PISO DE H° PARA CANAL (VER DETALLE) DORSAJE 1:3:7 DE 10 CM DE ESPESOR	Metros cúbicos	25	1.200.000	30.000.000
6	72102304-005	ENTRADA VEHICULAR DE Hº Aº (2X3X0,12) 10 UNID	Metros cúbicos	7,2	1.600.000	11.520.000
7	72102304-005	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	400	6.500	2.600.000
					TOTAL	**166.300.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ