GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32038 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION POR CONSURSOS DE OFERTAS Nº 12/2016 "CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES"

ITEM	DESCRIPCION	EMPRESA 1: ALFA Y OMEGA S.A.							EMPRESA2: TINGLADOS SILOS GAL METAL de ASUNCION GALEANO RIQUELME						
		Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Marca **	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
LOTE I - COMUNIDAD EL PELICANO															
Preparacion de obra															
1	Limpieza y preparación del terreno	n/a	n/a	Gl.	1,00	n/a	550.000	550.000	n/a	n/a	Gl.	1,00	n/a	600.000	600.000
2	Replanteo y marcacion	n/a	n/a	M2	127,00	n/a	6.000	762.000			M2	127,00	n/a	6.000	762.000
Movimiento de tierra															
3	Relleno apisonado H=0,50	n/a	n/a	M3	55,00	n/a	76.000	4.180.000	n/a	n/a	M3	55,00	n/a	85.000	4.675.000
4	Excavacion cimento Corrida Prof.070	n/a	n/a	M3	20,00	n/a	33.000	660.000			M3	20,00	n/a	40.000	800.000
Cimiento															
5	Piedra bruta colocada (1:2:10)	n/a	n/a	M3	20,00	n/a	697.500	13.950.000			M3	20,00	n/a	680.000	13.600.000
Estructura de HoAo															
6	Encadenado 022x025 fundación	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	215.000	14.405.000	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	210.000	14.070.000
7	Encadenado 012x025 superior	n/a	n/a	ML	62,00	n/a	185.000	11.470.000	n/a	n/a	ML	62,00	n/a	155.000	9.610.000
8	Dado H°A°	n/a	n/a	UN	3,00	n/a	600.000	1.800.000	n/a	n/a	UN	3,00	n/a	500.000	1.500.000
9	Viga Cumbrera de H°A°	n/a	n/a	ML	15,00	n/a	430.000	6.450.000	n/a	n/a	ML	15,00	n/a	380.000	5.700.000
Mamposteria															
10	Nivelacion 030 m comun (1-2-8) de h=0.30 m.	n/a	n/a	ML	66,00	n/a	110.000	7.260.000	n/a	n/a	ML	66,00	n/a	105.000	6.930.000
11	Elevacion 030 m comun (1-2-10) visto una cara	n/a	n/a	M2	49,00	n/a	295.000	14.455.000	n/a	n/a	M2	49,00	n/a	280.000	13.720.000
12	Elevacion 0,30 m comun (1-2-10) para revocar	n/a	n/a	M2	29,00	n/a	280.000	8.120.000	n/a	n/a	M2	29,00	n/a	270.000	7.830.000
13	Elevacion 015 común (1-2-10) visto una cara	n/a	n/a	M2	71,00	n/a	195.000	13.845.000		n/a	M2	71,00	n/a	152.000	10.792.000
14	Elevacion 015 común (1-2-10) para revocar	n/a	n/a	M2	37,00	n/a	180.000	6.660.000			M2	37,00	n/a	170.000	6.290.000

GOBERNACIÓN DE BOQUERON UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Secretario de Administración y Finanzas

15	Pilar armado 040 común (1-2-10) visto	n/a	n/a	ML	8,00	n/a	500.000	4.000.000	n/a	n/a	ML	8,00	n/a	400.000	3.200.000
16	Armada en dos niveles	n/a	n/a	ML	44,00	n/a	36.000	1.584.000			ML	44,00	n/a	38.000	1.672.000
Aislacion															
17	Horizontal mamposteria 015 (1-3)	n/a	n/a	ML	50,00	n/a	29.000	1.450.000			ML	50,00	n/a	32.000	1.600.000
Techos															
18	De chapa galvanidaza con cielo raso de machimbre con aislacion termica de polipropileno 10 mm revestido con papel aluminio	n/a	n/a	M2	149,00	n/a	281.000	41.869.000			M2	149,00	n/a	260.000	38.740.000
Revoques															
19	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	n/a	n/a	M2	263,00	n/a	51.600	13.570.800	n/a	n/a	M2	263,00	n/a	45.000	11.835.000
20	De viga cumbrera y galeria de H° A°	n/a	n/a	M2	36,00	n/a	53.000	1.908.000	n/a	n/a	M2	36,00	n/a	50.000	1.800.000
Contrapiso															
21	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	n/a	n/a	M2	135,00	n/a	61.000	8.235.000	n/a	n/a	M2	135,00	n/a	60.000	8.100.000
Piso															
22	Cerámico PI 5 con carpeta de base	n/a	n/a	M2	116,00	n/a	191.000	22.156.000	n/a	n/a	M2	116,00	n/a	180.000	20.880.000
23	Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	n/a	n/a	M2	29,00	n/a	47.500	1.377.500	n/a	n/a	M2	29,00	n/a	55.000	1.595.000
Zocalo															
24	Cerámico PI 5	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	41.000	2.747.000	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	45.000	3.015.000
Aberturas de madera															
25	Puerta Tablero 1.50x2,10	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	1.250.000	2.500.000	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	950.000	1.900.000
Aberturas metalicas															
26	Ventana tipo balancines	n/a	n/a	M2	15,00	n/a	450.000	6.750.000	n/a	n/a	M2	15,00	n/a	550.000	8.250.000
Vidrios															
27	Doble	n/a	n/a	M2	15,00	n/a	210.000	3.150.000	n/a	n/a	M2	15,00	n/a	180.000	2.700.000
Alfeizar de ventanas															
28	De revoque 1 -2 -8	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	31.000	2.077.000			ML	67,00	n/a	32.000	2.144.000
Desague Pluvial															
29	Canaleta y bajada moldurada Des 033 chapa No 26	n/a	n/a	ML	36,00	n/a	65.000	2.340.000			ML	36,00	n/a	35.000	1.260.000
Instalacion Electrica															
30	Bocas de luces	n/a	n/a	UN	6,00	n/a	160.000	960.000	n/a	n/a	UN	6,00	n/a	170.000	1.020.000
31	Bocas de tomas monofasico	n/a	n/a	UN	6,00	n/a	135.000	810.000	n/a	n/a	UN	6,00	n/a	150.000	900.000
32	Bocas de tomas shuco	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	170.000	340.000	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	190.000	380.000

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

33	Bocas de ventilador de techo	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	170.000	340.000			UN	2,00	n/a	150.000	300.000
34	Artefactos de bajo consumo	n/a	n/a	UN	13,00	n/a	91.000	1.183.000	n/a	n/a	UN	13,00	n/a	85.000	1.105.000
35	Ventilador de techo motor pesado	n/a	n/a	UN	4,00	n/a	670.000	2.680.000			UN	4,00	n/a	750.000	3.000.000
36	Tablero: adaptacion del tablero a la nueva carga	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.210.000	1.210.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.200.000	1.200.000
Pinturas															
37	Pared interior/exterior al agua	n/a	n/a	M2	306,00	n/a	26.000	7.956.000	n/a	n/a	M2	306,00	n/a	28.000	8.568.000
38	Pared vistos con antimoho incoloro	n/a	n/a	M2	120,00	n/a	29.000	3.480.000			M2	120,00	n/a	30.000	3.600.000
39	Pilares visto con antimoho incoloro	n/a	n/a	M2	14,00	n/a	31.000	434.000	n/a	n/a	M2	14,00	n/a	30.000	420.000
40	Abertura madera barniz	n/a	n/a	M2	7,00	n/a	31.000	217.000			M2	7,00	n/a	32.000	224.000
41	Abertura metalica sintetico	n/a	n/a	M2	30,00	n/a	29.000	870.000	n/a	n/a	M2	30,00	n/a	32.000	960.000
42	Canaleta y bajada sintetico	n/a	n/a	ML	36,00	n/a	26.000	936.000			ML	36,00	n/a	30.000	1.080.000
43	De viga cumbrera y galeria al agua	n/a	n/a	M2	36,00	n/a	26.000	936.000			M2	36,00	n/a	28.000	1.008.000
44	De machiembrado al barniz	n/a	n/a	M2	149,00	n/a	31.000	4.619.000			M2	149,00	n/a	32.000	4.768.000
Varios															
45	Limpieza final de obra y retiro de escombros	n/a	n/a	Gl	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	Gl	1,00	n/a	1.200.000	1.200.000
	TOTAL LOTE I							**248.352.300**			**TOTAL LOTE I**				**235.303.000**
	LOTE II - COMUNIDAD LA DORADA														
Preparacion de obra															
1	Limpieza y preparación del terreno	n/a	n/a	Gl.	1,00	n/a	550.000	550.000	n/a	n/a	Gl.	1,00	n/a	600.000	600.000
2	Replanteo y marcacion	n/a	n/a	M2	95,00	n/a	6.000	570.000			M2	95,00	n/a	6.000	570.000
Movimiento de tierra															
3	Relleno apisonado H=0,50	n/a	n/a	M3	41,00	n/a	76.000	3.116.000	n/a	n/a	M3	41,00	n/a	85.000	3.485.000
4	Excavacion cimento Corrida Prof.070	n/a	n/a	M3	20,00	n/a	33.000	660.000	n/a	n/a	M3	20,00	n/a	40.000	800.000
Cimiento															
5	Piedra bruta colocada (1:2:10)	n/a	n/a	M3	20,00	n/a	697.500	13.950.000	n/a	n/a	M3	20,00	n/a	680.000	13.600.000
Estructura de HoAo															
6	Encadenado 022x025 fundación	n/a	n/a	ML	57,00	n/a	215.000	12.255.000	n/a	n/a	ML	57,00	n/a	210.000	11.970.000
7	Encadenado 012x025 superior	n/a	n/a	ML	57,00	n/a	185.000	10.545.000	n/a	n/a	ML	57,00	n/a	155.000	8.835.000
8	Zapatas de pilares 0.20x0.25	n/a	n/a	UN	3,00	n/a	1.400.000	4.200.000	n/a	n/a	UN	3,00	n/a	1.300.000	3.900.000
9	Pilares H°A° 0.20x0.25	n/a	n/a	ML	15,00	n/a	310.000	4.650.000	n/a	n/a	ML	15,00	n/a	280.000	4.200.000
10	Viga Cumbrera de H°A°	n/a	n/a	ML	11,00	n/a	430.000	4.730.000	n/a	n/a	ML	11,00	n/a	380.000	4.180.000
Mamposteria															

GOBERNACION DE BOQUERON
DIRECCION PROVINCIAL DE CONTRATACIONES

Alfredo Gill
Secretario de Administracion y Finanzas

11	Nivelacion 0,30 m comun (1-2-8) de h=0.30 m.	n/a	n/a	ML	57,00	n/a	110.000	6.270.000	n/a	n/a	ML	57,00	n/a	105.000	5.985.000
12	Elevacion 015 comun (1-2-10) visto una cara	n/a	n/a	M2	121,00	n/a	195.000	23.595.000	n/a	n/a	M2	121,00	n/a	152.000	18.392.000
13	Elevacion 015 comun (1-2-10) para revocar	n/a	n/a	M2	69,00	n/a	180.000	12.420.000	n/a	n/a	M2	69,00	n/a	170.000	11.730.000
14	Pilar armado 040 comun (1-2-10) visto	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	500.000	3.000.000	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	400.000	2.400.000
15	Mesada para cocina, incluye bacha de acero inoxidable	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	2.660.000	2.660.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	2.300.000	2.300.000
16	Armada en dos niveles	n/a	n/a	ML	33,00	n/a	36.000	1.188.000			ML	33,00	n/a	38.000	1.254.000
Aislacion															
17	Horizontal mamposteria 015 (1-3)	n/a	n/a	ML	46,00	n/a	29.000	1.334.000	n/a	n/a	ML	46,00	n/a	32.000	1.472.000
Techos															
18	De chapa galvanidaza con cielo raso de machimbre con aislacion termica de polipropileno 10 mm revestido con papel aluminio	n/a	n/a	M2	111,00	n/a	281.000	31.191.000	n/a	n/a	M2	111,00	n/a	260.000	28.860.000
Revoques															
19	Pared interior y exterior a una capa (1-4-16)	n/a	n/a	M2	265,00	n/a	51.600	13.674.000	n/a	n/a	M2	265,00	n/a	45.000	11.925.000
20	De viga cumbrera y galería de H° A°	n/a	n/a	M2	23,00	n/a	53.000	1.219.000	n/a	n/a	M2	23,00	n/a	50.000	1.150.000
21	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	n/a	n/a	M2	23,00	n/a	51.600	1.186.800	n/a	n/a	M2	23,00	n/a	52.000	1.196.000
Instalacion agua corriente															
22	Cañeria PVC 3/4"	n/a	n/a	ML	9,00	n/a	46.000	414.000	n/a	n/a	ML	9,00	n/a	40.000	360.000
23	Cañeria PVC 1/2"	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	38.000	228.000	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	30.000	180.000
24	Llaves de paso 3/4"	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	140.000	140.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	125.000	125.000
25	Llaves de paso 1/2"	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	140.000	140.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	120.000	120.000
26	Canillas para lavadero pico largo de 1/2"	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	140.000	140.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	115.000	115.000
27	Canilla 1/2 patio	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	105.000	105.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	95.000	95.000
Desague cloacal															
28	Cañeria PVC 40	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	41.000	246.000	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	36.000	216.000
29	Cañeria PVC 50	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	45.000	270.000	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	42.000	252.000
30	Registro Caja cifonada	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	155.000	155.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	135.000	135.000
31	Registro 40x40 cm	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	190.000	190.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	180.000	180.000
32	Cámara Séptica 1.50x2.00 m.	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	3.200.000	3.200.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	3.000.000	3.000.000
33	Pozo Absorvente 2.00x3,00 m.	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	4.200.000	4.200.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	3.600.000	3.600.000
Contrapiso															

GOBERNACION DE BOQUERON
SANCIONADO
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Alfredo Gill
Secretario de Administración y Finanzas

34	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	n/a	n/a	M2	109,00	n/a	61.000	6.649.000	n/a	n/a	M2	109,00	n/a	58.000	6.322.000
Piso															
35	Cerámico PI 5 con carpeta de base	n/a	n/a	M2	81,00	n/a	191.000	15.471.000	n/a	n/a	M2	81,00	n/a	175.000	14.175.000
36	Alisado cemento guarda obra de 0,60 m	n/a	n/a	M2	21,00	n/a	47.500	997.500	n/a	n/a	M2	21,00	n/a	55.000	1.155.000
Zocalo															
37	Cerámico PI 5	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	41.000	2.747.000	n/a	n/a	ML	67,00	n/a	45.000	3.015.000
Revestimiento															
38	Azulejos blanco con guarda decorada en cocina h=1,90	n/a	n/a	M2	23,00	n/a	121.000	2.783.000	n/a	n/a	M2	23,00	n/a	115.000	2.645.000
Aberturas de madera															
39	Puerta Placa 0.80X2.10 m	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	990.000	1.980.000	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	900.000	1.800.000
40	Puerta Tablero 1.50x2,10	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.550.000	1.550.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.700.000	1.700.000
41	Mesada pasa plato 1,50 x 0,30 x 2"	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.500.000	1.500.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000
Aberturas metalicas															
42	Ventana tipo balancines	n/a	n/a	M2	11,00	n/a	450.000	4.950.000	n/a	n/a	M2	11,00	n/a	500.000	5.500.000
Vidrios															
43	Doble	n/a	n/a	M2	11,00	n/a	210.000	2.310.000	n/a	n/a	M2	11,00	n/a	180.000	1.980.000
Alfeizar de ventanas															
44	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			ML	55,00	n/a	31.000	1.705.000			ML	55,00	n/a	32.000	1.760.000
Desague Pluvial															
45	Canaleta/bajada moldurada Des 033 chapa No 26	n/a	n/a	ML	31,00	n/a	65.000	2.015.000	n/a	n/a	ML	31,00	n/a	35.000	1.085.000
46	Cañeria alimentación PVC 4"	n/a	n/a	Un	12,00	n/a	45.000	540.000	n/a	n/a	Un	12,00	n/a	50.000	600.000
47	Cañeria alimentacion PVC 6"	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	60.000	360.000	n/a	n/a	ML	6,00	n/a	60.000	360.000
48	Registro 30x30 con filtro	n/a	n/a	Un	3,00	n/a	310.000	930.000	n/a	n/a	Un	3,00	n/a	320.000	960.000
49	Aljibe de 30.000 lts.	n/a	n/a	Un	1,00	n/a	18.100.000	18.100.000	n/a	n/a	Un	1,00	n/a	17.000.000	17.000.000
50	Sistema de alimentacion de agua con motor hidroneumatico 28 lt. Cañeria 11/4 - 3/4	n/a	n/a	GI	1,00	n/a	2.200.000	2.200.000	n/a	n/a	GI	1,00	n/a	2.450.000	2.450.000
Instalacion Electrica															
51	Bocas de luces	n/a	n/a	UN	6,00	n/a	160.000	960.000	n/a	n/a	UN	6,00	n/a	170.000	1.020.000
52	Bocas de tomas monofasico	n/a	n/a	UN	5,00	n/a	135.000	675.000	n/a	n/a	UN	5,00	n/a	150.000	750.000
53	Bocas de tomas shuco	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	170.000	340.000	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	190.000	380.000
54	Bocas de ventilador de techo	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	170.000	340.000	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	150.000	300.000
55	Artefactos de bajo consumo	n/a	n/a	UN	12,00	n/a	91.000	1.092.000	n/a	n/a	UN	12,00	n/a	95.000	1.140.000

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gil
Secretario de Administracion y Finanzas

56	Ventilador de techo motor pesado	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	670.000	1.340.000	n/a	n/a	UN	2,00	n/a	750.000	1.500.000
57	Tablero: adaptacion del tablero a la nueva carga	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.210.000	1.210.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	1.200.000	1.200.000
58	Alimentación e instalación motor hidroneumatico	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	310.000	310.000	n/a	n/a	UN	1,00	n/a	330.000	330.000
Pinturas															
59	Pared interior/exterior al agua	n/a	n/a	M2	286,00	n/a	26.000	7.436.000	n/a	n/a	M2	286,00	n/a	28.000	8.008.000
60	Pared vistos con antimoho incoloro	n/a	n/a	M2	121,00	n/a	29.000	3.509.000	n/a	n/a	M2	121,00	n/a	30.000	3.630.000
61	Pilares visto con antimoho incoloro	n/a	n/a	M2	10,00	n/a	31.000	310.000	n/a	n/a	M2	10,00	n/a	30.000	300.000
62	Abertura madera al barniz	n/a	n/a	M2	15,00	n/a	31.000	465.000	n/a	n/a	M2	15,00	n/a	32.000	480.000
63	Abertura metalica sintetico	n/a	n/a	M2	22,00	n/a	29.000	638.000	n/a	n/a	M2	22,00	n/a	32.000	704.000
64	Canaleta y bajada sintetico	n/a	n/a	ML	31,00	n/a	26.000	806.000	n/a	n/a	ML	31,00	n/a	30.000	930.000
65	De viga cumbrera y galeria al agua	n/a	n/a	M2	19,00	n/a	26.000	494.000	n/a	n/a	M2	19,00	n/a	28.000	532.000
66	De machiembrado al barniz	n/a	n/a	M2	111,00	n/a	31.000	3.441.000	n/a	n/a	M2	111,00	n/a	32.000	3.552.000
Varios															
67	Limpieza final de obra y retiro de escombros	n/a	n/a	M2	1,00	n/a	1.100.000	1.100.000	n/a	n/a	M2	1,00	n/a	1.200.000	1.200.000
	TOTAL LOTE II							**253.645.300**	**TOTAL LOTE II**						**236.745.000**

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Alfredo Gill
Secretario de Administracion y Finanzas