MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS - CDN° 55/2017 - IDN° 331.863 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMO 3348, 3349, 3351, 3352, 9048 Y 3048 DE LA COMPAÑÍA 4TA. BARRIO SAN FRANCISCO"

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL	
		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1762,40	1.990	3.507.176
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	UN	1	1.000.000	1.000.000
3	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, ALTURA 12cm, LARGO 1,20cm, ANCHO 90cm, MAX 10%	UN	12	119.900	1.438.800
4	72131701-002	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 x 0,50 x 8)m	M3	1,20	399.000	478.800
5	72131701-002	RELENO Y COMPACTACION DE ZONA ZOCAVADA	M2	96,00	34.990	3.359.040
6	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	ML	440,60	14.990	6.604.594
7	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1762,40	39.750	70.055.400
8	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	M2	1762,40	2.490	4.388.376
9	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	88,12	6.150	541.938
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	725.876	725.876
				TOTAL		92.100.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones