Municipalidad de PirapóTel. :(0768) 245260 Itapúa – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/03 REFACCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL ID 424177

ANEXO B-02-08

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Costo Unitario Arrua Construcciones	Costo Total Arrua Construcciones	Costo Unitario Omar Garcia Rolin	Costo Total Omar Garcia Rolin	Costo Unitario Ruben Dario Nuñez	Costo Total Ruben Dario Nuñez
1	Replanteo y marcación de obra	M2	183,36	6.067	1.112.445	7.583	1.390.419	7.583	1.390.419
2	Cartel de obra	M2	2	714.805	1.429.610	987.256	1.974.512	987.256	1.974.512
3	Demoliciones varias; mamposteria, revoque, mamparas, cielorraso, instalacon electrica, baños, pisos y carpeta	un	1	2.744.666	2.744.666	3.430.833	3.430.833	3.430.833	3.430.833
4	Mamparas divisorias de eucatex hasta la losa	m2	52,113	195.135	10.169.070	243.917	12.711.247	243.917	12.711.247
5	Cielorraso de placa de durlock en planta baja	m2	85	121.866	10.358.610	152.333	12.948.305	152.333	12.948.305
6	Dibujo de cielorraso	ml	13,08	46.466	607.775	58.083	759.726	58.083	759.726
7	Pintura de cielo rasos y enduido	m2	85	39.948	3.395.580	49.935	4.244.475	49.935	4.244.475
8	Revestidos De azulejos blancos	m2	10,92	77.494	846.234	96.866	1.057.777	96.866	1.057.777
9	Mesada de granito	m2	1,8	1.118.666	2.013.599	1.398.333	2.516.999	1.398.333	2.516.999
10	Base de mesada ladrillo Visto	ml	2,7	190.778	515.101	238.472	643.874	238.472	643.874
11	Vidrio fijo en recepción	m2	6	819.803	4.918.818	1.024.753	6.148.518	1.024.753	6.148.518
12	Cenefa de vidrio con letra arenado	m2	18,4	1.010.277	18.589.097	1.262.843	23.236.311	1.262.843	23.236.311
13	Puertas eucatx de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	m2	6,72	262.787	1.765.929	328.481	2.207.392	328.481	2.207.392
14	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	3	1.037.876	3.113.628	1.297.345	3.892.035	1.297.345	3.892.035
15	Provision y colocación de Marco recto de madera de 2"x 6".	un	3	200.000	600.000	250.000	750.000	250.000	750.000
16	Provision y colocación de Pisos e porcelanato de 0,80 x 0,80 m. de Primera calidad	m2	85	109.836	9.336.060	137.296	11.670.160	137.296	11.670.160
17	Zocalo Porcelanato	ml	49	32.466	1.590.834	40.583	1.988.567	40.583	1.988.567
18	Instalación electrica planta baja según plano	un	1	5.700.000	5.700.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000
19	Instalación Sanitaria Baño completo incluye artefactos	gl	1	5.914.666	5.914.666	7.393.333	7.393.333	7.393.333	7.393.333
20	Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº	un	1	243.188	243.188	303.985	303.985	303.985	303.985
21	Pilares de H°A°	m3	1,03275	2.194.000	2.265.854	2.742.500	2.832.317	2.742.500	2.832.317
22	Encadenado superior de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	ml	56,72	67.667	3.838.072	84.583	4.797.548	84.583	4.797.548
23	Losas de H°A° Visto	m3	3,3943	2.142.667	7.272.855	2.678.333	9.091.066	2.678.333	9.091.066
24	Aislacion Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	11,9	41.933	499.003	52.417	623.762	52.417	623.762
25	Envarillado sobre aberturas y en antepechos de 2xØ8 mm, en dos hiladas.	ml	6	18.089	108.534	22.612	135.672	22.612	135.672
26	Envarillado de muros 2xØ8mm	ml	56	18.089	1.012.984	22.612	1.266.272	22.612	1.266.272
27	Mamposteria de 0.15 m, ladrillo visto similar al existente con agüjeros macizo, visto una cara - Planta alta	m2	238,6128	112.533	26.851.814	140.667	33.564.947	140.667	33.564.947
28	Provisión y Montaje de techo de chapa trapezoidal termopanel con lado exterior galvanizado y lado interior, chapa lisa con pintura electroestática color perlada, con estrutura metálica con caños de 2mm de espezor en sus paredes, pintada con anti óxido a 2 capas y fondo color blanco a dos capas.	m2	127,5	273.066	34.815.915	341.333	43.519.958	341.333	43.519.958

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITÉ DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner

29	Provision y Montaje de estructura metálica de techo con chapa doblada perfil de 100 chapa 14	m2	127,5	175.334	22.355.085	219.167	27.943.793	219.167	27.943.793
30	Revoques interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	m2	160,4	31.986	5.130.554	39.983	6.413.273	39.983	6.413.273
31	Contrapiso De hormigón de cascotes sobre losa , h=0,7 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	85,82	34.997	3.003.443	43.747	3.754.368	43.747	3.754.368
32	Carpeta de regularización para pisos planta alta y baja	m2	171,64	26.685	4.580.213	33.356	5.725.224	33.356	5.725.224
33	Provision y colocacion de Pisos de cerámica PI 4,medida y color según detalles	m2	85,82	78.189	6.710.180	97.735	8.387.618	97.735	8.387.618
34	Zocalo Ceramico	ml	31,75	20.425	648.494	25.529	810.546	25.529	810.546
35	Provision y colocacion de marcos de chapa doblada y Provisión y colocacion de Puerta Metálica, pintada con anti óxido a 2 capas y fondo color blanco a dos capas.	un	2	941.726	1.883.452	1.177.158	2.354.316	1.177.158	2.354.316
36	Provision y colocacion de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°26, Aéreas desarrollo: 40 cm.	ml	17,12	59.866	1.024.906	74.833	1.281.141	74.833	1.281.141
37	Escalera de acceso de junta a archivo incluye pasarela con pasamano. con base anti óxido y fondo pintura sintética a dos manos.	gl	1	7.620.000	7.620.000	9.525.000	9.525.000	9.525.000	9.525.000
38	Escalera de acceso de municipalidad a archivo. con base anti óxido y fondo pintura sintética a dos manos.	gl	1	6.800.000	6.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
39	Enduido en paredes de mamposteria planta alta y baja	m2	90	28.474	2.562.660	35.590	3.203.100	35.590	3.203.100
40	Pintura En paredes de mamposteria interiores planta alta y baja	m2	250	32.333	8.083.250	40.417	10.104.250	40.417	10.104.250
41	Pintura De paredes de mamposteria exteriores	m2	48	26.865	1.289.520	33.583	1.611.984	33.583	1.611.984
42	Pintura Con Silicona De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y aplicación de dos manos de silicona absorbente)	m2	194,445	25.000	4.861.125	30.000	5.833.350	31.250	6.076.406
43	Ventana de vidrio corredizo	un	4	882.708	3.530.832	1.103.385	4.413.540	1.103.385	4.413.540
44	Instalación electrica planta alta según plano	un	1	5.426.666	5.426.666	6.783.333	6.783.333	6.783.333	6.783.333
45	Extractor eólico colocado	un	2	753.066	1.506.132	941.333	1.882.666	941.333	1.882.666
					248.646.452		**310.752.510**		**310.995.566**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner