MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
RUC: 80082103-3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratacion Directa Nro.14/2020 Construccion de aula 5,80 x 6,80 Esc.Basc. Nro. 6030 San Blas - Plurianual 2020 - 2021 - ID Nro. 379046

					JULIO CESAR SOLIS SANABRIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.172.558**	**1.172.558**
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	8.458	538.743
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.950	633.815
2	**72131601-003**	**Excavacion y carga de cimiento en galeria de PBC**	**Metros cúbicos**	**14**	**507.450**	**7.104.300**
3	**72131601-004**	**Estructura de HºAº**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.831.645**	**7.831.645**
3.1		Vigas y dado de Hº	Metros cúbicos	1,1	2.288.500	2.517.350

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

3.2		Encadenado de Hº	Metros cúbicos	2,17	2.288.500	4.966.045
3.3		Loceta sobre puerta de acceso	Unidad	1	348.250	348.250
4	**72131601-005**	**Muros de Nivelacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.459.043**	**2.459.043**
4.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	223.875	805.950
4.2		De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	197.010	1.477.575
4.3		De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	292.530	175.518
5	**72131601-005**	**Relleno y Apisonado de Interiores**	**Metros cúbicos**	**23,3**	**248.750**	**5.795.875**
6	**72131601-006**	**Aislacion asfaltica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**541.280**	**541.280**
6.1		De paredes	Metros cuadrados	6,4	84.575	541.280
7	**72131601-005**	**Muros de elevacion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**15.342.900**	**15.342.900**
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	89.550	304.470

MUNICIPALIDAD DE YVY PYTA
U.O.C.

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	179.100	6.178.950
7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	179.100	2.417.850
7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	179.100	6.143.130
7.5		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	24.875	298.500
8	**72131601-015**	**Pilares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**853.710**	**853.710**
8.1		De 0,45 cm. x 0,45 cm.	Metro lineal	6,6	129.350	853.710
9	**72131601-007**	**Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**25.213.300**	**25.213.300**
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes prefabricados de Hº.	Metros cuadrados	90,5	278.600	25.213.300
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.905.400**	**2.905.400**

MUNICIPALIDAD DE TOTY PTA U.O.C.

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

10.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	64,3	34.825	2.239.248
10.2		De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,3	64.675	666.153
11	**72131601-009**	**Contrapiso de Hº de cascotes**	**Metros cuadrados**	**58**	**39.800**	**2.308.400**
12	**72131601-009**	**Piso de baldosas ceramica**	**Metros cuadrados**	**58**	**79.600**	**4.616.800**
13	**72131601-009**	**Zocalo Ceramico**	**Metro lineal**	**34**	**24.875**	**845.750**
14	**72131601-009**	**Piso de alisada de cemento de 6 cm**	**Metros cuadrados**	**44**	**59.700**	**2.626.800**
15	**72131601-010**	**Aberturas de madera**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.388.000**	**2.388.000**
15.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.388.000	2.388.000
16	**72131601-010**	**Aberturas metalicas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.041.740**	**2.041.740**
16.1		Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	6,84	298.500	2.041.740
17	**72131601-001**	**Alfeizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**174.125**	**174.125**

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

17.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	34.825	174.125
18	**72131601-012**	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.602.984**	**5.602.984**
18.1		De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	64,3	24.875	1.599.463
18.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	14.925	177.608
18.3		De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	17.910	184.473
18.4		De aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	25.870	176.951
18.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	17.910	1.993.383
18.6		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	14.925	1.350.713
18.7		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.890	120.395
19	**72131601-001**	**Vidrios dobles**	**Metros cuadrados**	**6,84**	**328.350**	**2.245.914**
20	**72131601-001**	**Desagüe Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.059.650**	**2.059.650**

MUNICIPALIDAD DE TOBY PYTA
U.O.C.

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	89.550	2.059.650
21	**72131601-001**	**Instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.676.500**	**4.676.500**
22	**72131601-001**	**Artefactos Electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.482.500**	**3.482.500**
23	**72131601-001**	**Mobiliarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.189.000**	**2.189.000**
23.1		Pizarrones	Unidad	1	2.189.000	2.189.000
24	**72131601-013**	**Limpieza final**	**Metros cuadrados**	**60**	**5.473**	**328.350**
					Precio Total	**104.806.524**

MUNICIPALIDAD DE VILLA YPTA
U.O.C.

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC