GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS **ID Nº 436.180** **ANEXO B - 02 -08**

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Vallado de chapa galvanizada con postes de madera, h: 2,00m incluye portón de acceso vehicular	N/A	N/A	150	92.400	13.860.000
2	Cartel de obra 1,50x2,00m	N/A	N/A	1	1.380.000	1.380.000
3	Obrador con paredes y techo de chapa galvanizada con estructura de madera, piso lecherada sobre contrapiso de cascotes, incluye una puerta con candado	N/A	N/A	18	160.000	2.880.000
4	Replanteo y marcación	N/A	N/A	263,6	7.000	1.845.200
5	Limpieza y nivelación de suelo	N/A	N/A	263,6	19.320	5.092.752
6	Destronque de arboles menores	N/A	N/A	1	552.000	552.000
7	Zapata aisladas	N/A	N/A	4,75	2.622.000	12.454.500
8	Encadenado inferior, base de paredes, 20x30cm	N/A	N/A	8,96	3.201.600	28.686.336
9	Pilares 20x20	N/A	N/A	5,5	3.284.400	18.064.200
10	Encadenado superior 15X25cm	N/A	N/A	5,6	3.201.600	17.928.960
11	Aislación horizontal asfáltica, con ladrillos comunes, revoque hidrófugo y pintura asfáltica en U	N/A	N/A	149,25	44.500	6.641.625
12	Pared de ladrillos huecos, esp 15cm	N/A	N/A	716,4	75.900	54.374.760
13	Envarillado de paredes cada 3 hiladas de ladrillo con doble varillas FRP ?6mm	N/A	N/A	994,75	12.500	12.434.375
14	Revoque de paredes interiores, terminación fina	N/A	N/A	822,8	42.000	34.557.600
15	Revoque hidrófugo de paredes exteriores, terminación fina	N/A	N/A	360	44.500	16.020.000
16	Revoque hidrófugo de paredes de sanitario y sector de ducha teléfono, sector piletas y mesadas, terminación peinado	N/A	N/A	250	44.500	11.125.000
17	Mesada flotante de granito blanco cera con soporte metálico, incluye pollera de 10cm y zócalo de 10cm	N/A	N/A	9,5	2.210.000	20.995.000

DEL V DPTO. DE CAAGUAZU Oviedo - Paraguay

UOC Gobernación del V Dpto. Caaguazu

Abg. Mario Arce Martinez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

18	Revestimiento de paredes de sanitarios, h:3,40m (nivel de cielorraso), con azulejos cerámicos color blanco liso, sector ducha teléfono y mesadas con piletas (hasta 0,60m de altura sobre mesada), piletas con pedestal (hasta 1,50m de altura)	N/A	N/A	250	88.500	22.125.000
19	Techo de chapa galvanizada trapezoidal Nº 27 con estructura de perfiles metálicos, con aislante termoacústico de 10mm.	N/A	N/A	253,8	276.000	70.048.800
20	Cielorraso técnico con perfilería de aluminio	N/A	N/A	247,2	165.600	40.936.320
21	Contrapiso de cascotes cerámicos sobre suelo compactado	N/A	N/A	247,2	47.472	11.735.078
22	Piso de granito reconstituído, base gris	N/A	N/A	247,2	193.200	47.759.040
23	Zócalo de granito reconstituído, base gris	N/A	N/A	141,3	67.482	9.535.207
24	Guarda Obra de alisada de cemento, incluye cordón de ladrillos comunes revocado, contrapiso de cascotes cerámicos y terminación con pavidur o similar	N/A	N/A	23	180.000	4.140.000
25	Puerta placa de madera de una hoja, incluye marco, contramarco, herrajes y cerraduras con picaporte y manija marca Papaiz sanatorio 271, cromado.	N/A	N/A	7	1.150.000	8.050.000
26	Puerta placa de madera de dos hojas, incluye marco, contramarco, herrajes y cerraduras con picaporte y manija marca Papaiz sanatorio 271, cromado.	N/A	N/A	2	1.940.000	3.880.000
27	Puerta tablero de madera de una hoja, incluye marco, contramarco, herrajes y cerraduras con picaporte y manija marca Papaiz sanatorio 271, cromado.	N/A	N/A	3	1.940.000	5.820.000
28	Puerta de vidrio templado de 10mm, corrediza de dos hojas, incluye manijas y cerraduras.	N/A	N/A	7,2	966.000	6.955.200
29	Paños fijos de vidrio templado, fijación con perfileria de aluminio	N/A	N/A	11,1	952.200	10.569.420
30	Ventanas de vidrio templado de 8mm, con perfileria de aluminio	N/A	N/A	4,4	952.200	4.189.680
31	Mamparas de eucatek, ciego	N/A	N/A	52,73	358.800	18.919.524
32	Puertas corredizas de eucatex, area de nebulización	N/A	N/A	3	950.000	2.850.000

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

33	Provisión, colocación e Instalación de sanitarios inclusivos, incluye pileta con pedestal griferia, inodoro inclusivo cisterna baja con tapa, barras móviles de apoyo, ducha eléctrica y dispensadores de plástico para rollo de papel higiénico, de papel de mano y jabón líquido	N/A	N/A	3	10.500.000	31.500.000
34	Provisión, colocación e Instalación de sanitarios inclusivos, incluye pileta con pedestal griferia, inodoro inclusivo cisterna baja con tapa, barras móviles de apoyo, ducha eléctrica, minguitorio y dispensadores de plástico para rollo de papel higiénico, de papel de mano y jabón líquido	N/A	N/A	1	11.500.000	11.500.000
35	Provisión, colocación e instalación sanitaria de bachas de acero inoxidable marca tramontina de embutir, incluye griferia, dispensadores de jabón líquido y rollo de papel de mano	N/A	N/A	9	2.622.000	23.598.000
36	Provisión, colocación e instalación sanitaria, agua frío - calor de ducha teléfono, incluye termocalefón de 30 litros	N/A	N/A	1	2.822.000	2.822.000
37	Provisión, colocación e instalación sanitaria de pileta con pedestal en acceso principal, área de observación y reanimacion, incluye griferia, dispensadores de jabón líquido y rollo de papel de mano	N/A	N/A	3	1.311.000	3.933.000
38	Registros cloacales, doble tapa de hormigón, conexión al sistema de desagüe cloacal existente.	N/A	N/A	1	5.900.000	5.900.000
39	Canaleta alero de chapa galvanizada Nº 27, incluye dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura sintética	N/A	N/A	34,2	117.300	4.011.660
40	Bajas de canaleta, de chapa galvanizada Nº 27, incluye boquetas, dos manos de pintura anticorrisiva y dos manos de pintura sintética	N/A	N/A	18	117.300	2.111.400
41	Registros de desague pluvial, con tapa tipo rejilla de varillas de hierro lisas de 6mm	N/A	N/A	10	414.000	4.140.000
42	Cañeria de salida a calle, PVC ?100	N/A	N/A	81	60.000	4.860.000
43	Ampliacion de llave TM de Tablero Eléctrico general existente, hasta 20m de cableado	N/A	N/A	1	3.900.000	3.900.000
44	Tablero eléctrico de 36TM, con barra RSTN+T, incluye llaves TM y disyuntor diferencial (a determinar cargas y circuitos)	N/A	N/A	1	4.700.000	4.700.000
45	Circuito de luces y tomas, electroductos y cableados. Cables (a determinar sección según circuitos)	N/A	N/A	117	168.000	19.656.000

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Coel. Oviedo - Paraguay

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abg. Mario Arce Martinez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

46	Circuito eléctricos independientes para: equipos de aire acondicionado, termocalefón, duchas eléctricas	N/A	N/A	8	450.000	3.600.000
47	Artefactos de iluminación led, de 60x60 con tapa acrílica	N/A	N/A	64	230.000	14.720.000
48	Artefactos de iluminación led, tipo aplique de pared para exterior	N/A	N/A	13	153.000	1.989.000
49	Extractor de aire en box de nebulizacion	N/A	N/A	3	830.000	2.490.000
50	Provisión, colocación e instalación de equipos de aire acondicionado, de 48.000 BTU, incluye cañerias y desagote	N/A	N/A	1	14.500.000	14.500.000
51	Provisión, colocación e instalación de equipos de aire acondicionado, de 24.000 BTU, incluye cañerias y desagote	N/A	N/A	3	9.700.000	29.100.000
52	Provisión, colocación e instalación de equipos de aire acondicionado, de 12.000 BTU, incluye cañerias y desagote	N/A	N/A	2	5.520.000	11.040.000
53	Electroducto para redes de datos, no inclye cableados	N/A	N/A	1	1.380.000	1.380.000
54	Electroducto de Circuito cerrado de TV, no incluye cámaras ni cableado	N/A	N/A	1	1.380.000	1.380.000
55	Electroducto de TV cable en área de espera, no incluye cableado	N/A	N/A	1	552.000	552.000
56	Pintura acrílica de paredes interiores, sobre enduido	N/A	N/A	822,8	48.852	40.195.426
57	Pintura impermeabilizante acrílica para paredes exteriores, sobre revoque	N/A	N/A	360	49.680	17.884.800
58	Pintura de aberturas de madera, en barniz	N/A	N/A	53,76	52.440	2.819.174
59	Pavimento para acceso vehicular tipo adoquin, incluye compactación de suelo y cordón de hormigón armado, fabricado in situ con varillas de 6mm.	N/A	N/A	127,5	144.900	18.474.750
60	Porton de acceso nuevo, de caños metálicos, tipo corredizo, incluye adecuación de muralla (demolición y reparación) y viga de hormigón armado para riel	N/A	N/A	1	489.253	489.253

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo - Paraguay

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abg. Mario Arce Martinez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

61	Empastado de jardín en acceso y plantas ornamentales	N/A	N/A	93	41.400	3.850.200
62	Provisión, colocación e instalación de artefacto de luz tipo pedestal para exterior, incluye su instalación eléctrica	N/A	N/A	2	1.650.000	3.300.000
63	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	N/A	N/A	263,6	11.600	3.057.760
	Precio Total					**819.500.000**
No se realizaron correcciones aritmeticas						

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abg. Mario Arce Martínez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú