Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 240 883 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Concurso de Ofertas Nº 03/2017 "Construcción de Depósito de Materiales de Obras Civiles, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, 3º Etapa"

Empresa Ofertante				AGFI CONSTRUCCIONES – ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI; RUC Nº 3965457-5		
Items	Cod. de Catalogo	ESPECIFICACIONES	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Marcación y replanteo de obra	Gl	1	500.000	500.000
		CIMIENTO				
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento corrido	m3	9	360.000	3.240.000
		MAMPOSTERÍA Y MUROS				
3	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m.	m2	19	165.000	3.135.000
4	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m.	m2	162	68.000	11.016.000
		MESADA DE LABORATORIO Y PILETA DE CURADO				
5	72131601-005	Mesada de granito natural: espesor 4cm	m2	12	1.100.000	13.200.000
6	72131601-005	Base de mampostería de 0,15 m	m2	11	68.000	748.000
		ESTRUCTURAS DE Hº Aº				
7	72131601-004	Cadena de Hº Aº inferior de 0,13 x 0,26 m.	m	41	84.000	3.444.000
8	72131601-004	Zapata	m3	7	1.750.000	12.250.000
9	72131601-004	Pilar	m3	3	1.750.000	5.250.000
10	72131601-004	Viga	m3	5	1.750.000	8.750.000
11	72131601-004	Losa terminacion rustica sin revoque	m3	14	1.850.000	25.900.000
12	72131601-004	Escalera de hormigòn armado	GL	1	6.000.000	6.000.000
		AISLACIÓN HIDRÓFUGA				
13	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de 0,15 m.	m	41	18.000	738.000
14	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal de 0,15 m.	m	11	18.000	198.000
		INSTALACIONES SANITARIAS				
15	72131601-011	Instalación de agua corriente	Gl	1	700.000	700.000
16	72131601-011	Pileta de lavar - 2 bachas - frío solo	un	2	899.890	1.799.780
17	72131601-011	Instalación de desague cloacal	Gl	1	600.000	600.000
18	72131601-011	Cámara de inspección	Unid.	1	200.000	200.000
19	72131601-011	Cámara séptica	Unid.	1	1.000.000	1.000.000
20	72131601-011	Pozo ciego	Unid.	1	1.500.000	1.500.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS				
21	72131601-001	Instalaciones eléctricas	Gl.	1	10.000.000	10.000.000
		REVOQUES				
22	72131601-008	Revoque de muro	m2	324	20.000	6.480.000
		DEMOLICION				
23	72141510-001	Abrir vano en mampostería de 0,15m	m2	32	15.000	480.000
		DINTELES				
24	72131601-999	Dintel de varillas sobre aberturas	ml	61	15.000	915.000
		Aberturas de madera				
25	72131601-010	Puerta placa de 0,90 x 2,10	Unid.	5	700.000	3.500.000

Lic. José Alcides Abente Martin
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V – Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 – 240 883 E-mail: uncadmin@gmail.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Concurso de Ofertas Nº 03/2017 "Construcción de Depósito de Materiales de Obras Civiles, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, 3º Etapa"

Empresa Ofertante				AGFI CONSTRUCCIONES – ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI; RUC Nº 3965457-5		
Items	Cod. de Catalogo	ESPECIFICACIONES	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Aberturas de vidrio templado				
26	72102602-004	Puerta doble de 2,70 x 2,10 m	Unid.	2	2.800.000	5.600.000
27	72102602-004	Ventana de 2,00 x 1,10 m	Unid.	13	990.000	12.870.000
28	72102602-004	Ventana de 0,50 x 1,10 m	Unid.	4	250.000	1.000.000
		BARANDA METALICA				
29	72131601-014	Baranda metálica de escalera	ml	10	224.850	2.248.500
		PISOS / ZOCALOS				
30	72131601-009	Piso porcelanato rústico	m2	28	80.000	2.240.000
31	72131601-009	Piso porcelanato pulido	m2	215	85.000	18.275.000
32	72131601-009	Carpeta p/ piso ceràmico	m2	242	24.000	5.808.000
33	72131601-009	Zócalo	m	154	18.000	2.772.000
		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CIELORRASO				
34	72152605-001	Cielorraso de pvc rígido	m2	104	60.000	6.240.000
		PINTURAS				
35	72131601-012	Pintura de muro al látex	m2	324	12.000	3.888.000
		LIMPIEZA DE TERRENO				
36	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1	200.000	200.000
Precio Total, IVA Incluido						**182.685.280**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción