MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 56/2023

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA ENTRE MANZANAS 3911, 883, 884, 2809, 2811 Y 3927 DE LA CÑIA. 6º POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR Y CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE ENTRE MANZANAS 3408 Y 3427 DEL BARRIO SAN RAMON" – ID Nº 431635

OFERENTE:		C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC Nº 80097945-1				SR CONSTRUCCIONES DE CÁSTULO GAMARRA ROLÓN - RUC 1361240-9				LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ - RUC 3994308-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA ENTRE MANZANAS 3911, 883, 884, 2809, 2811 Y 3927 DE LA CÑIA. 6º POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.396	2.000	2.792.000	Metros cuadrados	1.396	2.000	2.792.000	Metros cuadrados	1.396	1.800	2.512.800
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m .	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	830.000	830.000
3	RETIRAR EMPEDRADO EXISTENTE Y REUTILIZAR	Metros cuadrados	1.396	7.000	9.772.000	Metros cuadrados	1.396	7.000	9.772.000	Metros cuadrados	1.396	5.000	6.980.000
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	50	32.000	1.600.000	Metro lineal	50	32.000	1.600.000	Metro lineal	50	30.000	1.500.000
5	COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	344	5.000	1.720.000	Metro lineal	344	5.000	1.720.000	Metro lineal	344	5.000	1.720.000
6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.396	30.000	41.880.000	Metros cuadrados	1.396	30.000	41.880.000	Metros cuadrados	1.396	50.000	69.800.000
7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.396	2.500	3.490.000	Metros cuadrados	1.396	2.500	3.490.000	Metros cuadrados	1.396	2.000	2.792.000
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	86	7500	645.000	Metros cuadrados	86	7.500	645.000	Metros cuadrados	86	5.000	430.000
9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.396	3.000	4.188.000	Metros cuadrados	1.396	3.000	4.188.000	Metros cuadrados	1.396	2.500	3.490.000
10	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE ENTRE MANZANAS 3408 Y 3427 DEL BARRIO SAN RAMON- Replanteo y marcación	Metros cuadrados	720	2.000	1.440.000	Metros cuadrados	720	2.000	1.440.000	Metros cuadrados	720	1.800	1.296.000
11	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m .	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	830.000	830.000
12	DESMONTE DE TERRENO NATURAL (Calle a empedrar y calle transversal)	Metros cúbicos	654	20.000	13.080.000	Metros cúbicos	654	20.000	13.080.000	Metros cúbicos	654	15.000	9.810.000
13	DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE CON REUTILIZACION	Metros cúbicos	96	20.000	1.920.000	Metros cúbicos	96	20.000	1.920.000	Metros cúbicos	96	15.000	1.440.000
14	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES CONCAVOS PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	180	35.000	6.300.000	Metro lineal	180	35.000	6.300.000	Metro lineal	180	30.000	5.400.000
15	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA x MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 CONSTR. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA s/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS SE EXCLUYE ARENA GORDA	Metros cuadrados	720	55.000	39.600.000	Metros cuadrados	720	54.500	39.240.000	Metros cuadrados	720	50.000	36.000.000
16	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	720	2.500	1.800.000	Metros cuadrados	720	2.500	1.800.000	Metros cuadrados	720	2.000	1.440.000
17	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	45	7.500	337.500	Metros cuadrados	45	7.500	337.500	Metros cuadrados	45	5.000	225.000
18	RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BOCA CALLES	Metros cuadrados	192	45.000	8.640.000	Metros cuadrados	192	45.000	8.640.000	Metros cuadrados	192	40.000	7.680.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 56/2023

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA ENTRE MANZANAS 3911, 883, 884, 2809, 2811 Y 3927 DE LA CÑIA. 6º POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR Y CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE ENTRE MANZANAS 3408 Y 3427 DEL BARRIO SAN RAMON" – ID Nº 431635

OFERENTE:		C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC Nº 80097945-1				SR CONSTRUCCIONES DE CÁSTULO GAMARRA ROLÓN - RUC 1361240-9				LD CONSTRUCTORA DE LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ - RUC 3994308-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
19	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	720	3.000	2.160.000	Metros cuadrados	720	3.000	2.160.000	Metros cuadrados	720	2.500	1.800.000
Precio Total					143.164.500				142.804.500				155.975.800

Lic. [illegible]
Director de la U.O.C.
Municipalidad de Capiatá