Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CE Nº 01/2.017

Obra: Construcción y colocación de tubos y alcantarillas en varios tramos del Distrito

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				ARENERA JUAN MANUEL		MAC CONSTRUCTORA	
Lotes	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
I	**Avda. San José y Acosta Ñu**						
	Excavacion de tierra	m3	16,00	65.000	1.040.000	NO COTIZA	
	Tubos de H°A° de 1,00mt	un	8,00	950.000	7.600.000		
	Base de H°A° para asiento de tubo	m³	3,40	1.650.000	5.610.000		
	Muro de Piedra Bruta Colocada (base=30cm)	m3	4,55	490.000	2.229.500		
	Colchon de arena lavada p/asiento de tubos	m3	5,60	190.000	1.064.000		
	Relleno y compactacion	m3	15,00	85.000	1.275.000		
	Limpieza Final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		
	TOTAL LOTE I			**19.818.500**			
II	**Avda. Rodríguez de Francia y Acosta Ñu**						
	Excavación de tierra	m3	16,00	65.000	1.040.000	NO COTIZA	
	Tubos de H°A° de 1,00mt	un	8,00	950.000	7.600.000		
	Base de H°A° para asiento de tubo	m³	3,40	1.650.000	5.610.000		
	Muro de Piedra Bruta Colocada (base=30cm)	m3	4,55	490.000	2.229.500		
	Colchón de arena lavada p/asiento de tubos	m3	5,60	190.000	1.064.000		
	Relleno y compactación	m3	15,00	85.000	1.275.000		
	Limpieza Final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		
	TOTAL LOTE II			**19.818.500**			
III	**Avda. Pioneros Ka'arendy y Dr. Juan León Mallorquin**						
	Excavación de tierra	m3	35,00	65.000	2.275.000	NO COTIZA	
	Tubos de H°A° de 1,00mt	un	2,00	950.000	1.900.000		
	Reposición de tubo de H°A°	un	2,00	250.000	500.000		
	Base de H°A° para asiento de tubo	m³	1,00	1.650.000	1.650.000		
	Muro de Piedra Bruta Colocada (base=50cm)	m3	28,00	490.000	13.720.000		
	Colchón de arena lavada p/asiento de tubos	m3	5,60	190.000	1.064.000		
	Relleno y compactación	m3	22,00	85.000	1.870.000		
	Limpieza Final	gl	1,00	1.000.000	1.000.000		
	TOTAL LOTE III			**23.979.000**			

Jazmin Maria Molines
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 – ALTO PARANA

CE Nº 01/2.017

Obra: Construcción y colocación de tubos y alcantarillas en varios tramos del Distrito

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				ARENERA JUAN MANUEL		MAC CONSTRUCTORA	
Lotes	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
IV	**Calle transversal Ka'arendy Guazú entre calle Yukeri**						
	Excavación de tierra	m3	55,00	NO COTIZA		65.000	3.575.000
	Fundación de piedra bruta (esp. 30 cm)	m3	8,40			490.000	4.116.000
	Base de Hºª a para celular de Hº (esp 15 cm con varilla de ø 10 entramado c/ 20cm)	m3	4,20			1.950.000	8.190.000
	Colocación de los tubos celular	und	9,00			250.000	2.250.000
	Encadenado fundación (20x20 con 4 varilla de ø 10 y estribo de ø6.)	ml	7,30			195.000	1.423.500
	Muro de piedra bruta esp. 30cm	m3	1,90			490.000	931.000
	Pilar de HºAº (20x20) con varilla de ø 10 y estribo de ø6	ml	10,00			210.000	2.100.000
	Encadenado Superior(20x20 con varilla de ø10 estribo ø 6	ml	7,30			190.000	1.387.000
	Platea sobre celular de Hº Aº esp. 10 cm con varilla de ø 10 y estribo de ø6	m2	2,16			1.950.000	4.212.000
	Baranda de hierro galvanizado con caño redondo de 2pul y 1/2	m2	10,95			370.000	4.051.500
	Relleno y compactación	m3	55,00			65.000	3.575.000
	Limpieza final	gl	1,00			1.000.000	1.000.000
	TOTAL LOTE IV					**18.680.000**	
V	**Calle Paz del Chaco 2500**						
	Excavación de tierra	m3	55,00	NO COTIZA		65.000	3.575.000
	Fundación de Piedra Bruta Colocado (1,5x12,00x0,30)	m3.	5,40			490.000	2.646.000
	Losa base de Tubo. Varilla 10 mm. Parilla 20x20. Esp 20 cms.	m3.	5,82			1.950.000	11.349.000
	Colocación de Tubo.	und.	10,00			250.000	2.500.000
	Pantalla de Hormigón Cabecera de Tubo.	m3	10,44			1.950.000	20.358.000
	Losa Superior sobre Tubo Circular.	m3.	1,62			190.000	307.800
	Baranda de Seguridad.	m2.	10,95			370.000	4.051.500
	Relleno y Compactación mecánica.	m3.	80,00			65.000	5.200.000
	Limpieza final.	gl.	1,00			1.000.000	1.000.000
	TOTAL LOTE V					**47.412.300**	

Yazmin María Molina

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CE Nº 01/2.017

Obra: Construcción y colocación de tubos y alcantarillas en varios tramos del Distrito

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				ARENERA JUAN MANUEL		MAC CONSTRUCTORA	
Lotes	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VI	**Calle Ka'arendy Guazú Km 2000**						
	Excavación de tierra	m3	10,00	NO COTIZA		65.000	650.000
	Fundación de piedra bruta (esp. 30 cm)	m3	4,20			490.000	2.058.000
	Base de Hºª para celular de Hº (esp 15 cm con varilla de ø 10 entramado c/ 20cm)	m3	2,10			1.950.000	4.095.000
	Tubos redondo de un 1m y colocación	und	8,00			850.000	6.800.000
	Encadenado fundación (20x20 con 4 varilla de ø 10 y estribo de ø6.)	ml	4,20			195.000	819.000
	Muro de piedra bruta esp. 30cm	m3	0,90			490.000	441.000
	Pilar de HºAº (20x20) con varilla de ø 10 y estribo de ø6	ml	8,40			210.000	1.764.000
	Encadenado Superior(20x20 con varilla de ø10 estribo ø 6	ml	4,20			190.000	798.000
	Platea sobre celular de Hº Aº esp. 10 cm con varilla de ø 10 y estribo de ø6	m2	1,00			1.950.000	1.950.000
	Baranda de hierro galvanizado con caño redondo de 2pul y 1/2	m2	6,20			370.000	2.294.000
	Relleno y compactación	m3	10,00			65.000	650.000
	Limpieza final	gl	1,00			1.000.000	1.000.000
	TOTAL LOTE VI					**9.716.000**	
	Total General			**63.616.000**		**111.117.300**	

JAZMIN MARÍA MOLINAS
Responsable de UOC