CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN JOSÉ DOMINGO OCAMPOS Y REPARACIÓN DE CAMINOS EN SATA ROSA

LOTE N°1 EMPEDRADOS EN JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

				IDEAS Y SERVICIOS	NESTOR DUARTE
Item* N°	DESCRIPCION *	U.M *	CANTIDAD	P. Total **	P. Total **
CALLE: FERNADO DE LA MORA - TRAMO 140m.					
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	gl	1	NO COTIZA	71.320.000
1.1	Preparación del terreno (movimiento de suelo)	m2	1.120	NO COTIZA	5.600.000
1.2	Provisión y colocación de cordones de HºAº prefabricado de 10 cm de grosor	ml	280	NO COTIZA	9.520.000
1.3	Pavimento tipo empedrado con Piedra Blanca Maseada	m2	1.120	NO COTIZA	50.400.000
1.4	Recapado con piedra triturada 6ta	gl	1	NO COTIZA	3.000.000
1.5	Cartel con logotico y letras en Colores	gl	1	NO COTIZA	1.500.000
1.6	Limpieza Final	gl	1	NO COTIZA	1.300.000
CALLE: UNO- TRAMO 125m.					
2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	gl	1	NO COTIZA	63.925.000
2.1	Preparación del terreno (movimiento de suelo)	m2	1.000	NO COTIZA	5.000.000
2.2	Provisión y colocación de cordones de HºAº prefabricado de 10 cm de grosor	ml	250	NO COTIZA	8.625.000
2.3	Pavimento tipo empedrado con Piedra Blanca Maseada	m2	1.000	NO COTIZA	45.000.000
2.4	Recapado con piedra triturada 6ta	gl	1	NO COTIZA	2.800.000
2.5	Cartel con logotico y letras en Colores	gl	1	NO COTIZA	1.500.000
2.6	Limpieza Final	gl	1	NO COTIZA	1.000.000
CALLE: SAN BLAS - TRAMO 300m.					
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	gl	1	NO COTIZA	151.500.000
3.1	Preparación del terreno (movimiento de suelo)	m2	2.400	NO COTIZA	12.000.000
3.2	Provisión y colocación de cordones de HºAº prefabricado de 10 cm de grosor	ml	600	NO COTIZA	20.700.000
3.3	Pavimento tipo empedrado con Piedra Blanca Maseada	m2	2.400	NO COTIZA	108.000.000
3.4	Recapado con piedra triturada 6ta	gl	1	NO COTIZA	6.000.000
3.5	Cartel con logotico y letras en Colores	gl	1	NO COTIZA	1.500.000
3.6	Limpieza Final	gl	1	NO COTIZA	3.300.000
TOTAL LOTE 1				NO COTIZA	286.745.000

LOTE 2 REPARACIÓN DE CAMINOS EN SANTA ROSA

Item* N°	DESCRIPCION *	U.M *	CANTIDAD	P. TOTAL **	P. TOTAL **
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS - CALLE MONDORI - DISTRITO SANTA ROSA DEL MBUTUY					
1	REPARACIÓN DE CAMINOS	gl	1	174.000.000	NO COTIZA
1.1	Refaccion, perfilado de via (conformación)	m2	21.000	25.200.000	NO COTIZA
1.2	Baden de desague pluvial	ml	5.000	10.000.000	NO COTIZA
1.3	Relleno	m3	3.550	113.600.000	NO COTIZA
1.4	Compactación	m3	21.000	25.200.000	NO COTIZA
TOTAL LOTE 2				174.000.000	NO COTIZA

UOC Gobernación del V Dpto. Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú