MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

| CUADRO DE PRECIOS CD 39/2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 2315 Y 2316 CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN JORGE con ID: 363958 | | | | | | |
| OFERENTE | | | | | | IGNACIO JAVIER EDWARDS RUC 1539157-4 |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 2.000 | 1.000 | 2.000.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION) | Unidad | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 3 | 72131701-002 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 498 | 26.000 | 12.948.000 |
| 4 | 72131701-002 | REPO DE CAÑERIA ROTA POR MAQ PREPARACION DE TERRENO PARA EMP, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 X 0,15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 2.000 | 44.000 | 88.000.000 |
| 5 | 72131701-002 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 2.000 | 2.500 | 5.000.000 |
| 6 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 100 | 2.500 | 250.000 |
| 7 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 822.000 | 822.000 |
| TOTAL | | | | | | 110.000.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones ·

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ