Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 85/2017

"CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO5,80X6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE Hº Aº EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 72129 VIRGEN MEDALLA MILAGROSA" ID Nº 337.379.

DATOS DEL LLAMADO					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		CONSTRUCTORA PERREIRA THALMANN S.R.L.	
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	61,5	10.000	615.000	9.300	571.950
2	72131601-002	REPLANTEO	Metros cuadrados	61,5	8.500	522.750	7.900	485.850
3	72131601-002	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA DE PBC	Metros cúbicos	5,85	400.000	2.340.000	372.000	2.176.200
4	72131601-004	EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATA DE Hº Aº	Metros cúbicos	3,93	1.575.000	6.189.750	1.465.000	5.757.450
5	72131601-004	PILARES DE Hº Aº	Metros cúbicos	1,44	1.437.500	2.070.000	1.337.000	1.925.280
6	72131601-004	VIGAS DE Hº Aº	Metros cúbicos	5,72	2.100.000	12.012.000	1.953.000	11.171.160
7	72131601-004	LOSA DE Hº Aº	Metros cúbicos	5,4	1.950.000	10.530.000	1.815.000	9.801.000
8	72103002-001	MURO DE NIVELACION: DE 0,30 CM	Metros cuadrados	7,2	198.000	1.425.600	185.000	1.332.000
9	72103002-001	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	44	117.000	5.148.000	108.800	4.787.200
10	72131601-006	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	5,6	81.032	453.779	75.400	422.240
11	72131601-006	AISLACION ASFALTICA DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA, 1 CM DE MEZCLA 3:1 CON MANOS DE PINTURA IMPACRIL	Metros cuadrados	61,5	135.000	8.302.500	125.600	7.724.400
12	72101607-007	MURO DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA ROVOCAR	Metros cuadrados	4,6	79.000	363.400	74.000	340.400
13	72101607-007	MURO DE ELEVACION DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	34,3	160.000	5.488.000	149.000	5.110.700
14	72101607-007	MURO DE LEVACIÓN DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	29	137.000	3.973.000	128.000	3.712.000
15	72101607-007	MURO DE ELEVACION DE 0,30 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	1,43	152.000	217.360	141.400	202.202
16	72101607-007	ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 o 8 POR HILADA (TOTAL 2 HILADAS)	Metro lineal	12	18.000	216.000	17.000	204.000
17	72101607-006	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	47,5	30.000	1.425.000	28.000	1.330.000
18	72101607-006	REVOQUE DE PILARES DE Hº Aº	Metro lineal	21,6	62.735	1.355.076	58.500	1.263.600
19	72101607-006	REVOQUE DE LOSAS Y VIGAS DE Hº Aº	Metros cuadrados	80	35.000	2.800.000	33.000	2.640.000
20	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Metros cuadrados	56	40.391	2.261.896	38.000	2.128.000

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

G. LILIAN SEFERINA FLORENTIN
DIRECTORA D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

21	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	Metros cuadrados	56	78.000	4.368.000	73.000	4.088.000
22	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	Metro lineal	31	26.000	806.000	25.000	775.000
23	72131601-010	PUERTA DE MADERA DE 1,20 X 2,10	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.490.000	1.490.000
24	72131601-010	VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	6,84	450.000	3.078.000	420.000	2.872.800
25	72131601-010	ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	5	20.350	101.750	19.000	95.000
26	72131601-012	PINTURA DE PAREDES A LA CAL	Metros cuadrados	47,5	10.500	498.750	9.800	465.500
27	72131601-012	PINTURA DE PILARES A LA CAL	Metros cuadrados	11,7	16.000	187.200	15.000	175.500
28	72131601-012	PINTURA DE LOSAS Y VIGA A LA CAL	Metros cuadrados	80	10.686	854.880	9.900	792.000
29	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURAS SINTETICAS	Metros cuadrados	6,84	29.000	198.360	27.000	184.680
30	72131601-012	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	94	16.000	1.504.000	14.900	1.400.600
31	72131601-012	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	Metros cuadrados	5,5	21.094	116.017	20.000	110.000
32	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	Metros cuadrados	6,84	128.700	880.308	120.000	820.800
33	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL: CAÑERIA DE PVC DE 50 MM	Metro lineal	2	50.000	100.000	46.500	93.000
34	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	4.712.000	4.712.000	4.438.000	4.438.000
35	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	3.475.500	3.475.500	3.250.000	3.250.000
36	72131601-013	PIZARRONES	Unidad	1	1.123.000	1.123.000	1.050.000	1.050.000
37	72131601-013	PLACA	Unidad	1	400.000	400.000	372.000	372.000
38	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	60	5.000	300.000	5.000	300.000
			TOTAL OFERTADO:			**92.012.876**		**85.858.512**

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABOG. [illegible] JOSEFINA FLORENTIN
[illegible]TORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ