MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN

Avenida Carlos Antonio Lopez e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bernardino Caballero
Caaguazu - Paraguay

Telefax: 0522-230011- 230 154 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 04/2017 "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 4258 SANTA ISABEL "

ANEXO B - 02 - 08

					CONSTRUCCIONES CRISPIN	
ITEM	**Cod. Cat.**	**DESCRIPCIÓN**	**UM**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72131601-002	Cimiento Piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	19,6	261.200	5.119.520
2	72131601-002	Relleno y compactacion de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	91,6	53.000	4.854.800
3	72131601-002	Viga de fundacion de 15 x 30	Metro lineal	68,2	141.500	9.650.300
4	72131601-002	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	79,8	24.500	1.955.100
5	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	Metros cuadrados	87	86.000	7.482.000
6	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	69,6	196.000	13.641.600
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	25,6	170.500	4.364.800
8	72131601-005	Pilar de mamposteria 45x45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	15	188.500	2.827.500
9	72131601-006	Encadenado de HºAº h: 2,10 mts	Metro lineal	128,2	130.500	16.730.100
10	72131601-007	Techo ceramico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de HºAº	Metros cuadrados	164,2	271.200	44.531.040
11	72131601-007	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15	385.200	5.778.000
12	72131601-001	inst. electrica bc sencillas, tamas, llaves y bocas de luces	Unidad	48	102.100	4.900.800
13	72131601-001	inst. electrica bc especiales	Unidad	6	163.000	978.000
14	72131601-001	Artef. de iluminacion 3x40, artef. externo c/ reactancia electronica	Unidad	8	238.900	1.911.200
15	72131601-001	Artef. de iluminacion 1x40, artef. externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	143.500	574.000
16	72131601-001	Artef. ventilador de techo motor pesado	Unidad	8	438.000	3.504.000
17	72131601-001	Tablero seccional electronico	Unidad	2	1.869.900	3.739.800
18	72131601-001	Alimentacion electrica c/ electroducto liso de 3/4 del tablero gral. al tablero secundario	Metro lineal	36	124.000	4.464.000
19	72131601-009	contrapiso de cascote, de 10 cms	Metros cuadrados	116,6	32.500	3.789.500
20	72131601-009	Piso calcareo rojo 20x20	Metros cuadrados	116,6	74.200	8.651.720
21	72131601-009	Zocalo calcareo rojo 10x30	Metro lineal	71,8	25.200	1.809.360
22	72131601-008	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	43,4	31.500	1.367.100
23	72131601-008	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	21,4	37.500	802.500
24	72131601-008	Revoque mocheta	Metro lineal	79,2	36.800	2.914.560
25	72131601-010	Puerta metalica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	2	1.570.470	3.140.940
26	72131601-010	Ventana tipo valancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	8	500.250	4.002.000
27	72131601-010	Pizarron acrilico 340x125	Unidad	2	1.220.000	2.440.000

Avenida Carlos Antonio Lopez e/ Gaspar Rodriguez de Francia y Bernardino Caballero
Caaguazu - Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 04/2017 "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 4258 SANTA ISABEL "

ANEXO B - 02 - 08

28	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	51,2	25.100	1.285.120
29	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	21,4	26.600	569.240
30	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	313,2	31.000	9.709.200
31	72131601-012	Pintura techo barniz tejuelones y sintetico maderamen	Metros cuadrados	164,2	31.000	5.090.200
32	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	30,6	32.500	994.500
			TOTAL			**183.572.500**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADRIANO BENITEZ TORRES
Responsable de UOC