MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Cuadro de Precios Ofertado

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 68/2017 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO - CALLE SIN NOMBRE - TRAMOS: 3885 Y 4221 DE LA CÑÍA. 4TA. BARRIO SANTA SILVIA - ID N° 334.024

Item	Código de Catálogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
				Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.035	1.000	1.035.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.035	40.000	41.400.000
4	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.035	2.500	2.587.500
5	72131701-007	EXCAVACION PARA CANAL (115 X1,20 X0,80) X2	Metros cúbicos	220,8	25.000	5.520.000
6	72131701-007	MURO DE P.B.C (115 X 0,30 X 0,80 X 2)	Metros cúbicos	110,4	500.000	55.200.000
7	72131701-007	PISO DE Hº (115 X 0,60 X 0,15) X2	Metros cuadrados	138	40.000	5.520.000
8	72131701-007	LOSA Hº Aº (9,00 X 1,20 X 2,00)	Metros cúbicos	2,16	2.000.000	4.320.000
9	72131701-007	MURO PBC DE TERMINACION (9,00 X 0,30 X 0,50)	Metro lineal	1,35	400.000	540.000
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.897.500	1.897.500
		TOTALES				**119.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA – Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Alba González
Encargada de la UOC