CUADRO COMPARATIVO

RESTAURACION DE LA CASA DE L BICENTENARIO DEL TEATRO Y LA DANZA EDDA DE LOS RIOS				ENRIQUE PALMA		PEGASUS S.A.		BARRAIL HNOS.		ABH S.A.		CONSTRUCTORA ECO	
Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
A	ACTUACIONES PREVIAS												
1	Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero o destino y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	4.704.000	4.704.000	9.000.000	9.000.000	3.620.000	3.620.000	3.750.000	3.750.000	3.538.602	3.538.602
2	Desinfectacion integral y barrera del edificio y solar, incluye medidas preventivas necesarias para la eliminación de organismos xilófagos, insectos, plagas, vegetación y microflora, incluyendo medios auxiliares y medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	20.720.000	20.720.000	10.000.000	10.000.000	39.772.727	39.772.727	42.000.000	42.000.000	25.275.735	25.275.735
3	Liberación de revestimiento de bovedillas incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	306,50	11.760	3.604.440	25.000	7.662.500	52.924	16.221.206	60.000	18.390.000	18.704	5.732.776
4	Liberación de cielorrasos, incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	140,32	11.760	1.650.163	10.000	1.403.200	47.924	6.724.696	24.000	3.367.680	14.660	2.057.091
5	Liberación de revoque y revestimientos (marmol con recuperacion) incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación (a excepcion de los antes determinados o aquellos que la fiscalizacion convenga recuperar), incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	1.060,23	11.760	12.468.305	10.000	10.602.300	43.425	46.040.488	30.000	31.806.900	14.660	15.542.972
6	Liberación de revestimientos verticales incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	88,63	11.760	1.042.289	15.000	1.329.450	45.935	4.071.219	24.000	2.127.120	14.660	1.299.316
7	Liberación de revestimientos de cubierta plana incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	80,00	11.760	940.800	15.000	1.200.000	34.609	2.768.720	24.000	1.920.000	26.792	2.143.360
8	Desmontaje de aberturas incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	30,00	61.600	1.848.000	200.000	6.000.000	187.500	5.625.000	180.000	5.400.000	34.881	1.046.430
9	Liberación de techo de tejas, clasificación, siglado, acopio con recuperación y aprovechamientos máximo del material desmontado incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	59,81	44.800	2.679.488	30.000	1.794.300	90.200	5.394.862	22.800	1.363.668	66.021	3.948.716
10	Liberación de revoque en vecinos incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	725,50	11.760	8.531.880	15.000	10.882.500	47.889	34.743.470	24.000	17.412.000	18.704	13.569.752
11	Desmontaje de instalacion eléctrica preexistente incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	2.856.000	2.856.000	2.500.000	2.500.000	6.250.000	6.250.000	7.200.000	7.200.000	3.538.602	3.538.602
12	Desmontaje de instalacion sanitaria preexistente incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	3.584.000	3.584.000	900.000	900.000	4.375.000	4.375.000	12.000.000	12.000.000	4.459.633	4.459.633
13	Desmontaje de rejas de cerrajería, clasificación, siglado, acopio con recuperación y aprovechamientos máximo del material desmontado incluidos todos sus elementos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	3.920.000	3.920.000	1.400.000	1.400.000	3.750.000	3.750.000	30.000.000	30.000.000	5.560.662	5.560.662
14	Desmontaje de barandillas de cualquier tipo, clasificación, siglado, acopio con recuperación y aprovechamientos máximo del material desmontado incluidos todos sus elementos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	7.280.000	7.280.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	9.604.779	9.604.779
15	Liberación de pavimento prexiste exterior y galerías incluidos todos sus elementos, por medios manuales, sin recuperación, incluso limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	Unidad	1,00	3.920.000	3.920.000	2.500.000	2.500.000	9.025.000	9.025.000	3.600.000	3.600.000	5.661.765	5.661.765
16	Fabricación y colocación de cartel de obra según prescripciones en obra.	Unidad	1,00	1.288.000	1.288.000	2.000.000	2.000.000	2.062.500	2.062.500	6.000.000	6.000.000	1.516.544	1.516.544
17	Vallado perimetral y de protección incluido pasarela peatonal para cumplimiento de normativas municipales, incluye señalización y medios de protección colectiva.	Unidad	1,00	7.280.000	7.280.000	13.000.000	13.000.000	15.625.000	15.625.000	9.600.000	9.600.000	4.044.109	4.044.109
18	Impresión de documentación necesaria para obra, planos, protocolo, memoria técnica, proyecto y prescripciones.	Unidad	1,00	1.344.000	1.344.000	5.000.000	5.000.000	1.875.000	1.875.000	1.200.000	1.200.000	758.273	758.273
19	Impresión de documentación necesaria para permisos municipales, SNC, etc.	Unidad	4,00	616.000	2.464.000	3.000.000	3.000.000	625.000	2.500.000	600.000	2.400.000	758.273	3.033.092
20	Protección de pisos originales preexistentes en obra, incluida posterior retirada y p.p. de medios auxiliares.	m2	304,46	8.064	2.455.165	20.000	6.089.200	8.523	2.594.913	18.000	5.480.280	15.671	4.771.193
21	Limpieza de terreno zona patio posterior y pasillo por medios manuales, incluso retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m2	250,00	10.640	2.660.000	7.000	1.750.000	40.770	10.192.500	4.200	1.050.000	12.638	3.159.500
22	Desmonte de suelo por medios manuales, incluso retirada de escombros sobrantes a pie de obra, con carga, transporte y canon a vertedero con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.	m3	300,00	35.840	10.752.000	35.000	10.500.000	104.500	31.350.000	42.000	12.600.000	45.496	13.648.800
23	Replanteo y marcación	m2	300,00	5.040	1.512.000	3.000	900.000	6.250	1.875.000	4.440	1.332.000	6.067	1.820.100
B	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO										0		

Lic. VIDAL TORRES
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
C.C.R. CABILDO

CUADRO COMPARATIVO

24	Excavación de zanjas con compresor o medios manuales, con extracción de tierras a pie de obra, transporte a vertedero y con P.P. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas	Unidad	1,00	6.160.000	6.160.000	3.000.000	3.000.000	15.725.000	15.725.000	4.725.000	4.725.000	7.582.721	7.582.721
25	Excavación de zanjas para instalaciones con compresor o medios manuales, con extracción de tierras a pie de obra, transporte a vertedero y con P.P. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas	Unidad	1,00	1.960.000	1.960.000	2.500.000	2.500.000	3.825.000	3.825.000	4.050.000	4.050.000	2.527.573	2.527.573
26	Excavación de zanjas para calce de cimientos medios manuales, levantado de materiales, clasificación, con extracción de tierras a pie de obra, transporte a vertedero y con P.P. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas	ml.	45,00	106.400	4.788.000	45.000	2.025.000	71.303	3.208.635	40.500	1.822.500	158.023	7.111.035
27	Nivelación de terreno con compresor o medios manuales, levantado de materiales, clasificación, con extracción de tierras a pie de obra, transporte a vertedero y con P.P. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas	Unidad	1,00	5.432.000	5.432.000	3.000.000	3.000.000	22.780.000	22.780.000	3.375.000	3.375.000	4.549.633	4.549.633
C	**CIMENTACIONES Y CERRAMIENTOS INFERIORES**										0		
28	Contrapisos exteriores y galerías.	m2	264,00	26.880	7.096.320	28.000	7.392.000	43.556	11.498.784	36.492	9.633.888	61.373	15.465.996
29	Provisión y colocación de pisos exteriores y galerías.	m2	253,00	117.600	29.752.800	110.000	27.830.000	106.250	26.881.250	72.000	18.216.000	252.110	63.531.720
30	Contrapiso de rampa	m2	27,00	26.880	725.760	28.000	756.000	43.556	1.176.012	18.000	486.000	252.110	6.806.970
31	Contrapiso nuevo volumen	m2	65,00	26.880	1.747.200	28.000	1.820.000	43.556	2.831.140	18.000	1.170.000	252.110	16.387.150
D	**ESTRUCTURAS**										0		
32	Calce de cimentaciones consistentes en pilotes microperforados con P=6,00 mts y vigas de cimentación s/ estudio de suelo a incluirse en el item.	ml.	63,00	728.000	45.864.000	500.000	31.500.000	1.529.563	96.362.469	180.000	11.340.000	852.500	53.707.500
33	Análisis, restauración, conversión de oxido y/o sustitución de perfilería metálica existentes en bovedillas	m2	257,97	134.400	34.671.437	180.000	46.434.960	56.250	14.510.925	120.000	30.956.640	136.489	35.210.340
34	Análisis, restauración, y/o sustitución de materiales cerámicos existentes en bovedillas	m2	257,97	134.400	34.671.168	120.000	30.956.400	73.864	19.054.696	96.000	24.765.120	121.323	31.297.694
35	Restauración de escalera principal, incluyendo pisos de mármol, estructura y barandilla. Restauración o sustitución de elementos. Incluye análisis previos, limpieza, preparado y diagnostico.	m2	18,00	649.600	11.692.800	900.000	16.200.000	852.273	15.340.914	576.000	10.368.000	763.125	13.736.250
36	Restauración de escalera a sótano incluyendo todos sus componentes. Restauración o sustitución de elementos. Incluye análisis previos, limpieza, preparado y diagnostico.	m2	6,00	392.000	2.352.000	900.000	5.400.000	284.091	1.704.546	480.000	2.880.000	257.331	1.543.986
37	Restauración de escalera caracol PA incluyendo todos sus componentes. Restauración o sustitución de elementos. Incluye análisis previos, limpieza, preparado y diagnostico.	Unidad	1,00	4.704.000	4.704.000	5.000.000	5.000.000	6.818.182	6.818.182	3.000.000	3.000.000	5.560.662	5.560.662
38	Estructura de hormigón armado consistente en muros pantalla y losa para nuevo volumen, espesor 20 cm, incluyendo cimentación del volumen, escaleras (escalones en voladizo). Incluye proyecto y calculo estructural.	m3	50,00	2.352.000	117.600.000	2.600.000	130.000.000	2.875.000	143.750.000	2.400.000	120.000.000	1.989.075	99.453.750
39	Estructura de hormigón armado consistente en muros pantalla de contención y submuracion de muros existentes. Incluye proyecto y calculo estructural.	m3	15,00	2.352.000	35.280.000	2.600.000	39.000.000	2.875.000	43.125.000	1.800.000	27.000.000	2.484.075	37.261.125
40	Formación de rampa. Incluye proyecto y calculo estructural.	m3	4,00	2.352.000	9.408.000	3.000.000	12.000.000	2.312.500	9.250.000	2.400.000	9.600.000	2.621.575	10.486.300
41	Tanque subterráneo de abastecimiento PCI	m3	10,00	2.352.000	23.520.000	2.800.000	28.000.000	2.760.388	27.603.880	1.800.000	18.000.000	2.621.575	26.215.750
E	**MUROS Y DIVISIONES VERTICALES**										0		
42	Restauración de muros, solución de fisuras y grietas de paredes a revocar	m2	613,27	31.584	19.369.520	30.000	18.398.100	170.455	104.534.938	30.000	18.398.100	30.525	18.720.067
43	Restauración de muros, solución de fisuras y grietas de paredes a la vista con técnica cosido descosido	Unidad	1,00	24.640.000	24.640.000	8.000.000	8.000.000	17.045.455	17.045.455	14.400.000	14.400.000	27.761.250	27.761.250
44	Restauración de revoques sin material cementicio conforme a dosificación a determinar tras análisis físico químico en obra, incluidos los trabajos necesarios para la restauracion de pinturas murales preexistentes por equipo especializado en Bellas Artes.	m2	753,59	42.560	32.072.790	130.000	97.966.700	1.250.000	941.987.500	74.400	56.067.096	34.375	25.904.656
45	Restauración de revoques vecinos y murallas sin material cementicio conforme a dosificación a determinar tras análisis físico químico en obra .	m2	725,50	30.240	21.939.120	50.000	36.275.000	79.545	57.709.898	54.000	39.177.000	36.025	26.136.138
46	Restauración de molduras y/o sustitución por molduras similares a las originales, incluyendo determinación de molde, creación de molde, materiales y colocación, incluyendo restauracion de revestimientos.	Unidad	1,00	17.696.000	17.696.000	9.000.000	9.000.000	11.931.818	11.931.818	12.000.000	12.000.000	16.573.805	16.573.805
47	Tabiques divisorios de cartón yeso resistente al agua en nuevos ambientes, SSHH, etc	m2	78,00	151.200	11.793.600	160.000	12.480.000	323.864	25.261.392	144.000	11.232.000	185.625	14.478.750
48	Restauración de fachada calle Mcal. Estigarribia, solución de fisuras y grietas.	m2	43,00	151.200	6.501.600	40.000	1.720.000	170.455	7.329.565	144.000	6.192.000	150.802	6.484.486
49	Restauración de reja calle Mcal. Estigarribia.	Unidad	1,00	4.032.000	4.032.000	1.000.000	1.000.000	1.931.818	1.931.818	6.000.000	6.000.000	4.284.500	4.284.500
50	Ejecución de portón fachada calle Mcal. Estigarribia	Unidad	1,00	13.272.000	13.272.000	2.000.000	2.000.000	2.272.727	2.272.727	12.000.000	12.000.000	9.625.000	9.625.000
51	Restauración marquesina metálica planta alta.	Unidad	1,00	5.040.000	5.040.000	900.000	900.000	227.273	227.273	18.000.000	18.000.000	3.437.500	3.437.500
52	Barandilla inserción obra nueva. Las barandillas para la obra nueva se deberán presupuestar como una barandilla metálica compuesta de caños y planchuelas de acero inoxidable y paños de vidrio.	ml	35,00	761.600	26.656.000	650.000	22.750.000	762.500	26.687.500	240.000	8.400.000	550.000	19.250.000
53	Revoques inserción obra nueva	m2	125,00	30.240	3.780.000	30.000	3.750.000	33.750	4.218.750	21.600	2.700.000	32.656	4.082.000
F	**REVESTIMIENTOS Y CIELORRASOS**										0		
54	Cielorraso de techo de placas de yeso liso de 60 x 60 recibido con esparto y pasta de yeso i/ repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios.	m2	190,32	95.200	18.118.464	110.000	20.935.200	79.545	15.139.004	150.000	28.548.000	136.489	25.976.586
55	Restauración de molduras o foscados perimetrales y/o sustitución por molduras similares a las originales, incluyendo determinación de molde, creación de molde, materiales y colocación	Unidad	1,00	15.120.000	15.120.000	8.000.000	8.000.000	13.636.364	13.636.364	6.000.000	6.000.000	11.687.500	11.687.500
56	Restauración de molduras centrales y/o sustitución por molduras similares a las originales, incluyendo determinación de molde, creación de molde, materiales y colocación	Unidad	1,00	4.704.000	4.704.000	3.500.000	3.500.000	1.704.545	1.704.545	4.200.000	4.200.000	3.437.500	3.437.500
G	**TECHOS Y CUBIERTAS**										0		
57	Restauración de techo de tejas.	m2	59,81	168.000	10.048.080	180.000	10.765.800	107.955	6.456.789	216.000	12.918.960	343.750	20.559.688
58	Revestimiento de terrazas y techos planos.	m2	190,32	117.600	22.381.632	100.000	19.032.000	56.818	10.813.602	144.000	27.406.080	118.003	22.458.331
59	Desagües pluviales techos y cubiertas (canaletas, bajantes, etc).	Unidad	1,00	16.800.000	16.800.000	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	18.000.000	18.000.000	13.648.898	13.648.898
H	**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**										0		
60	Impermeabilización hidrófuga y térmica techo de tejas.	m2	59,82	95.200	5.694.864	60.000	3.589.200	81.250	4.860.375	37.500	2.243.250	135.713	8.116.995
61	Impermeabilización de terrazas y techos planos existentes.	m2	140,50	109.760	15.421.280	100.000	14.050.000	96.591	13.571.036	37.500	5.268.750	288.144	40.484.232
62	Impermeabilización hidrofuga y termica de inserción (nuevo volumen) e hidrofuga en rampa	m2	100,00	95.200	9.520.000	100.000	10.000.000	93.750	9.375.000	37.500	3.750.000	135.713	13.571.300
I	**PISOS**										0		
63	Restauración de piso A8 tras colocación de calce de cimentaciones, incluyendo contrapiso	m2	16,00	106.400	1.702.400	100.000	1.600.000	73.864	1.181.824	96.000	1.536.000	117.563	1.881.008
64	Restauración de pisos en galerías zona escalera, incluyendo contrapiso	m2	35,00	117.600	4.116.000	100.000	3.500.000	73.864	2.585.240	96.000	3.360.000	117.563	4.114.705
65	Pisos de tejuelas en terraza PA y PA2	m2	125,00	50.400	6.300.000	60.000	7.500.000	56.818	7.102.250	60.000	7.500.000	118.003	14.750.375
66	Restauración de pisos existentes	m2	105,00	117.600	12.348.000	100.000	10.500.000	73.864	7.755.720	96.000	10.080.000	77.963	8.186.115

Lic. VIDAL TORRE
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
C.C.R. CABILDO

CUADRO COMPARATIVO

67	Colocación de pisos de porcelanato SSHH, incluye contrapiso	m2	20,00	235.200	4.704.000	200.000	4.000.000	322.011	6.440.220	135.827	2.716.540	138.875	2.777.500
68	Restauración de pisos exteriores, incluye contrapiso en caso de sustitución.	m2	156,00	95.200	14.851.200	80.000	12.480.000	107.955	16.840.980	96.000	14.976.000	77.963	12.162.228
69	Restauración de vereda.	m2	28,00	72.800	2.038.400	70.000	1.960.000	51.136	1.431.808	52.272	1.463.616	92.675	2.594.900
70	Colocación de pisos nuevo volumen, porcelanato según detalle a definir en obra.	m2	65,00	235.200	15.288.000	200.000	13.000.000	322.011	20.930.715	135.827	8.828.755	138.875	9.026.875
71	Colocación de pisos terraza nuevo volumen	m2	50,00	117.600	5.880.000	80.000	4.000.000	166.250	8.312.500	96.000	4.800.000	138.875	6.943.750
J	**REVESTIMIENTOS**										0		
72	Restauración y/o sustitución de zócalo de mármol zona patio y zaguán.	m2	93,60	246.400	23.063.040	700.000	65.520.000	176.136	16.486.330	600.000	56.160.000	281.875	26.383.500
73	Ejecución de zócalo H=1,00 o a definir en obra, para recorrido de instalaciones en cartón yeso con tapa móvil en madera para inspección.	ml.	160,00	190.400	30.464.000	160.000	25.600.000	21.250	3.400.000	120.000	19.200.000	138.875	22.220.000
74	Revestimientos SSHH tipo piso pared en porcelanato simil piso.	m2	24,00	134.400	3.225.600	200.000	4.800.000	227.073	5.449.752	68.528	1.644.672	146.600	3.518.400
75	Zócalos de madera	ml.	420,00	35.840	15.052.800	45.000	18.900.000	56.250	23.625.000	24.371	10.235.820	45.375	19.057.500
K	**CARPINTERÍA DE MADERA Y VIDRIERÍA**										0		
76	Restauración y/o sustitución aberturas y todos sus componentes (madera, vidrios, herrajes, cerraduras, mecanismos, etc)	m2	266,00	201.600	53.625.600	600.000	159.600.000	545.455	145.091.030	420.000	111.720.000	202.125	53.765.250
77	Paños fijo de vidrio templado de 12 mm	m2	38,00	470.400	17.875.200	900.000	34.200.000	937.500	35.625.000	468.000	17.784.000	653.125	24.818.750
78	Restauración integral de puerta principal incluyendo recolocación	Unidad	1,00	6.272.000	6.272.000	8.000.000	8.000.000	3.409.091	3.409.091	9.600.000	9.600.000	20.212.500	20.212.500
79	Accesos nuevo volumen, incluyendo trabajos y ejecución de carpintería de madera, herrajes, accesorios y vidrio templado. Los accesos serán de cristal templado y carpintería de acero inoxidable.	Unidad	2,00	14.392.000	28.784.000	18.000.000	36.000.000	3.437.500	6.875.000	2.400.000	4.800.000	13.750.000	27.500.000
L	**ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN**										0		
80	Instalación eléctrica incluyendo climatización. Los proyectos de instalaciones eléctricas y climatización quedan a cargo del Contratista. Estas deberán satisfacer las necesidades propias del uso y el edificio.	Unidad	1,00	39.200.000	39.200.000	30.000.000	30.000.000	62.500.000	62.500.000	36.000.000	36.000.000	7.837.500	7.837.500
81	Suministro y colocación iluminación ambiental (led)	Unidad	1,00	28.000.000	28.000.000	25.000.000	25.000.000	21.875.000	21.875.000	12.000.000	12.000.000	25.506.250	25.506.250
82	Suministro y colocación iluminación fachadas	Unidad	1,00	14.112.000	14.112.000	3.500.000	3.500.000	6.875.000	6.875.000	18.000.000	18.000.000	12.581.250	12.581.250
83	Suministro y colocación iluminación exterior	Unidad	1,00	20.160.000	20.160.000	2.500.000	2.500.000	11.250.000	11.250.000	18.000.000	18.000.000	15.537.500	15.537.500
M	**TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA**										0		
84	Instalación telefonía e informática. Los proyectos de instalaciones serán proyectados y diseñados por la Contratista, acorde a las distintas áreas definidas en el proyecto y las necesidades establecidas en el mismo.	Unidad	1,00	17.920.000	17.920.000	24.000.000	24.000.000	43.750.000	43.750.000	12.000.000	12.000.000	13.612.500	13.612.500
N	**PLOMERÍA, DESAGÜES Y ARTEFACTOS SANITARIOS**										0		
85	Provisión y ejecución de trabajos de plomería, desagües cloacales, aire acondicionado, pluviales y colocación de artefactos sanitarios.	Unidad	1,00	28.000.000	28.000.000	18.000.000	18.000.000	31.250.000	31.250.000	12.000.000	12.000.000	31.900.000	31.900.000
86	Adecuación desagües	Unidad	1,00	7.280.000	7.280.000	3.000.000	3.000.000	12.500.000	12.500.000	6.000.000	6.000.000	5.087.500	5.087.500
87	Adecuación bomba pozo artesiano y construcción de caseta para resguardo en nuevo volumen	Unidad	1,00	5.152.000	5.152.000	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000	10.200.000	3.437.500	3.437.500
O	**CLIMATIZACIÓN**										0		
88	Provisión y ejecución de trabajos climatización sin provisión de equipos.	Unidad	20,00	280.000	5.600.000	900.000	18.000.000	562.500	11.250.000	12.000.000	240.000.000	202.206	4.044.120
P	**PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**										0		
89	Provisión y ejecución de instalación equipamiento PCI (extintores de gases inertes) incluidos todos sus componentes.	Unidad	18,00	694.400	12.499.200	500.000	9.000.000	206.250	3.712.500	360.000	6.480.000	759.000	13.662.000
90	Detector de humo y calor	Unidad	20,00	313.600	6.272.000	600.000	12.000.000	517.298	10.345.960	96.000	1.920.000	328.625	6.572.500
91	Detector termovelocimetrico	Unidad	3,00	280.000	840.000	500.000	1.500.000	440.213	1.320.639	180.000	540.000	357.500	1.072.500
92	Cartelería y señalética	Unidad	18,00	184.800	3.326.400	180.000	3.240.000	218.750	3.937.500	240.000	4.320.000	178.750	3.217.500
93	Alarma audiovisual	Unidad	4,00	470.400	1.881.600	700.000	2.800.000	328.006	1.312.024	240.000	960.000	566.500	2.266.000
94	Pulsador manual	Unidad	4,00	280.000	1.120.000	700.000	2.800.000	660.319	2.641.276	180.000	720.000	312.125	1.248.500
95	Boca de incendio siamesa	Unidad	1,00	840.000	840.000	5.000.000	5.000.000	2.312.500	2.312.500	3.600.000	3.600.000	935.000	935.000
96	boca de incendio equipada	Unidad	2,00	1.064.000	2.128.000	4.000.000	8.000.000	2.437.500	4.875.000	3.600.000	7.200.000	1.148.125	2.296.250
97	Instalación hidráulica	Unidad	1,00	30.240.000	30.240.000	3.500.000	3.500.000	25.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	30.250.000	30.250.000
98	Iluminación de emergencia	Unidad	20,00	201.600	4.032.000	170.000	3.400.000	156.250	3.125.000	240.000	4.800.000	226.875	4.537.500
Q	**PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS**										0		
99	Pintura a la cal con siloxano o similar.	m2	1.744,52	24.698	43.086.155	20.000	34.890.400	45.455	79.297.157	54.000	94.204.080	40.013	69.803.479
100	Enduido de cielorrasos	m2	190,00	24.698	4.692.620	15.000	2.850.000	7.955	1.511.450	36.170	6.872.300	78.375	14.891.250
101	Pintura cielorrasos	m2	190,00	24.698	4.692.620	20.000	3.800.000	11.364	2.159.160	15.000	2.850.000	39.188	7.445.720
102	Pintura bovedillas	m2	120,00	24.698	2.963.760	20.000	2.400.000	45.455	5.454.600	30.000	3.600.000	44.688	5.362.560
103	Protección incolora herrería	Unidad	1,00	7.280.000	7.280.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	36.224	36.224	3.437.500	3.437.500
104	Recuperación de pintura mural y reproducción de faltanes en sala A5 por especialistas en restauración y bellas artes.	Unidad	1,00	19.040.000	19.040.000	9.000.000	9.000.000	81.818.182	81.818.182	9.600.000	9.600.000	15.262.500	15.262.500
105	Pintura interior nuevo volumen a especificar en obra (incluye enduido)	m2	120,00	24.640	2.956.800	20.000	2.400.000	34.091	4.090.920	25.441	3.052.920	73.563	8.827.560
	TOTAL GENERAL				**1.350.436.360**		**1.468.080.210**		**2.777.805.411**		**1.665.649.959**		**1.481.482.660**

Lic. VIDAL TORRES
Sub Unidad Operativa de Contratacione
C.C.R. CABILDO