MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Dpto. de Caaguazú- República del Paraguay
Telefax: 0522-230011- 230 154 - e-mail: muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CAPITAN PABLO GONZALEZ MAYA					
				"CRISPIN CONSTRUCCIONES"	
Ítem	Descripción	Cantidad	U. de Medida	Precio Unitario	Precio Total
A.	**TRABAJOS PRELIMINARES**			**3.667.125**	
1	Demolición de revoques para colocación de llaves	40,00	M2	18.975	759.000
2	Desmonte de techo existente en pabellón 2, reutilización de material	141,00	M2	20.625	2.908.125
B.	**TECHO**			**11.585.102**	-
1	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y estructura de madera, incluye tejas y tejuelones rotos y tirantes faltantes en pabellon 2	1,20	M2	2.582.250	3.098.700
2	Viga de hormigón armado, como viga central en Pabellón 2	1,96	M3	3.012.323	5.904.152
3	Arreglo de goteras en pabellon 1	1,00	GL	2.582.250	2.582.250
C.	**MAMPOSTERÍA**			**8.274.750**	-
1	Colocación de llaves Z en paredes, de ambos lados, con varilla de diám 8mm. Colocadas intercaladas cada 30cm.	1,00	GL	2.062.500	2.062.500
2	Macizada de techo, incluye revoque tipo mocheta	41,00	ML	74.250	3.044.250
3	Revoque, en lugares con llave	80,00	M2	39.600	3.168.000
D.	**PINTURA**			**17.589.825**	-
1	Pintura de techo con barniz, interior de aula	141,00	M2	30.525	4.304.025
2	Pintura general de paredes sobre revoque y ladrillo visto	392,00	M2	30.525	11.965.800
3	Pintura de aberturas, puertas y ventanas	1,00	GL	1.320.000	1.320.000
E.	**SANITARIOS**			**3.300.000**	-
1	Arreglo de cañerías con pérdida de agua, inodoros y lavatorios	10,00	UN	330.000	3.300.000
F.	**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	228,50	M2	16.500	3.770.250
	TOTAL				**48.187.052**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
Lourdes Duarte B.
Responsable UOC
Municipalidad de Repatriación