POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección Administrativa
Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				1- CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA		2- CELSO ISIDRO MORENO MARINTEZ		3- JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PLANTA BAJA								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	Limpeza de terreno	gl	1,00	1.800.000	1.800.000	462.313	462.313	1.428.300	1.428.300
1.2	Construccion de obrador, vallado de obra, colocacion de letreros, alimentacion de agua, luz, etc	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	1.882.000	1.882.000	14.000.000	14.000.000
1.3	Replanteo y marcación. OBS: Queda a cargo del contratista el estudio de suelo para la verificación de la fundación	m2	200,00	80.000	16.000.000	1.882	376.400	3.000	600.000
	MOVIMIENTOS DE TIERRA								
1.4	Excavación para cimentacion	m3	34,77	100.000	3.477.000	11.292	392.623	50.000	1.738.500
	HORMIGON ARMADO								
1.5	Zapatas y viga central	m3	10,96	1.430.000	15.672.800	1.599.700	17.532.712	1.800.000	19.728.000
1.6	Pilares	m3	8,40	1.430.000	12.012.000	1.599.700	13.437.480	2.400.000	20.160.000
1.7	Vigas	m3	18,72	1.430.000	26.769.600	1.599.700	29.946.384	2.300.000	43.056.000
1.8	Losas	m3	19,05	1.430.000	27.241.500	1.599.700	30.474.285	2.300.000	43.815.000
1.9	Escalera	m3	1,32	1.430.000	1.887.600	1.599.700	2.111.604	3.000.000	3.960.000
1.10	Dinteles de varilla sobre abertura	ml	22,00	68.250	1.501.500	1.599.700	35.193.400	19.000	418.000
	CIMIENTO								
1.11	De piedra bruta colocada (incluye excavaciòn)	m3	28,10	280.000	7.868.000	235.250	6.610.525	370.000	10.397.000
	AISLACION								
1.12	Horizontal de mampostería de nivelación	ml	65,00	20.000	1.300.000	20.232	1.315.080	28.500	1.852.500
1.13	Aislación de la losa de acceso	m2	26,50	12.000	318.000	49.685	1.316.653	280.000	7.420.000
1.14	Aislación de losa con piso de tejuelita pretensada, para la azotea transitable	m2	79,00	115.000	9.085.000	92.218	7.285.222	280.000	22.120.000
	MANPOSTERIA								
1.15	De nivelación de 0,30	m2	13,50	110.000	1.485.000	114.802	1.549.827	182.000	2.457.000
1.16	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	32,98	96.000	3.166.080	98.805	3.258.589	87.000	2.869.260
1.17	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:2:10)	m2	127,60	93.500	11.930.600	77.633	9.905.971	103.000	13.142.800
1.18	Elevacion a la vista con ladrillo ceramico laminado	m2	69,12	100.000	6.912.000	82.808	5.723.689	150.000	10.368.000
1.19	Sardinel de ladrillo visto sobre aberturas	ml	16,00	40.000	640.000	39.052	624.832	71.000	1.136.000
	REVOQUES Y REVESTIDOS								
1.20	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	373,52	18.000	6.723.360	22.819	8.523.353	33.000	12.326.160
1.21	Cielorraso de machimbre con armazon de madera	m2	171,58	165.000	28.310.700	117.625	20.182.098	158.000	27.109.640
1.22	Revoque de cielorraso	m2	26,10	30.000	783.000	27.289	712.243	44.000	1.148.400
1.23	Revestido con azulejos 15x15	m2	27,32	55.000	1.502.600	105.392	2.879.309	119.000	3.251.080
	CONTRAPISO								
1.24	Sobre terreno natural e= 10 cm.(1:4:16:24)	m2	183,55	30.000	5.506.500	27.477	5.043.403	47.000	8.626.850
	PISOS Y ZOCALOS								
1.25	Piso porcelanato rustico 30x30	m2	183,55	75.000	13.766.250	174.085	31.953.302	158.700	29.129.385
1.26	Piso canto rodado para vereda, incluye contrapiso	m2	350,00	75.000	26.250.000	117.625	41.168.750	174.570	61.099.500
1.27	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera con porcelanato y cantoneras de hierro áng.	un	19,00	121.000	2.299.000	205.138	3.897.622	190.440	3.618.360
1.28	Zocalos de porcelanato	ml	62,00	35.000	2.170.000	13.456	834.272	39.675	2.459.850
	PINTURAS								
1.29	De paredes al látex	m2	373,52	12.000	4.482.240	15.056	5.623.717	15.800	5.901.616
1.30	Abertura de madera con barniz	m2	18,20	18.000	327.600	21.267	387.059	28.500	518.700
1.31	Tratamiento de ladrillo visto	m3	69,12	15.000	1.036.800	20.043	1.385.372	14.200	981.504
	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES								
1.32	Desagüe cloacal interior de baño	un	2,00	350.000	700.000	889.180	1.778.360	1.904.400	3.808.800
1.33	Instalación de cañeria para agua en interior de baño	un	2,00	380.000	760.000	1.903.596	3.807.192	1.904.400	3.808.800
1.34	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	10,00	55.000	550.000	68.880	688.800	103.155	1.031.550
1.35	Bajadas de PVC 100mm	ml	12,00	55.000	660.000	58.861	706.332	39.675	476.100
1.36	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	2,00	3.500.000	7.000.000	1.897.334	3.794.668	6.348.000	12.696.000
1.37	Pozo ciego	un	1,00	3.500.000	3.500.000	1.377.375	1.377.375	6.348.000	6.348.000
1.38	Camara septica (1x1.6x1.2)	un	1,00	110.000	110.000	1.253.447	1.253.447	3.174.000	3.174.000

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario DEJAP.

JOEL FLORENTIN
Crio.Pral. DEJAP.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				1- CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA		2- CELSO ISIDRO MORENO MARINTEZ		3- JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.39	Registro de 40 x 40 x 40	un	1,00	180.000	180.000	310.049	310.049	190.440	190.440
1.40	Registro de 80 x 80 x 80	un	1,00	300.000	300.000	551.217	551.217	555.450	555.450
	INSTALACIONES ELECTRICAS								
1.41	Llave TM de 3 X 30 AMP	un	1,00	90.000	90.000	150.284	150.284	190.440	190.440
1.42	Pilar de mamposteria acometida	un	1,00	1.100.000	1.100.000	876.656	876.656	952.200	952.200
1.43	registro de 40x40x60	un	1,00	150.000	150.000	187.855	187.855	190.440	190.440
1.44	Caja para tablero de embutir con barra de fase, neutro y tierra (incluir las llaves)	glb	1,00	1.500.000	1.500.000	3.131.453	3.131.453	952.200	952.200
1.45	Alimentación al tablero	glb	1,00	2.500.000	2.500.000	1.878.548	1.878.548	1.904.400	1.904.400
1.46	Tomas monofásicas universales	un	4,00	90.000	360.000	62.618	250.472	142.830	571.320
1.47	Toma corriente con puesta a tierra p/comput	un	8,00	120.000	960.000	106.451	851.608	253.920	2.031.360
1.48	Toma para artefacto telefónico	un	4,00	120.000	480.000	150.284	601.136	190.440	761.760
1.49	Llave de 2 punto para luz	un	9,00	160.000	1.440.000	87.666	788.994	190.440	1.713.960
1.50	Artefactos de adosar al cielorraso lampara de bajo consumo 30 watt	un	30,00	100.000	3.000.000	162.808	4.884.240	396.750	11.902.500
1.51	Artefactos de adosar al cielorraso lampara de bajo consumo 7 watt	un	2,00	100.000	200.000	162.808	325.616	396.750	793.500
1.52	Artef. de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W.	un	2,00	100.000	200.000	87.666	175.332	396.750	793.500
1.53	Tortuguitas para exterior	un	2,00	120.000	240.000	87.666	175.332	238.050	476.100
	VARIOS								
1.54	Cielorraso de yeso de placas de yeso	m2	155,00	93.500	14.492.500	117.625	18.231.875	142.830	22.138.650
1.55	Puerta de acceso de aluminio, incluye vidrio templado y cerradura 2,00x0,50	un	1,00	3.500.000	3.500.000	3.293.500	3.293.500	6.348.000	6.348.000
1.56	Puertas placas (incluye marco, hoja, contramarco, herrajes y cerradura)	m2	3,78	450.000	1.701.000	376.400	1.422.792	841.000	3.178.980
1.57	Ventanas de aluminio, incluye vidrio	m2	12,00	600.000	7.200.000	376.400	4.516.800	952.200	11.426.400
1.58	Provision y colocacion de puerta corta fuego con barra antipanico 2,00x2,60 según NP 21 039 00	un	1,00	1.200.000	1.200.000	2.352.500	2.352.500	3.967.500	3.967.500
1.59	Mamparas de division de eucatex, incluye vidrios y cerradura (paños fijos y aberturas)	m2	57,80	150.000	8.670.000	169.380	9.790.164	285.660	16.511.148
1.60	Provisión y colocacion de letrero luminoso de salida	un	1,00	550.000	550.000	202.315	202.315	380.880	380.880
1.61	Provisión y colocación de fluorescente de emergencia de 1x18 w	un	3,00	150.000	450.000	103.510	310.530	380.880	1.142.640
1.62	Muralla de ladrillo comun visto, E= 0,15, H= 2.50 con pilares de 0.3x0.3 cada 2 m	ml	45,00	350.000	15.750.000	291.710	13.126.950	506.253	22.781.385
1.63	Revestido con tejuelitas (paredes laterales y frontales exterior Comedor Comisaria)	m2	120,00	45.000	5.400.000	70.575	8.469.000	71.415	8.569.800
1.64	Instalación eléctrica: desmonte de la instalaciones actuales, 2 tableros seccionales con cableado hasta el TG, llaves TM, 15 tomacorrientes, 10 focos bajo consumo con portalampara de 15 watt, 8 ventiladores de techo (Comisaria comedor y dormitorios)	gl	1,00	8.500.000	8.500.000	1.001.893	1.001.893	17.457.000	17.457.000
1.65	Tablero seccional para AA tipo split, incluye cableado y llaves TM (Comisaria)	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	1.127.129	1.127.129	1.983.750	1.983.750
1.66	Teja española sobre tejuelon con madera de lapacho, desmonte actual de techo	m2	120,00	275.000	33.000.000	207.020	24.842.400	396.750	47.610.000
1.67	Provision y servicio de pintura sintetica interior de paredes, previo tratamiento hidrofugo (Comisaria)	m2	310,00	22.000	6.820.000	22.543	6.988.330	33.327	10.331.370
1.68	Provision y servicio de pintura sintetica exterior, previo tratamiento hidrofugo (Comisaria)	m2	218,01	20.000	4.360.200	22.543	4.914.599	33.300	7.259.733
1.69	Provisión y colocación de Tanque 5000 litros tipo vaso de PRFV, estructura metalica, accesorios y cañerías	gl	1,00	22.000.000	22.000.000	5.175.500	5.175.500	14.283.000	14.283.000
1.70	Provision y colocacion de Porton Metalico tipo reja plegadizo (estacionamiento)	m2	30,00	450.000	13.500.000	188.200	5.646.000	555.450	16.663.500
1.71	Provision y colocacion de Porton Metalico tipo reja (entrada principal)	m2	5,00	450.000	2.250.000	188.200	941.000	396.750	1.983.750

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario DEJAP.

JOEL FLORENTIN
Cto.Pral. DEJAP.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				1- CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA		2- CELSO ISIDRO MORENO MARINTEZ		3- JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.72	Provision y colocacion de reja metalica (estacionamiento)	m2	30,00	450.000	13.500.000	188.200	5.646.000	396.750	11.902.500
1.73	Hormigon Rodillado, base hormigon armado para estacionamiento interno	m2	60,00	95.000	5.700.000	42.345	2.540.700	253.920	15.235.200
1.74	Jardineria: cantero de forma cuadrangular de ladrillo comun y revestido en tejuelita h= 0.50	m2	5,00	50.000	250.000	127.035	635.175	253.920	1.269.600
	PLANTA ALTA								
	MAMPOSTERIAS Y ENCADENADO SUPERIOR								
1.75	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	93,00	93.500	8.695.500	75.280	7.001.040	87.285	8.117.505
1.76	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:2:10)	m2	125,00	95.000		63.047	7.880.875	103.155	12.894.375
1.77	Elevacion a la vista con ladrillo ceramico laminado	m2	42,68	100.000	11.875.000 4.268.000	62.106	2.650.684	166.000	7.084.880
1.78	Encadenado superior 13 x 30 cm	ml	40,00	110.000	4.400.000	61.165	2.446.600	150.765	6.030.600
1.79	Sardinel de ladrillos vistos	ml	13,00	40.000	520.000	32.935	428.155	71.415	928.395
	REVOQUES y REVESTIMIENTOS								
1.80	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	378,46	18.000	6.812.280	20.702	7.834.879	33.300	12.602.718
1.81	Revestido con azulejos piso pared, para baño y cocina	m2	21,00	55.000	1.155.000	79.985	1.679.685	119.025	2.499.525
	PISOS Y ZOCALOS								
1.82	Zocalos de ceramico	ml	98,00	35.000	3.430.000	13.437	1.316.826	39.675	3.888.150
1.83	Piso porcelanato rustico 30x30	m2	95,00	75.000	7.125.000	207.020	19.666.900	190.440	18.091.800
	PINTURAS								
1.84	De paredes al látex con enduido	m2	378,46	18.000	6.812.280	14.115	5.341.963	38.000	14.381.480
1.85	Abertura de madera con barniz	m2	18,20	18.000	327.600	16.938	308.272	33.300	606.060
1.86	Tratamiento de ladrillo visto	m3	24,96	15.000	374.400	15.056	375.798	15.800	394.368
1.87	Pintura en tejuela o tejuelon al barniz	m3	220,00	15.000	3.300.000	15.056	3.312.320	33.300	7.326.000
	CARPINTERIA DE ALUMINIO								
1.88	Ventanas de aluminio, incluye vidrio y cerradura	m2	10,02	650.000	6.513.000	1.176.250	11.786.025	952.200	9.541.044
	CARPINTERIA DE MADERA								
1.89	Puertas placas (incluye marco, hoja, contramarco, herrajes y cerradura)	m2	7,56	450.000	3.402.000	329.350	2.489.886	841.000	6.357.960
1.90	Puerta tablero (incluye marco, hoja, contramarco, herrajes y cerradura)	m2	1,89	450.000	850.500	526.960	995.954	1.110.900	2.099.601
	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES								
1.91	Desagüe cloacal interior de cocina	gl	1,00	350.000	350.000	526.960	526.960	952.200	952.200
1.92	Desague de baño	gl	1,00	400.000	400.000	235.250	235.250	1.904.400	1.904.400
1.93	Instalación de agua fría para baño	gl	1,00	400.000	400.000	451.680	451.680	1.904.400	1.904.400
1.94	Instalación de agua fría para lavadero	gl	1,00	400.000	400.000	282.300	282.300	952.200	952.200
1.95	Provisión e instalación de tanque de agua de fibra de vidrio de 2000 litros (incluye materiales y accesorios para instalación y puesta en funcionamiento)	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.693.800	1.693.800	7.141.500	7.141.500
	ARTEFACTOS (provisión y colocación)								
1.96	Artefactos para baño (incluye inodoro, lavatorio, griferías y accesorios y botiquín)	un	1,00	4.000.000	4.000.000	2.352.500	2.352.500	4.761.000	4.761.000
1.97	Pileta de cocina de acero inoxidable, canilla giratoria, mesada de granito y desague con instalacion	un	1,00	3.000.000	3.000.000	2.352.500	2.352.500	1.904.400	1.904.400
	INSTALACIONES ELECTRICAS								
1.98	Caja para tablero incluidas las llaves	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.693.800	1.693.800	1.269.600	1.269.600
1.99	Cableado del tablero y de los artefactos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.693.800	1.693.800	4.761.000	4.761.000
1.100	Calefón tipo ducha (provisión e instalación)	un	1,00	250.000	250.000	169.378	169.378	1.269.600	1.269.600
1.101	Ventiladores de techo	un	3,00	350.000	1.050.000	376.400	1.129.200	634.800	1.904.400
1.102	Tomas monofásicas universales	un	9,00	150.000	1.350.000	75.280	677.520	142.830	1.285.470
1.103	Llave de 2 punto para luz	un	9,00	150.000	1.350.000	75.280	677.520	190.440	1.713.960
1.104	Artefactos luminicos de bajo consumo de 15 watt con portalampara	un	7,00	100.000	700.000	77.162	540.134	396.750	2.777.250
1.105	Artefactos luminicos de bajo consumo de 7 watt con portalampara	un	1,00	100.000	100.000	61.165	61.165	396.750	396.750

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario DEJAP.

JOEL FLORENTIN
Crio.Pral. DEJAP.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				1- CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA		2- CELSO ISIDRO MORENO MARINTEZ		3- JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.106	Artef. de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W.	un	2,00	100.000	200.000	89.395	178.790	396.750	793.500
1.107	Alimentación para aire acondicionado	bc	6,00	100.000	600.000	235.250	1.411.500	476.100	2.856.600
					TECHO				
1.108	Teja española sobre tejuelon con madera de lapacho	m2	120,00	250.000	30.000.000	207.020	24.842.400	350.000	42.000.000
1.109	Canaletas y bajadas	m2	16,00	50.000	800.000	60.224	963.584	55.000	880.000
					VARIOS				
1.110	Limpieza general del predio	m2	1,00	3.076.010	3.076.010	752.800	752.800	1.142.298	1.142.298
TOTAL					**566.385.000**		**559.912.650**		**870.000.000**
TOTAL OFERTA					**555.500.000**		**560.000.000**		**870.000.000**
				-	10.885.000		87.350		

HUMBERTO AYALA DURÉ
Comisario DEJAP.
Tesorero - Prog. 2-5-0

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP.
Jefe Departamento UOC