MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. ESC. BAS. Nº824 LUCIANO CESTAC con ID: 350308						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					ROMA IMPORT EXPORT S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Construccion de 1 aula P.A. ESCUELA BASICA Nº 824 LUCIANO CESTAC	Unidad Medida Global			
1.1		**PREPARACION DE LA OBRA**				
1.1.1		replanteo	Metros cuadrados	61.56	7,200	443,232
1.2		**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				0
1.2.1		pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0.27	1,200,000	324,000
1.2.2		vigas y dado Hº Aº	Metros cúbicos	1.25	1,290,000	1,612,500
1.2.3		encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1.12	1,025,000	1,148,000
1.2.4		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	320,000	320,000
1.2.5		escalera de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	4,200,000	4,200,000
1.3		**MUROS DE ELEVACION**				0
1.3.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.4	85,800	291,720
1.3.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes presensados	Metros cuadrados	34.5	230,000	7,935,000
1.3.3		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	13.5	166,000	2,241,000
1.3.4		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	32.78	109,000	3,573,020
1.3.5		envarillado bajo abertura 2&8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	16	20,500	328,000
1.4		**PILARES**				0
1.4.1		de 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6.44	69,000	444,360
1.5		TECHO				0
1.5.1		tejas con tejuelones prensadas a maquinas y tirantes de Hº Aº de 2"x 6"	Metros cuadrados	90.5	275,000	24,887,500
1.6		**REVOQUES**				0
1.6.1		de paredes jnterior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65.58	22,200	1,455,876
1.6.2		de pilares de 0,30 x 0,30 cm	Metro lineal	19.35	43,600	843,660
1.6.3		de pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	6.6	52,000	343,200
1.6.4		de viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16	50,800	812,800

1.6.5		moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.7	22,200	326,340
1.6.6		contrapiso de Hº de cascote 7 cms	Metros cuadrados	59.5	32,800	1,951,600
1.6.7		piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	59.5	143,800	8,556,100
1.6.8		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	31	47,800	1,481,800
1.7		**ABERTURA METALICA**				0
1.7.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,850,000	1,850,000
1.7.2		ventana balancines de 1,50x 1,68 cms	Metros cuadrados	7.6	250,000	1,900,000
1.7.3		baranda metalica en escalera P.A. y galeria	Metros cuadrados	29	408,000	11,832,000
1.8		**ALFEIZAR DE VENTANA**				0
1.8.1		de revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	25.45	12,800	325,760
1.9		**PINTURA**				0
1.9.1		de paredes, pilares en paredes y galeria a la cal - base para latex	Metros cuadrados	83.7	10,800	903,960
1.9.2		de paredes, pilares en paredes y galeria al latex	Metros cuadrados	83.7	20,000	1,674,000
1.9.3		de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	20,000	320,000
1.9.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	30,200	229,520
1.9.5		de ladrillo visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido)	Metros cuadrados	111.3	20,000	2,226,000
1.9.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	18,000	1,440,000
1.9.7		de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	29	30,200	875,800
1.9.8		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.3	30,200	220,460
1.9.9		de tirante y liston de boca de H º Aº al latex	Metros cuadrados	53.4	12,800	683,520
1.9.10		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	33	20,000	660,000
1.10		Vidrios Doble de 4 mm	Metros cuadrados	7.6	180,000	1,368,000
1.11		**DESAGUE PLUVIAL**				0
1.11.1		canaleta y caño de bajada nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	33	55,000	1,815,000
1.12		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Unidad	1	204,000	204,000
1.13		**INSTALACION ELECTRICA**				0
1.13.1		instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	87,662	525,972
1.13.2		instalacion de tablero de comando TC	Unidad	8	87,662	701,296
1.13.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	87,662	701,296
1.13.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	94,400	944,000
1.13.5		alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	94,400	566,400
1.13.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	94,400	755,200
1.13.7		alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	94,400	755,200
1.14		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0

1.14.1		artefactos flourescente de 3 x 40w	Unidad	2	242,000	484,000
1.14.2		artefactos flourescente de 2 x 40w	Unidad	4	182,400	729,600
1.14.3		artefactos flourescente de 1 x 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	107,400	214,800
1.14.4		tablero TS 10 de AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	316,800	316,800
1.14.5		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	121,400	121,400
1.14.6		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	121,400	121,400
1.14.7		ventiladores de techo de 56"	Unidad	4	450,000	1,800,000
1.15		**MOBILIARIOS**				0
1.15.1		pizarrones	Unidad	1	2,000,000	2,000,000
1.16		Limpieza Final	Metros cuadrados	61.5	8,800	541,200
1.17		Vallado proteccion de Obra	Unidad Medida Global	1	636,862	636,862
1.18		Obrador (para diferentes obra)	Unidad Medida Global	1	1,900,000	1,900,000
1.19		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00) m Chapa Nº 24 bastidor Caño de (25 x 25) M, Base: Dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000
					Precio Total	107,063,154

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC