MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

Cuadro Comparativo

Contratación Directa N°06/2019 Servicio de Reparación e Instalación de Iluminación ID 366878

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	SICP Precio unitario (IVA incluído)	Proluz Precio Unitario Ofertada
1	72102201-011	Provisión y excavación de columnas de H°A° de 9,200mts, y cimentación tipo 1 de la Norma ANDE (0,60x0,40 cms x 1,5 mts de profundidad), terminado en obra.	Unidad	10	800.000	8.000.000
2	72102201-011	Provisión y excavación de columnas de H°A° de 9,150 mts, y cimentación tipo 1 de la Norma ANDE (0,60x0,40 cms x 1,5 mts de profundidad), terminado en obra.	Unidad	4	700.000	2.800.000
3	72102201-003	Provisión de estructura de distribución BT	Unidad	15	350.000	5.250.000
4	72102201-003	Montaje de 48 alumbrados vapor de sodio de 250 w..,	Unidad	40	185.000	7.400.000
5	72102201-016	Conductor de 2x16 mm2 preensamblado.	Metros	40	5.000	200.000
6	72102201-016	Servicio de Grúa	Día	15	1.200.000	18.000.000
7	72102201-016	Mano de Obra Especializada	Unidad Medida Global	1	30.000.000	30.000.000
8	72102201-011	Abrazadera AR 2	Unidad	96	11.000	1.056.000
9	72102201-011	Abrazaderas CR	Unidad	12	10.000	120.000
10	72102201-011	ABRAZADERAS CN	Unidad	12	9.500	114.000
11	72102201-011	Bulón de 5/8 X 9?	Unidad	40	13.000	520.000
12	72102201-003	Lámpara vapor de sodio de 250 W.	Unidad	40	75.000	3.000.000
13	72102201-011	Bulón 5/8 X4?	Unidad	72	6.500	468.000
14	72102201-011	Brazos de 2mts. GALVANIZADOS	Unidad	40	250.000	10.000.000
15	72102201-9998	Alumbrados cerrados vapor de sodio 250 W	Unidad	40	850.000	34.000.000
16	72102201-9998	Fotocélulas	Unidad	40	40.000	1.600.000
17	72102201-002	Kid de Reparación	Unidad	108	220.000	23.760.000
						146.288.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.