Ítems del llamado CVE REPARACIÓN DE ESCUELAS AFECTADAS POR CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS

Lote / Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
Lote 1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
LOTE 1	72102802-003	Escuela Básica N°408 Amado Bittar					
1		**Trabajos preliminares**					
1.1		Limpieza de obras final	GL	1	3.000.000		
1.2		Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000		
2		**Sexto Grado**					
		Trabajo de Albañileria					
2.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	10	28.700		
2.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	80.000		
2.3		Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	300.000		
2.4		Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	9.100		
2.5		Revoque interior con hidrófugo	M2	42	50.000		
		Pintura					
2.6		Pintura de pared interior a latex	M2	68	21.000		
2.7		Pintura de aberturas en sintetico	M2	32	48.000		
2.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	13	48.000		
		Carpinteria					
2.9		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
2.10		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
2.11		Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Instalación Eléctrica					
2.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	4.600.000		
3		**Primer Curso**					
		Trabajo de Albañileria					
3.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	7	28.700		
3.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	80.000		
3.3		Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	300.000		
3.4		Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	9.100		
3.5		Revoque interior con hidrófugo	M2	42	50.000		
		Pintura					
3.7		Pintura de pared interior a latex	M2	68	21.000		
3.8		Pintura de pared interior en sintetico	M2	32	48.000		
3.9		Pintura de aberturas en sintetico	M2	13	48.000		
		Carpinteria					
3.10		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
3.11		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
3.12		Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Instalación Eléctrica					
3.13		Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	4.600.000		
4		**Quinto Grado**					
		Trabajo de Albañileria					
4.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	11,5	28.700		
4.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita y maderamen s/ necesidad)	M2	38	80.000		
4.3		Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	38	300.000		
4.4		Demolición de Revoque deteriorado	M2	42	9.100		
4.5		Revoque interior con hidrófugo	M2	42	50.000		
		Pintura					
4.6		Pintura de pared interior a latex	M2	68	21.000		
4.7		Pintura de pared interior en sintetico	M2	32	48.000		
4.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	9	48.000		
		Carpinteria					
4.9		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
4.10		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
4.11		Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Instalación Eléctrica					
4.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	4.600.000		
5		**Pasillo**					
		Trabajo de Albañileria					
5.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	45	80.000		
5.2		Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	45	300.000		
		Pintura					
5.3		Pintura de pared exterior a latex	M2	120	22.000		
5.4		Pintura de pared exterior a sintetico	M2	45	48.000		
		Instalación Eléctrica					
5.5		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	680.000		
6		**Noveno Grado**					
		Trabajo de Albañileria					
6.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior.	ML	13	28.700		
6.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	105	80.000		
6.3		Provisión y colocación de techo de teja,incluye cambio de tirantes	M2	105	300.000		
6.4		Demolición de Revoque deteriorado	M2	33	9.100		
6.5		Revoque interior con hidrófugo	M2	33	50.000		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arenda Delgadillo Victor
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

		Pintura					
6.6		Pintura de pared interior a latex	M2	120	21.000		
6.7		Pintura de pared exterior a latex	M2	38	24.000		
6.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	21,5	48.000		
		Carpinteria					
6.9		Desmonte de aberturas	UNID	2	52.000		
6.10		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	560.000		
6.11		Reparación de aberturas , incluye cambio de piezas rotas	UNID	3	178.000		
		Instalación Eléctrica					
6.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electronicos	GL	1	4.600.000		
						Precio Total	0,0

Lote 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE 2	72102802-003	Escuela Básica N°707. Itaugua					
1		**Jardin**					
		Trabajos de albañileria					
1.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	4,2	28.700		
1.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	65	80.000		
1.3		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	65	200.000		
1.4		Demolición de Revoque deteriorado	M2	15	9.100		
1.5		Revoque interior con hidrófugo	M2	15	50.000		
		Carpinteria					
1.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
1.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
1.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Pintura					
1.9		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
1.10		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
1.11		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
1.12		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
		Instalacion electrica					
1.13		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	4.200.000		
2		**Cuarto Grado B**					
		Trabajos de albañileria					
2.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5,2	28.700		
2.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	7	9.100		
2.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	7	50.000		
2.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
2.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpinteria					
2.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
2.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
2.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
2.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	3.000.000		
		Pintura					
2.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
2.11		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
2.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
2.13		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
3		***Primer Grado B***					
		Trabajos de albañileria					
3.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3,2	28.700		
3.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	5	9.100		
3.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	5	50.000		
3.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
3.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpinteria					
3.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
3.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
3.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
3.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	3.000.000		
		Pintura					
3.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
3.11		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
3.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
3.13		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
4		**Cuarto Grado A**					
		Trabajos de albañileria					
4.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2	28.700		
4.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	5	9.100		
4.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	5	50.000		
4.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
4.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpinteria					
4.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
4.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
4.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Brenda Delgadillo Nestor
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

		Instalación Electrica					
4.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	4.400.000		
		Pintura					
4.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
4.11		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
4.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
4.13		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
5		**Quinto Grado**					
		Trabajos de albañileria					
5.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,5	28.700		
5.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	30	9.100		
5.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	30	50.000		
5.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
5.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpintería					
5.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
5.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
5.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
5.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	4.000.000		
		Pintura					
5.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
5.11		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
5.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
5.13		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
6		***Exterior***					
6.1		Desmonte de piso existente	M2	30	11.000,00		
6.2		Alisada y Contrapiso	M2	30	52.000,00		
6.3		Provisión y colocación de piso cerámico	M2	30	112.700,00		
6.4		Limpieza Final de obras	GL	1	2.300.000,00		
6.5		Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000,00		
7		**Primer Grado A**					
		Trabajos de albañileria					
7.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3,6	28.700		
7.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	25,5	9.100		
7.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	25,5	50.000		
7.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
7.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpintería					
7.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
7.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
7.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
7.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	4.800.000		
		Pintura					
7.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
7.11		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
7.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
7.13		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
8		**Tercer Grado**					
		Trabajos de albañileria					
8.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,6	28.700		
8.2		Remover empapelado	M2	130	10.800		
8.3		Demolición de Revoque deteriorado	M2	34,5	9.100		
8.4		Revoque interior con hidrófugo	M2	34,5	50.000		
8.5		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
8.6		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpintería					
8.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
8.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
8.9		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
8.10		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	4.800.000		
		Pintura					
8.11		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
8.12		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
8.13		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
8.14		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
9		**Segundo Grado**					
		Trabajos de albañileria					
9.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3,2	28.700		
9.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	25,5	9.100		
9.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	25,5	50.000		
9.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	70	80.000		
9.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	70	200.000		
		Carpintería					
9.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
9.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
9.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Brenda Delgadillo Vestor
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

9.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	5.800.000		
		Pintura					
9.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10,36	48.000		
9.11		Pintura de pared interior a latex	M2	75	21.000		
9.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	30	21.800		
9.13		Pintura de pared interior sintetica	M2	49	48.000		
10		**Pre Escolar**					
		Trabajos de albañileria					
10.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,8	28.700		
10.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	110	9.100		
10.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	110	50.000		
10.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	48	80.000		
10.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	48	200.000		
		Carpintería					
10.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
10.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
10.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
10.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	5.800.000		
		Pintura					
10.10		Pintura de aberturas en sintetico	M2	15	48.000		
10.11		Pintura de pared interior a latex	M2	150	21.000		
11		**Sexto Grado**					
		Trabajos de albañileria					
11.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	1,5	28.700		
11.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	45	9.100		
11.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	45	50.000		
11.4		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	62	80.000		
11.5		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	56,64	200.000		
		Carpintería					
11.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
11.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
11.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
11.9		Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	GL	1	2.600.000		
		Pintura					
11.10		Pintura de pared interior a latex	M2	85	21.000		
11.11		Pintura de pared exterior a latex	M2	72	21.800		
11.12		Pintura de aberturas en sintetico	M2	12	48.000		
11.13		Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	20	32.700		
		Herreria					
11.14		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	20	124.600		
						Precio Total	-

Lote 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE 3	72102802-003	**Escuela Básica Nº 2129 Virgen Medalla Milagrosa**					
1		**Baño**					
		Trabajos de albañileria					
1.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	78	80.000		
1.2		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	78	172.000		
1.3		Demolición de azulejo	M2	18	9.100		
1.4		Provision y colocacion de azulejo	M2	18	118.000		
1.5		Revoque para base de azulejo	M2	18	48.000		
1.6		Demolición de mamposterías 0.15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	M2	10	18.200		
1.7		Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0.15) p/revocar 1-1-6	M2	10	115.300		
1.8		Revoque interior con hidrófugo	M2	5	50.000		
		Instalacion Sanitaria					
1.9		Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	UNID	3	48.000		
1.10		Remoción de cañería de agua potable	ML	10	9.000		
1.11		Remoción de cañeria de desague	ML	4	9.000		
1.12		Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UNID	1	632.100		
11.13		Provisión y colocación de cañeria de agua potable	ML	10	612.000		
11.14		Provisión y colocación de llave de paso con campana	UNID	1	130.000		
11.15		Provisión y colocación de cisterna alta	UNID	2	164.000		
11.16		sustitución y colocación de tapa inodoro solamente	UNID	1	129.800		
		Pintura					
1.17		Pintura de pared interior a latex	M2	52	21.800		
1.18		Pintura de aberturas en sintetico	M2	25	48.000		
		Herreria					
1.19		Desmonte de canaletas y bajadas	ML	15	60.000		
1.20		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo DE 40 A 60 y moldura según existente	ML	15	124.600		
		Instalacion Electrica					
1.21		Reparación de Instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	2.400.000		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

		Carpinteria					
1.22		Desmonte de aberturas	UNID	3	52.000		
1.23		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	3	560.000		
1.24		Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	1	190.000		
2		**Comedor**					
		Trabajos de albañileria					
2.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	121,5	80.000		
2.2		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	121,5	172.000		
		Instalación Electrica					
2.3		Reparación de Instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	1.700.000		
		Carpinteria					
2.4		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
2.5		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
3		**Septimo Grado**					
		Trabajos de albañileria					
3.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	10	28.700		
3.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	80.000		
3.3		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	172.000		
		Instalación Electrica					
3.4		Reparación de Instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4.000.000		
		Pintura					
3.5		Pintura de pared interior a latex	M2	76,5	21.800		
3.6		Pintura de aberturas en sintetico	M2	10	48.000		
		Carpinteria					
3.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	52.000		
3.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
3.9		Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	2	190.000		
4		**Octavo Grado**					
		Trabajos de albañileria					
4.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	28.700		
4.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	80.000		
4.3		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	172.000		
		Instalación Electrica					
4.4		Reparacioón de instalación electrica y artefactos	GL	1	5.800.000		
		Pintura					
4.5		Pintura de pared interior a latex	M2	76,5	21.800		
4.6		Pintura de aberturas en sintético	M2	10	48.000		
		Carpinteria					
4.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
4.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
4.9		Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	2	190.000		
5		Sala de aislamiento					
		Trabajos de albañileria					
5.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	12	28.700		
5.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	80.000		
5.3		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	172.000		
		Instalación Electrica					
5.4		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	5.600.000		
		Pintura					
5.5		Pintura de pared exterior a latex	M2	80	21.800		
5.6		Pintura de aberturas en sintético	M2	10	48.000		
		Carpinteria					
5.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
5.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
5.9		Reparación de aberturas incluye cambio de vidrios rotos	UNID	2	190.000		
6		Pasillo					
		Trabajos de albañileria					
6.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	62	80.000		
6.2		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	62	172.000		
		Pintura					
6.3		Pintura de pared exterior a latex	M2	62	22.800		
6.4		Pintura de pared exterior a sintetico	M2	34,5	48.000		
		Instalación Electrica					
6.5		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	1.300.000		
		Herreria					
6.6		Desmonte de canaletas y bajadas	ML	36	60.000		
6.7		Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas embutidas,aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente.	ML	36	124.600		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Brenda Delgadillo Victor
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

7		Exterior					
7.1		Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000		
7.2		Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	6	16.000		
7.3		Relleno y compatación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento.	M3	17	144.000		
						Precio Total	-

Lote 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE 4	72102802-003	Escuela Básica N°6660 Vecinos Unidos					
1		Escenario					
1.1		Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	M2	14,88	16.000		
2		Pre Escolar					
		Herrería					
2.1		Desmonte de canaletas y bajadas	ML	20	60.000		
2.2		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	20	124.600		
		Carpintería					
2.3		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	3	178.000		
3		Comedor					
		Trabajos de albañilería					
3.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	125	80.000		
3.2		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	125	172.000		
4		Cuarto Grado					
		Trabajos de albañilería					
4.1		Demolición de Revoque deteriorado	M2	32	9.100		
4.2		Revoque interior con hidrófugo	M2	32	50.000		
4.3		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	60	80.000		
4.4		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	60	200.000		
4.5		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	16,5	28.700		
		Instalacion electrica					
4.6		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	12.000.000		
		Carpintería					
4.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
4.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	560.000		
4.9		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
4.10		Pintura de pared interior a latex	M2	105,5	21.800		
4.11		Pintura de aberturas en sintetico	M2	22	48.000		
5		Quinto Grado					
		Trabajos de albañilería					
5.1		Demolición de Revoque deteriorado	M2	26	9.100		
5.2		Revoque interior con hidrófugo	M2	26	50.000		
5.3		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	60	80.000		
5.4		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	60	200.000		
5.5		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	28.700		
		Instalacion electrica					
5.6		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	12.000.000		
		Carpintería					
5.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
5.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	3	560.000		
5.9		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
5.10		Pintura de pared interior a latex	M2	105,5	21.800		
5.11		Pintura de aberturas en sintetico	M2	17	48.000		
6		Septimo Grado					
		Trabajos de albañilería					
6.1		Demolición de Revoque deteriorado	M2	28,5	9.100		
6.2		Revoque interior con hidrófugo	M2	28,5	50.000		
6.3		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	60	80.000		
6.4		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	60	200.000		
6.5		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	13,5	28.700		
		Instalacion electrica					
6.6		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	12.000.000		
		Carpintería					
6.7		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
6.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	560.000		
6.9		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
6.10		Pintura de pared interior a latex	M2	105,5	21.800		
6.11		Pintura de aberturas en sintetico	M2	17	48.000		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Brenda Delgadillo Vester
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

7		**Pasillo**					
		Trabajos de albañilería					
7.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	15	28.700		
7.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	80	80.000		
7.3		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	80	200.000		
		Herrería					
7.4		Desmonte de canaletas y bajadas	ML	68	60.000		
7.5		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	68	124.600		
		Pintura					
7.6		Pintura de pared exterior a latex	M2	205	22.800		
		Instalacion Electrica					
7.7		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	6.800.000		
8		**Baño**					
		Instalación Sanitaria					
8.1		Remoción de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha)	UNID	1	12.000		
8.2		Sustitucion y colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo)	UNID	1	620.000		
8.3		Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x50 cms.Tapa metal C/Contratapa	UNID	3	330.000		
8.4		Sustitucion y colocacion de Grifería canilla común para lavatorio	UNID	1	212.000		
9		**Exterior**					
9.1		Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000		
9.2		Limpieza final de obra	GL	1	1.900.000		
		Instalación Sanitaria					
9.3		Construcción de Cámara Séptica(1x1,60x1,20)	UNID	1	2.190.000		
9.4		Sustitucion y colocacion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca c/bóveda de ladrillo Diámetro 2 m. de prof=3 ms	UNID	1	3.420.000		
		Instalacion Electrica					
9.5		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	12.000.000		
						Precio Total	

Lote 5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE 5	72102802-003	**Escuela Básica Nº 2959 Mbokajaty Sur**					
1		**Aula 1**					
		Trabajo de Albañilería					
1.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	80.000		
1.2		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	200.000		
1.3		Demolición de Revoque deteriorado	M2	28	9.100		
1.4		Revoque interior con hidrófugo	M2	28	50.000		
		Carpintería					
1.5		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
1.6		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
1.7		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
1.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	**48.000**		
1.9		Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	21.800		
1.10		Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	32.700		
1.11		Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	16.120		
		Instalacion Electrica					
1.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	7.800.000		
2		**Aula 2**					
		Trabajo de Albañilería					
2.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	80.000		
2.2		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	200.000		
2.3		Demolición de Revoque deteriorado	M2	28	9.100		
2.4		Revoque interior con hidrófugo	M2	28	50.000		
		Carpintería					
2.5		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
2.6		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
2.7		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
2.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	**48.000**		
2.9		Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	21.800		
2.10		Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	32.700		
2.11		Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	16.120		
		Instalacion Electrica					
2.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	7.800.000		
3		**Aula 3**					
		Trabajo de Albañilería					
3.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	80.000		
3.2		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	200.000		
3.3		Demolición de Revoque deteriorado	M2	28	9.100		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Brenda Delgadillo Vesier
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

3.4		Revoque interior con hidrófugo	M2	28	50.000		
		Carpintería					
3.5		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
3.6		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
3.7		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
3.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	**48.000**		
3.9		Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	21.800		
3.10		Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	32.700		
3.11		Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	16.120		
		Instalacion Electrica					
3.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	7.800.000		
4		**Baño**					
		Trabajo de Albañileria					
4.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	25	80.000		
4.2		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	25	172.000		
4.3		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5	28.700		
5		**Aula**					
		Trabajo de Albañileria					
5.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	4	28.700		
5.2		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	30	80.000		
5.3		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	30	172.000		
6		**Exterior**					
6.1		Limpieza final de obra	GL	1	2.980.000		
6.2		Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000		
7		**Aula 4**					
		Trabajo de Albañileria					
7.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	102,5	80.000		
7.2		Reparación de techo de teja con cambio del 80% de tejas	M2	102,5	200.000		
7.3		Demolición de Revoque deteriorado	M2	28	9.100		
7.4		Revoque interior con hidrófugo	M2	28	50.000		
		Carpintería					
7.5		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
7.6		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
7.7		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	4	178.000		
		Pintura					
7.8		Pintura de aberturas en sintetico	M2	48,5	**48.000**		
7.9		Pintura de pared interior a latex	M2	52,2	21.800		
7.10		Tratamiento siliconado de ladrillos vistos interior, previa limpieza de superficie	M2	70	32.700		
7.11		Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	70	16.120		
		Instalacion Electrica					
7.12		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	7.800.000		
8		**Pasillo**					
		Trabajo de Albañileria					
8.1		Demolicion de pilar 0,35x0,45x2,9	UNID	8	222.000,00		
8.2		Desmonte de piso cerámico existente	M2	15	11.100,00		
8.3		Pilar en mampostería 0,45x0,45x2,60 (no incluye cimiento ni nivelación)	UNID	8	435.700,00		
8.4		Cimiento para pilares de mamposteria	M3	1	529.360,00		
8.5		Provisión y colocación de piso cerámico	M2	15	106.800,00		
8.6		Alisada y Contrapiso	M2	15	52.000,00		
8.7		Limpieza final de obra	GL	1	2.980.000,00		
8.8		**Herreria**					
8.9		Desmonte de canaletas y bajadas	ML	68	60.000,00		
8.10		Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo de 40 a 60 y moldura según existente	ML	68	124.600,00		
8.11		**Pintura**					
8.12		Pintura de pared exterior a latex	M2	117	21.800,00		
8.13		Tratamiento siliconado de ladrillos vistos exterior, previa limpieza de superficie	M2	180	32.700,00		
8.14		Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional	M2	180	16.120,00		
						Precio Total	-

Lote 6, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE 6	72102802-003	Escuela Básica N°3283 Jardin de Itauguá					
1		**Trabajos Preliminares**					
1.1		Tratamiento anticupii	GL	1	2.800.000		
1.2		Limpieza final de obra	GL	1	2.680.000		
2		**Dirección 1**					
		Trabajos de albañileria					
2.1		Demolición de Revoque deteriorado	M2	59,8	9.100		
2.2		Revoque interior con hidrófugo	M2	59,8	50.000		
		Carpinteria					

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Arnaldo Delgadillo Vester
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

2.3		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
2.4		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
2.5		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Pintura					
2.6		Pintura de aberturas en sintetico	M2	12	**48.000**		
2.7		Pintura de pared interior a latex	M2	60	21.800		
		Instalación Electrica					
2.8		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4.500.000		
3		**Dirección 2**					
		Trabajos de albañileria					
3.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,5	28.700		
3.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	48,4	9.100		
3.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	48,4	50.000		
		Pintura					
3.4		Pintura de pared interior a latex	M2	50	21.800		
3.5		Pintura de aberturas en sintetico	M2	8,2	48.000		
		Carpinteria					
3.6		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
3.7		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
3.8		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	1	178.000		
		Instalación Electrica					
3.9		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	3.000.000		
4		**Jefatura**					
		Trabajos de albañileria					
4.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5,5	28.700		
4.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	52,4	9.100		
4.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	52,4	50.000		
		Pintura					
4.4		Pintura de pared interior a latex	M2	55,3	21.800		
4.5		Pintura de pared interior sintetica	M2	25	48.000		
4.6		Pintura de aberturas en sintetico	M2	16,9	48.000		
		Carpinteria					
4.7		Desmonte de aberturas	UNID	2	55.000		
4.8		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	2	560.000		
		Instalación Electrica					
4.9		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4.500.000		
5		**Aula 1 (Octavo Grado)**					
		Trabajos de albañileria					
5.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	5	28.700		
5.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	26	9.100		
5.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	26	50.000		
		Carpinteria					
5.4		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
5.5		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
5.6		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Pintura					
5.7		Pintura de pared interior a latex	M2	46	21.800		
5.8		Pintura de pared interior sintetica	M2	34	48.000		
5.9		Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	48.000		
		Instalación Electrica					
5.10		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	3.500.000		
6		**Aula 2**					
		Trabajos de albañileria					
6.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	28.700		
6.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	23	9.100		
6.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	23	50.000		
		Carpinteria					
6.4		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
6.5		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
6.6		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Pintura					
6.7		Pintura de pared interior a latex	M2	52	21.800		
6.8		Pintura de pared interior sintetica	M2	37	48.000		
6.9		Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	48.000		
		Instalación Electrica					
6.10		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	3.500.000		
7		**Aula 3 (Jardín)**					
		Trabajos de albañileria					
7.1		Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3	28.700		
7.2		Demolición de Revoque deteriorado	M2	13	9.100		
7.3		Revoque interior con hidrófugo	M2	13	50.000		

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Brenda Delgadillo Wesier
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

		Carpinteria					
7.4		Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000		
7.5		Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	560.000		
7.6		Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	178.000		
		Pintura					
7.7		Pintura de pared interior a latex	M2	52	21.800		
7.8		Pintura de pared interior sintetica	M2	37	48.000		
7.9		Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	48.000		
		Instalación Electrica					
7.10		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	4.100.000		
8		Exterior					
		Trabajos de albañileria					
8.1		Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	310	80.000		
8.2		Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	310	172.000		
8.3		Demolicion de revoque exterior	M2	46	10.600		
8.4		Revoque exterior con hidrófugo	M2	46	50.000		
		Pintura					
8.5		Pintura de pared exterior a latex	M2	110	22.800		
8.6		Pintura de pared interior sintetica	M2	70	48.000		
		Instalacion Electrica					
8.7		Reparación de instalación electrica y artefactos electricos	GL	1	3.200.000		
						Precio Total	

Firma

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arenda Delgadillo Vesier
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones