Resolución D.G.O.C. Nº 19

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2.013 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" – I.D. Nº 261.842, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU".-

Asunción, 09 de setiembre de 2.013.-

VISTOS:

Los antecedentes administrativos relacionados con el Llamado a ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2.013 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" – I.D. Nº 261.842, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"***; donde consta el Informe de Estudio de Ofertas y Evaluación Técnica y Recomendación de Adjudicación elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Licitación por Concurso de Ofertas, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", ha convocado a la **Licitación *por Concurso de Ofertas Nº 08/2013* "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS"** conforme al Plan Anual de Contrataciones, aprobado y vigente.-

Que, por **Resolución D.G. Nº 26/2.013**, de fecha 01 de julio de 2.013, la Dirección del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", aprobó el P.B.C. del llamado, autorizó el inicio del mismo y conformó el Comité de Evaluación.-

Que, en el Acta de Apertura de Ofertas, efectuado en fecha 19 de julio de 2.013, consta la Lista de Participantes como sigue: ***GOTZE INGENIERÍA, EN OBRAS e INTEC INGENIERÍA S.R.L.-***

Que, el Comité de Evaluación ha elevado su Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, en fecha 25 de julio de 2.013, firmado por el Dr. Eduardo Pio Alfieri, la Lic. Angélica Sanabria, el Sr. Enrique Valdez Artaza Responsable de la Sub U.O.C. y la Arq. Mónica Vallejos, representante de Servicios Generales; recomendado la adjudicación, de conformidad con lo previsto en el Art. 64° del Decreto N° 21.909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Resolución D.G.O.C. Nº 19

Que, habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la ofertas evaluadas como las más bajas, el comité recomendó la adjudicación según el siguiente detalle:

No.	EMPRESAS ADJUDICADAS	LOTES ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO (IVA incluido)
1	EN OBRAS.	1	103.388.000.-
2	GOTZE INGENIERÍA	02-03-04-05-06	440.815.366.-
Total adjudicado			**544.203.366.-**

Monto Total Adjudicado: Quinientos cuarenta y cuatro millones, doscientos tres mil, trescientos sesenta y seis guaraníes.-

Que, los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la LEY N° 2.051/03 "de Contrataciones Públicas" y en el Decreto N° 21909/03, que lo reglamenta.-

Que, el presente llamado cuenta con la correspondiente Disponibilidad Presupuestaria, emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas, individualizado con el Nº 3689 de fecha 25 de junio de 2.013, por un monto de Gs. 636.515.550., (Guaraníes seiscientos treinta y seis millones, quinientos quince mil, quinientos cincuenta).-

Que, el Art. 28 de la Ley la misma dispone que corresponda a la Máxima Autoridad de la Convocante resolver sobre la adjudicación.-

Que, conforme a los Art. 1° , 3° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2.013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.-

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

R E S U E L V E:

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Resolución D.G.O.C. Nº 19

Artículo 1° Adjudicar la ***LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2.013 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS" – I.D. Nº 261.842, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"***, de acuerdo con siguiente resumen:

LOTE Nº 1

Proveedor: En Obras de Nelson Segovia - R.U.C. Nº: 933709-1

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Variación Porcentual %
A	AREA DE JUEGOS					
1	**Remoción**					
	a) De piso existente	m2	112,00	11.000	1.232.000	
	b) De zocalo	ml	35,00	5.500	192.500	
	d) De mamposteria de 0,3 (Graderia)	m2	40,00	22.000	880.000	
	e) Desmonte de suelo	m3	20,00	33.000	660.000	
2	**Cordon perimetral (Borde de piso)**					
	a) De 0,15 ladrillos comunes	ml	22,00	33.000	726.000	
3	**Contrapisos**					
	a) De hormigón con cascotes de 7 cm	m2	80,00	27.500	2.200.000	
4	**Carpeta**					
	a) Carpeta base de piso	m2	80,00	27.500	2.200.000	
5	**Pisos**					
	a) Hormigón con endurecedor (Tipo Industrial)	m2	90,00	143.000	12.870.000	
	b) Baldosas de Canto Rodado 30x30	m2	40,00	110.000	4.400.000	
	c) Piso porcelanato 50x50	m2	80,00	165.000	13.200.000	
6	**Zocalos**					
	a) De porcelanato	ml	35,00	77.000	2.695.000	
7	**Cercado perimetral compuesto por:**					
	a) Base Hº cascotes para postes metálicos 30x30x30	un	40,00	44.000	1.760.000	
	b) Cerco Perimetral con postes de caño metálico circular - Módulos 1,00 (Ancho) x1,80 (Alto)	m2	70,00	110.000	7.700.000	
	c) Portón Metálico con herraje y cerradura - 1,00x1,80	un	2,00	300.000	600.000	
8	**Instalación eléctrica**					
	a) Bocas de luces (en postes metálicos)	un	13,00	181.500	2.359.500	
	b) Tomas comunes	un	4,00	132.000	528.000	
	a) Provisión y colocación de luces en cerco perimetral	un	13,00	220.000	2.860.000	
9	**Instalación de agua corriente**					
	a) Canilla de pared para bebedero	ml	1,00	198.000	198.000	
	b) Canilla de piso (Jardín)	ml	1,00	198.000	198.000	
10	**Pinturas**					
	a) Para Pisos	m2	90,00	19.800	1.782.000	

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	a) De paredes exteriores al latex acrílico exterior	m2	196,00	19.800	3.880.800
	b) De pilares circulares	un	9,00	165.000	1.485.000
	c) De cenefa	m2	52,00	19.800	1.029.600
	d) De cieloraso al latex acrílico	m2	92,00	19.800	1.821.600
11	**Varios**				
	a) Jardinería (incluye colocacion de pasto, plantas y piedras decorativas)	ml	20,00	88.000	1.760.000
	b) Retiro de escombros y limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	1.650.000	1.650.000

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
B	**MANTENIMIENTO TERAPIA SALUD MENTAL**				
1	**Remoción**				
	a) De contramarcos en puertas	ml	20,00	55.000	1.100.000
	b) De aislación techo de hormigon existente	m2	35,00	22.000	770.000
2	**Aislación:**				
	a) De Techo de hormigon existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelas cerámicas, zócalo perimetral idem.	m2	35,00	165.000	5.775.000
3	**Fumigación:**				
	a) Para termitas en marcos de baños	un	2,00	110.000	220.000
4	**Carpintería de Madera:**				
	a) Puerta placa vaiven con mirilla con vidrio de 4 mm, doble hoja, con bisagra reforzada de primera calidad de 1,80 x2,10; con protección contra camillas en aluminio ambas caras y revestido en fórmica	un	1,00	880.000	880.000
	b) Puerta placa vaiven con mirilla con vidrio de 4 mm, doble hoja, con bisagra reforzada de primera calidad de 1,20 x2,10; con protección contra camillas en aluminio ambas caras y revestido en fórmica	un	4,00	880.000	3.520.000
	c) Contramarco de cedro, moldura sencilla	ml	20,00	27.500	550.000

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
C	**MANTENIMIENTO AREA BAJO RAMPA**				
1	**Cordón**				
	a) De 0,15 ladrillos comunes	ml	45,00	44.000	1.980.000
2	**Contrapisos**				
	a) De hormigón con cascotes de 7 cm	m2	82,00	27.500	2.255.000
3	**Pisos**				
	a) Baldosas de Canto Rodado 30x30	m2	100,00	110.000	11.000.000
4	**Cercado Perimetral compuesto por:**				
	a) Cerco Perimetral metálico altura	ml	22,00	110.000	2.420.000

Ing. M.A.E. Sergio Barros
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	variable					
	b) Pontón Metálico con herraje y cerradura	un	1,00	400.000	400.000	
5	**Varios**					
	a) Retiro de escombros y limpieza de obra	gl	1,00	1.650.000	1.650.000	
					103.388.000	**-20,2**

LOTE Nº 2

Proveedor: Proveedor: Gotze Ingeniería de Emilio Petersen - R.U.C. Nº: 528488-0

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Variación Porcentual %
A	**AREA URGENCIAS**					
1	**Remoción**					
	a) De aislación de techo de hormigón existente	m2	500,00	12.300	6.150.000	
	b) De revoques	m2	33,00	7.380	243.540	
	c) Anular bocas de desague pluvial	un	2,00	61.500	123.000	
2	**Aislación**					
	a) De techo de hormigón existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelitas cerámicas, zócalo perimetral idem	m2	500,00	166.050	83.025.000	
3	**Contrapisos**					
	a) De hormigón con cascotes de 7 cm	m2	34,00	35.317	1.200.778	
4	**Revoques**					
	a) De paredes exterior con hidrófugo base de revestimiento	m2	33,00	27.060	892.980	
5	**Pisos**					
	a) Canto rodado 30x30 en caminero perimetral (Ancho: 0,90 m.)	m2	34,00	98.945	3.364.130	
6	**Revestimiento**					
	a) De pared exterior perimetral con piso cerámico 30x30 (h= 0,90 m.)	m2	25,00	70.296	1.757.400	
	b) De pared exterior bajo baranda metálica con piso cerámico 30x30 (h= 0,60 m.)	m2	8,00	70.296	562.368	
7	**Reparación**					
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	147.600	147.600	
8	**Pinturas**					
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	33,00	22.202	732.666	
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	33,00	14.760	487.080	

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	c) De paredes exteriores al látex sin enduido	m2	120,00	14.760	1.771.200	
9	**Varios**					
	a) Jardineria exterior, con pasto en panes, plantas ornamentales, piedras decorativas	m2	67,00	86.100	5.768.700	
	b) Retiro de escombros	gl	1,00	369.000	369.000	
	c) Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	615.000	615.000	
					107.210.442	**-13,8**

LOTE Nº 3

Proveedor: Gotze Ingeniería de Emilio Petersen - R.U.C. Nº: 528488-0

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Variación Porcentual %
A	AREA DE TERAPIA INTERMEDIA					
1	**Remoción**					
	a) De ventanas con estructura de aluminio de 2,00x1,00 (con recuperación)	un	3,00	73.800	221.400	
	b) Sacar equipos de Aire Acondicionado de ventana existentes (con recuperación)	un	4,00	615.000	2.460.000	
	c) Sacar equipo compresor de Aire Acondicionado existentes (con recuperación)	un	1,00	615.000	615.000	
	d) De aislación de techo de hormigón existente	m2	147,00	12.300	1.808.100	
	e) Remoción de aislación existente en boqueta desague pluvial, urgencias	un	7,00	36.900	258.300	
	f) De mampostería 0,30	m2	27,00	18.450	498.150	
	g) De revoques	m2	72,00	7.380	531.360	
	h) Anular bocas de desague pluvial	un	4,00	61.500	246.000	
2	**Mamposterías**					
	a) De nivelación ladrillos comunes de 0,30	m2	6,00	130.103	780.618	
	b) De elevación ladrillos comunes 0,15 con encadenado inferior 13x30 (incluye cerramiento de huecos de aire acondicionado)	m2	64,00	161.777	10.353.728	
	c) Envarillado de mampostería c/2 varillas de 8mm	ml	20,00	18.213	364.260	
	d) Dintel prefabricado de H°A°	ml	3,20	45.633	146.026	
3	**Aislaciones**					
	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	LOTE	20,00	24.353	487.060	
	b) De techo de hormigón existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelitas cerámicas, zócalo perimetral idem	m2	147,00	166.050	24.409.350	

Ing. M.A. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	c) De boqueta desague pluvial, urgencias	un	7,00	61.500	430.500	
4	**Revoques**					
	a) De paredes exteriores con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	33,00	36.900	1.217.700	
	b) De paredes interiores 1 capa fratachado y filtrado	m2	65,00	30.750	1.998.750	
	c) De pared base de azulejos con hidrófugo	m2	30,00	27.060	811.800	
	d) De pared base de revestido exterior con hidrófugo	m2	72,00	27.060	1.948.320	
5	**Contrapisos**					
	a) De hormigón con cascotes de 7 cm	m2	113,00	35.317	3.990.821	
6	**Carpeta**					
	a) Carpeta alisada de cemento (Base para piso cerámico)	m2	5,40	21.689	117.121	
7	**Pisos**					
	a) Piso de mosaico granítico 30x30 idem al existente (Interior)	m2	27,00	148.794	4.017.438	
	b) Piso cerámico 30x30 (Baños)	m2	6,00	102.632	615.792	
	b) Canto Rodado 30x30 (Caminero exterior perimetral)	m2	80,00	98.945	7.915.600	
8	**Zócalos**					
	a) De mosaico granítico 10x30 (idem al piso)	ml	23,00	59.111	1.359.553	
9	**Revestimientos**					
	a) Azulejo blanco 20x30	m2	23,00	70.296	1.616.808	
	b) De pared exterior perimetral en piso cerámico 30x30 (h= 0,90 m)	m2	50,00	102.632	5.131.600	
	c) De pared exterior bajo baranda en piso cerámico 30x30 (h= 0,60 m)	m2	22,00	102.632	2.257.904	
10	**Instalación eléctrica**					
	a) Circuito de luces	un	5,00	86.100	430.500	
	b) Circuito para ducha eléctrica	un	2,00	86.100	172.200	
	c) Circuitos de tomacorrientes	un	3,00	86.100	258.300	
11	**Artefactos eléctricos**					
	a) Equipo fluorescente de 1x40	un	5,00	61.500	307.500	
12	**Aberturas**					
12.1	**Carpintería de madera**					
	a) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,70x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras de 5 agujeros y cerradura llave baño con manija linea hospitalar	un	2,00	492.000	984.000	
	b) Marco de lapacho 2"x6"	ml	10,40	59.040	614.016	
	c) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	20,80	12.300	255.840	
12.2	**Mantenimiento y colocación de aberturas existentes**	un				
	a) Ventana de aluminio 2,00x1,00 (incluye vidrios)	un	2,00	615.000	1.230.000	

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Construcciones
M.S.P. y B.S.

12.3	**Aberturas de vidrio templado esp.10 mm incoloro, herrajes cromados, perfileria de aluminio anodizado color aluminio**				
	a) Ventana 3,00x1,50 (2 fijos/1 mòvil) c/ cerradura cromada	un	1,00	2.767.500	2.767.500
	b) Ventana 0,80x0,40 (1 fijo/1 mòvil) c/ pasador	un	2,00	516.600	1.033.200
	c) Ploteado de aberturas de 3,00x1,50 diseño a definir	un	1,00	1.217.700	1.217.700
	d) Ploteado de aberturas de 0,80x0,40 diseño a definir	un	2,00	123.000	246.000
13	**Pinturas**				
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	134,00	22.202	2.975.068
	b) De paredes exteriores al látex sin enduido	m2	185,00	14.760	2.730.600
	c) De cielorraso al látex con enduido	m2	46,00	22.202	1.021.292
	d) De aberturas de madera al sintético	m2	6,00	24.600	147.600
	e) De caños de bajadas al esmalte sintético	ml	36,00	18.450	664.200
14	**Instalación Sanitaria**				
14.1	**Artefactos Sanitarios (con conexiones cromadas de 0,40)**				
	a) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plastica	un	2,00	413.280	826.560
	b) Lavatorio blanco c/pedestal y griferia cromada	un	2,00	381.300	762.600
	c) Ducha eléctrica con brazo cromado	un	2,00	141.450	282.900
	d) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 2 un, media jabonera: 2 un, toallero: 2 un, percha: 2 un)	un	8,00	34.440	275.520
14.2	**Instalación Desagüe Cloacal**				
	a) Instalación completa hasta el primer registro de baño con inodoro c/cisterna alta, ducha, lavatorio c/pedestal	un	2,00	405.900	811.800
	b) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	2,00	98.400	196.800
	c) Cámara de inspección 40x40	un	2,00	215.250	430.500
14.3	**Instalacion de agua corriente**				
	a) Instalación de agua fría en baño con inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	un	2,00	455.100	910.200
	b) Cañeria PVC de 3/4"	ml	24,00	18.450	442.800
	c) Canilla de patio de 1/2"	un	1,00	123.000	123.000
14.4	**Instalacion de desague pluvial**				
	a) Caño bajada PVC de 100 mm	ml	36,00	36.900	1.328.400
	b) Boquetas de desagues en chapa doblada	un	4,00	73.800	295.200
	c) Abrazadera metálica para caño de bajada	un	12,00	18.450	221.400
	d) Rejilla de piso pluvial 40x40	un	4,00	215.250	861.000
15	**Varios**				

Ing. M.A.E. Solano Barrios
Director General
Dirección Ejecutiva de Construcciones
M.S.P. y B.S.

	a) Jardineria exterior, con pasto en panes, plantas ornamentales, piedras decorativas	m2	237,00	86.100	20.405.700	
	b) Retiro de escombros	gl	1,00	369.000	369.000	
	c) Limpieza periódica y final de obras	gl	1,00	615.000	615.000	

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
B	**MANTENIMIENTO DE GALERIA**					
1	**Remoción**					
	a) De piso, para desagüe cañería A.A. Split existente	ml	10,00	7.380	73.800	
	b) De pared, para embutir cañeria de desague de A.A. Split existente	ml	12,00	10.157	121.884	
2	**Revoque**					
	a) Macizada y revoque de paredes afectadas	ml	10,00	34.440	344.400	
3	**Pisos**					
	a) Colocación de piso mosaico granítico 30x30 idem al existente	m2	6,00	148.794	892.764	
4	**Zocalos**					
	a) Granítico 10x30 idem al existente	ml	42,00	59.111	2.482.662	
5	**Pinturas**					
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	50,00	22.140	1.107.000	
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	50,00	14.760	738.000	
6	**Instalacion de desague pluvial**					
	a) Cañería soldable de 1/2" embutido en pared, para desagüe A.A. split	ml	12,00	12.300	147.600	
7	**Varios**					
	a) Limpieza periódica y final de obras	gl	1,00	615.000	615.000	
					129.346.064	**0,5**

LOTE Nº 4

Proveedor: Gotze Ingeniería de Emilio Petersen - R.U.C. Nº: 528488-0

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Variación Porcentual %
A	AREA DE ACCESO Y FACHADA					
1	**Remoción**					
	a) De aislación de techo de hormigón existente	m2	50,00	12.300	615.000	
2	**Aislaciones**					
	a) De techo de hormigón existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela	m2	50,00	166.050	8.302.500	

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelitas cerámicas, zócalo perimetral idem					
3	**Pinturas**					
	a) De cielorraso al látex con enduido	m2	50,00	22.202	1.110.100	
	b) De pilares y vigas (idem color existente)	ml	50,00	14.760	738.000	
	c) De pared interior al látex acrílico sin enduido	m2	1500,00	14.760	22.140.000	
	d) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	300,00	14.760	4.428.000	
	e) De paredes exteriores al látex sin enduido	m2	2500,00	14.760	36.900.000	
					74.233.600	**-11**

LOTE Nº 5

Proveedor: Gotze Ingeniería de Emilio Petersen - R.U.C. Nº: 528488-0

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Variación Porcentual %
A	AREA UTI PEDIATRICO					
1	**Remoción**					
	a) De piso vinílico	m2	500,00	7.380	3.690.000	
	b) De aberturas con recuperación	m2	33,00	14.760	487.080	
	c) De mampostería	m2	2,00	10.157	20.314	
	c) De inodoros con caja de acero inoxidable	un	2,00	30.750	61.500	
2	**Aberturas**					
	a) Puerta de abrir de 1,60x2,10 de aluminio anodizado natural con vidrio de 8mm (mitad vidriado y mitad aluminio)	un	1,00	4.182.000	4.182.000	
	b) Ventana corrediza de 1,10x1,00 de aluminio anodizado natural con vidrio de 8 mm	un	1,00	971.700	971.700	
	c) Ventana fija de aluminio anodizado natural con vidrio de 8 mm	m2	20,00	615.000	12.300.000	
	d) Ploteado de aberturas	m2	22,30	270.600	6.034.380	
	e) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	un	2,00	492.000	984.000	
	f) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	21,20	12.300	260.760	
	g) Reparación de aberturas existentes, con revestido de fórmica nuevas y terminaciones de aluminio, bisagras y cerraduras nuevas	un	3,00	147.600	442.800	
3	**Pisos**					
	a) Vinílico 30x30 alto tráfico (color idem al existente)	m2	40,00	123.000	4.920.000	

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Construcciones
M.S.P. y B.S.

4	Revestimiento					
	a) De azulejos blancos en pasillos	m2	6,00	70.296	421.776	
5	Reparación					
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	147.600	147.600	
6	Instalación sanitaria					
	a) Instalación completa hasta el primer registro de inodoro con cisterna alta (incluye instalacion de agua cte.)	un	1,00	861.000	861.000	
	b) Colocación de inodoro	un	1,00	73.800	73.800	
7	Pinturas					
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	40,00	22.202	888.080	
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	21,00	14.760	309.960	
	c) De aberturas de madera al sintético	m2	10,08	24.600	247.968	
8	Varios					
	a) Reparación y mantenimiento de cielo raso de PVC	m2	15,00	73.800	1.107.000	
	b) Divisorias con tabiques de rocayeso con perfilería de aluminio en marcos de aberturas	m2	22,40	147.600	3.306.240	
	c) Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	615.000	615.000	
					42.332.958	**13,9**

LOTE Nº 6

Proveedor: Gotze Ingeniería de Emilio Petersen - R.U.C. Nº: 528488-0

ITEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Variación Porcentual %
A	AREA PASILLOS					
1	Remoción					
	a) De piso de mosaico granítico	m2	205,60	7.380	1.517.328	
	b) De zócalo de mosaico granítico	m2	161,00	1.722	277.242	
	c) De contrapiso	m2	205,60	7.380	1.517.328	
2	Contrapiso					
	a) De cascotes interior de 7 cm	m2	205,60	35.317	7.261.175	
3	Pisos					
	a) Mosaico granítico base blanca	m2	188,30	148.794	28.017.910	
	b) De porcelanatto 40x40 (galería)	m2	17,30	209.100	3.617.430	
	c) Carpeta base para piso porcelanatto	m2	17,30	21.689	375.220	
4	Zócalo					
	a) De mosaico granítico, idem al piso	m2	161,00	59.111	9.516.871	
	b) De porcelanatto, idem al piso	ml	10,65	63.960	681.174	
5	Varios					
	a) Limpieza periódica y final de obras, con retiro de escombros	m2	205,60	4.305	885.108	
B	AREA FARMACIA SOCIAL					

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Resolución D.G.O.C. Nº 19

1	**Remoción**					
	a) De piso de mosaico granítico	m2	64,00	7.380	472.320	
	b) De zócalo de mosaico granítico	ml	65,00	1.722	111.930	
	c) De contrapiso	m2	64,00	7.380	472.320	
	d) De revoques	m2	5,00	7.380	36.900	
	e) De mamposteria de 0,15	m2	2,00	10.157	20.314	
	f) De aberturas	un	4,00	36.900	147.600	
	g) De aire acondicionado tipo ventana	un	2,00	147.600	295.200	
2	**Contrapiso**					
	a) De cascotes interior de 7 cm	m2	64,00	35.317	2.260.288	
3	**Pisos**					
	a) De porcelanatto 40x40	m2	64,00	209.100	13.382.400	
	b) Carpeta base para piso porcelanatto	m2	64,00	21.725	1.390.400	
4	**Zócalo**					
	a) De porcelanatto, idem al piso	ml	65,00	63.960	4.157.400	
5	**Reparación**					
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	147.600	147.600	
6	**Mampostería**					
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	7,00	73.062	511.434	
7	**Revoques**					
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	20,00	30.750	615.000	
8	**Aberturas**					
	a) Ventana de cristal templado de 6 mm, con perfileria de aluminio anodizado natural, con pasa voz y pasa medicamentos	m2	3,80	405.900	1.542.420	
	b) Colocación de abertura de aluminio existente	un	1,00	98.400	98.400	
	c) Ajuste de puerta placa de madera existente	un	1,00	73.800	73.800	
9	**Pinturas**					
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	100,00	22.202	2.220.200	
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	98,00	14.760	1.446.480	
	c) De cielorraso al latex	m2	64,00	22.202	1.420.928	
	d) De aberturas de madera al sintético	m2	4,00	24.600	98.400	
10	**Varios**					
	a) Mesada de granito natural de 2,70x0,60 (incluye zócalo de 8 cm y pollera de 10 cm)	m2	1,62	1.223.850	1.982.637	
	b) Polarizado de aberturas	m2	3,80	221.400	841.320	
	c) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	m2	65,00	4.305	279.825	
					87.692.302	**8,7**

Ing. M.A.S. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Resolución D.G.O.C. Nº 19

No.	EMPRESAS ADJUDICADAS	LOTES ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO (IVA incluido)
1	EN OBRAS.	1	103.388.000.-
2	GOTZE INGENIERÍA	02-03-04-05-06	440.815.366.-
Total adjudicado			**544.203.366.-**

Monto Total Adjudicado: Quinientos cuarenta y cuatro millones, doscientos tres mil, trescientos sesenta y seis guaraníes.-

Artículo 2° Cancelar la adjudicación del Lote Nº 7 "Suministros" conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" por los motivos expuestos en el Informe de Adjudicación.-

Artículo 3° Se anexa y forman parte de la presente Resolución el Acta de Recomendación de Adjudicación que detalla el ítem a ser suministrado y el cuadro de precios adjudicados.-

Artículo 4° Disponer que la Máxima Autoridad del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", sea la encargada de la administración de los Contratos suscriptos con las firmas adjudicadas, asimismo, deberá velar por la vigencia de los mismos, además de la vigencia de las pólizas de caución respectivas.-

Artículo 5° Ordenar que los contratos adjudicados sean suscriptos por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas de manera conjunta.-

Artículo 6° La presente erogación será financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2.013, Rubro 240.-

Artículo 7° Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ENTRADA
Secretaría Dirección Administrativa
Nº 1685
Fecha 26.09.13 Hora: 17:00
Recibido por: Lucia

Mg/Aj