OBRA: REFORMA DE LA SUB SEDE DE LA Goberr
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

				ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRAZADO Y REPLANTEO	un	1,00	625.000	625.000	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
2	REMOCION DE TECHO EXISTENTE	m2	16,00	10.000	160.000	16.000	256.000	13.000	208.000
3	REMOCION DE SSHH EXISTENTE	m2	32,00	11.720	375.040	6.000	192.000	4.000	128.000
4	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	m2	32,00	5.625	180.000	18.000	576.000	16.500	528.000
5	REMOCION DE PISO EXTISTENTE	m2	32,00	6.875	220.000	10.000	320.000	8.000	256.000
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0		0
6.1	Zapata de Hormigón Armado 1,30x1,30x1,50	m3	3,50	1.320.250	4.620.875	1.300.000	4.550.000	94.000	329.000
6.2	Pilar Hº Aº 27X27 cm.	m3	2,70	1.809.000	4.884.300	1.250.000	3.375.000	750.000	2.025.000
6.3	Vigas encadenado inferior 20x35	m3	3,25	1.396.500	4.538.625	1.200.000	3.900.000	750.000	2.437.500
6.4	Viga encadenado Superior 20x35	m3	3,65	1.396.500	5.097.225	1.000.000	3.650.000	860.000	3.139.000
6.5	Losa Ho Ao prefabricado de 12 cm de altura	m2	85,31	151.230	12.901.431	65.000	5.545.150	63.500	5.417.185
6.6	CIMIENTO DE P B C	m3	13,00	296.063	3.848.819	124.000	1.612.000	96.000	1.248.000
7	MAMPOSTERIAS				0		0		0
7.1	De nivelacion: de ladrillo comun de 0,30 m	m2	23,50	126.110	2.963.585	54.000	1.269.000	48.000	1.128.000
7.2	De elevacion: de ladrillo comun de 0,15 cm	m2	98,00	60.375	5.916.750	45.000	4.410.000	36.000	3.528.000
7.3	De elevacion: de ladrillo hueco de 6 tubos	m2	195,00	46.500	9.067.500	36.000	7.020.000	32.000	6.240.000
7.4	Armada de ladrillo comun y varillas de 8 mm	ml	72,00	20.000	1.440.000	24.000	1.728.000	23.200	1.670.400
7.5	Pilar de ladillo prensado a la vista de 0,45x0,45	ml	3,20	66.295	212.144	48.000	153.600	47.600	152.320
7.6	Coronamiento de ladrillo prensado a la vista	ml	71,00	22.500	1.597.500	36.000	2.556.000	34.200	2.428.200
7.7	Sardinel de ladrillo prensado a la vista	ml	6,25	47.130	294.563	39.000	243.750	33.000	206.250
8	AISLACION				0		0		0
8.1	Aislacion horizontal de paredes	m2	71,00	71.875	5.103.125	12.000	852.000	8.000	568.000
8.2	Refuerzos de paredes existentes	ml	8,00	20.000	160.000	50.000	400.000	46.000	368.000
9	REVOQUE DE:				0		0		0
9.1	Losa: a dos capas	m2	85,35	31.730	2.708.156	13.800	1.177.830	11.500	981.525
9.2	Pared: a dos capas, filtrado	m2	385,00	26.825	10.327.625	10.000	3.850.000	8.600	3.311.000
10	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm.	m2	85,00	24.380	2.072.300	12.500	1.062.500	9.500	807.500
10.1	PISOS				0		0		0
10.2	Piso ceramico PI5 42 x 42 esmaltado	m2	85,00	87.590	7.445.150	35.000	2.975.000	28.000	2.380.000
10.3	Zocalo y contramarco de madera tipo lapacho de 0.10 cm lustrado a dos manos	ml	186,00	22.510	4.186.860	22.000	4.092.000	16.500	3.069.000
11	ABERTURAS DE MADERAS				0		0		0
11.1	Puerta tablero de cedro de 0.80x2.10 cm con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion	un	3,00	1.253.525	3.760.575	450.000	1.350.000	380.000	1.140.000
11.2	Puerta corrediza de serie enchapada de 1 hoja 0.80x2.10 cm con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion	un	2,00	553.525	1.107.050	280.000	560.000	220.000	440.000
11.3	Puerta corrediza de serie enchapada de 1 hoja 0.70x2.10 cm hojas con marco, herrajes y cerradura incluye colocacion	un	2,00	553.525	1.107.050	320.000	640.000	195.000	390.000
12	ABERTURA DE VIDRIOS TEMPLADOS				0		0		0
12.1	Puerta de vidrio templado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion	m2	4,40	1.190.475	5.238.090	340.000	1.496.000	260.000	1.144.000
12.2	Ventana de vidrio templado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion	m2	9,50	625.000	5.937.500	330.000	3.135.000	220.000	2.090.000
12.3	Ventana basculante de vidrio templado de 10 mm con cerradura y herrajes incluye colocacion	m2	3,60	625.000	2.250.000	330.000	1.188.000	200.000	720.000
13	CIELORASO DE YESO				0		0	0	0
13.1	De yeso premoldado liso, moldurado, apliques con rebajes de 0.20 cm y gargantas	m2	121,00	93.750	11.343.750	53.000	6.413.000	46.000	5.566.000
13.2	Mamposteria de yeso acartonado para remarcado de aberturas	ml	23,00	100.000	2.300.000	72.000	1.656.000	65.000	1.495.000
14	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL				0		0		0
14.1	Camara septica: 150 x 260 x 170 m	un	3,00	2.150.000	6.450.000	380.000	1.140.000	330.000	990.000
14.2	Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m	un	1,00	2.893.750	2.893.750	700.000	700.000	550.000	550.000
14.3	Camara de inspeccion de 60 x 60, con tapa	un	4,00	293.750	1.175.000	160.000	640.000	127.500	510.000
14.4	Caño PVC de 100 mm	ml	8,00	33.750	270.000	45.000	360.000	49.000	392.000
14.5	Caño PVC de 75 mm para ventilación	ml	12,00	25.000	300.000	23.000	276.000	35.000	420.000
14.6	Caño PVC de 50 mm	ml	10,00	21.250	212.500	22.500	225.000	29.000	290.000
14.7	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	un	4,00	87.500	350.000	19.500	78.000	65.000	260.000
14.8	Ducto respiradero con extractor de una velocidad automatica	un	1,00	81.250	81.250	260.000	260.000	190.000	190.000
14.9	Ducto respiradero con caño de 50 mm	ml	16,00	25.500	408.000	28.000	448.000	22.500	360.000
15	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación				0		0		

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

15.1	Caño PVC 1. 1/4"	ml	72,00	17.780	1.280.160	16.000	1.152.000	14.000	1.008.000
15.2	Caño PVC 1"	ml	13,00	11.950	155.350	15.500	201.500	13.000	169.000
15.3	Caño PVC 3/4"	ml	17,00	7.375	125.375	15.500	263.500	11.200	190.400
15.4	Caño PVC 1/2"	ml	25,00	5.080	127.000	16.000	400.000	13.000	325.000
15.5	Caño PVC 1" fria y caliente	ml	18,00	14.080	253.440	25.000	450.000	22.700	408.600
15.6	Caño PVC 3/4" fria y caliente	ml	23,00	8.770	201.710	26.000	598.000	19.800	455.400
15.7	Caño PVC 1/2" fria y caliente	ml	14,00	6.000	84.000	26.000	364.000	20.500	287.000
15.8	Llave de paso de 1/2"	un	8,00	54.625	437.000	68.000	544.000	53.000	424.000
15.9	Canilla de patio de 3/4"	un	2,00	150.000	300.000	28.000	56.000	20.000	40.000
15.10	Registro con tapa, 40 x 40 cm.	un	8,00	226.250	1.810.000	90.000	720.000	76.000	608.000
15.11	Termocaleton de 80 litros	un	1,00	1.006.250	1.006.250	650.000	650.000	500.000	500.000
15.12	Caneria de desague, diametro = 150 mm	ml	23,00	52.500	1.207.500	26.000	598.000	18.500	425.500
16	INSTALACIONES ELECTRICAS				0		0		0
16.1	Tablero seccional	un	1,00	487.500	487.500	650.000	650.000	0	0
16.2	Reacondicionamiento de tablero general	un	1,00	625.000	625.000	320.000	320.000	230.000	230.000
16.3	Boca de luz	boca	12,00	87.500	1.050.000	43.000	516.000	36.000	432.000
16.4	Toma corriente	boca	10,00	87.500	875.000	42.000	420.000	33.000	330.000
16.5	Boca de toma telefonica tipo RJ 11	un	3,00	581.250	1.743.750	45.000	135.000	35.000	105.000
16.6	Boca de aire acondicionado tipo esplit incluye ducto y colocacion	boca	2,00	150.000	300.000	550.000	1.100.000	410.000	820.000
16.7	Artefacto luminico de embutir tipo parabolico cuadrado	un	4,00	350.000	1.400.000	28.000	112.000	25.500	102.000
16.8	Spot de embutir fijp de 0,08 cm de diametro con lamparas dicroicas de 50 w	un	12,00	100.000	1.200.000	24.500	294.000	19.000	228.000
16.9	Spot de embutir movil de 0.08 cm de diametro con lamparas dicroicas de 50 w	un	4,00	112.500	450.000	26.500	106.000	18.500	74.000
16.10	Spot de embutir de 12 cm de diametro fijo con lamparas de bajo consumo	un	4,00	175.000	700.000	23.000	92.000	21.600	86.400
16.11	Aptiques con lamparas de bajo consumo	un	2,00	112.500	225.000	33.000	66.000	43.200	86.400
16.12	Disyuntor 3x63 A	un	1,00	237.500	237.500	62.000	62.000	43.000	43.000
16.13	Disyuntor 3x32 A	un	1,00	187.500	187.500	39.000	39.000	37.500	37.500
16.14	Disyuntor 1x35 A	un	2,00	112.500	225.000	29.000	58.000	26.500	53.000
16.15	Disyuntor 1x16 A	un	1,00	112.500	112.500	26.000	26.000	22.000	22.000
16.16	Disyuntor 1x10 A	un	1,00	112.500	112.500	26.000	26.000	19.700	19.700
16.17	Proyector HPIT de 500 w	un	2,00	956.250	1.912.500	350.000	700.000	220.000	440.000
17	VARIOS				0		0		0
17.1	Canilla exterior con cabeza movil	un	1,00	100.000	100.000	24.000	24.000	18.700	18.700
18	BAÑO SOCIAL				0		0		0
18.1	Revestido de asulejos rectificado 0.30x0.60	m2	23,00	145.300	3.341.900	28.000	644.000	23.000	529.000
18.2	Guarda tipo listel de mosaico de piedra natural pulido	un	8,30	161.250	1.338.375	92.000	763.600	74.000	614.200
18.3	Inodoro con sistema baja de lujo	un	1,00	950.000	950.000	320.000	320.000	469.000	469.000
18.4	Mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable y zocalos y pollerita color negro	un	1,00	1.229.060	1.229.060	530.000	530.000	980.000	980.000
18.5	Accesorios de acero inoxidables completo	un	1,00	144.060	144.060	20.000	20.000	13.500	13.500
18.6	Mescladora tipo monocomando	un	1,00	363.000	363.000	330.000	330.000	285.000	285.000
19	JARDINERIA				0		0		0
19.1	Jardineria seca con planteras en aire luz	gl	1,00	750.000	750.000	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000
19.2	Jardineria para canteros	gl	1,00	687.500	687.500	800.000	800.000	590.000	590.000
20	PINTURA DE:				0		0		0
20.1	Enduido de cieloraso a dos capas	m2	85,35	10.000	853.500	7.000	597.450	4.500	384.075
20.2	Enduido de paredes a dos capas	m2	385,00	8.750	3.368.750	12.000	4.620.000	8.000	3.080.000
20.3	Pintura al latex acrilico de cieloraso	m2	85,35	8.750	746.813	10.000	853.500	6.500	554.775
20.4	Pintura al latex acrilico de paredrs	m2	385,00	7.500	2.887.500	10.000	3.850.000	6.500	2.502.500
20.5	Revestido de grafiato	m2	46,00	17.500	805.000	26.000	1.196.000	22.500	1.035.000
20.6	Pintura al latex acrilico de revestido de grafiato	m2	68,00	12.500	850.000	30.000	2.040.000	16.500	1.122.000
20.7	Lustrado de zocalos de madera a dos capas	ml	86,00	18.750	1.612.500	9.000	774.000	7.600	653.600
20.8	Lustrado de aberturas	m2	18,00	100.000	1.800.000	56.000	1.008.000	28.000	504.000
21	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.060.000	1.060.000	600.000	600.000	450.000	450.000
22	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	437.500	437.500	800.000	800.000	1.350.000	1.350.000
23	LIMPIEZA FINAL	un	1,00	525.000	525.000	1.200.000	1.200.000	875.000	875.000
	TOTAL				178.813.080		110.220.380		85.011.130

Obs: La empresa SAN JOAQUIN CENTER no describe ni cotiza el Items **16.1**

Tablero Seccional *por tanto el comité elimina la oferta por no cumplir con el*

Art. 60 inciso 2

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.