COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE PISTA SINTETICA Y PISTA CON BALDOZA

				BM CONSTRUCCIONES		
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**P. Unitario**	**Precio Total***
		Pista Sintética de 10 x 30 Liga Yaguaronina de Fútbol				
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES				**4.436.200**
		Marcación y replanteo	gl	1	320.000	320.000
		Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica sobre chapa	Un	1	300.000	300.000
		Demolición de base existente	m²	150	23.580	3.537.000
		Desbroce de pasto, nivelación y compactación	m²	20	13.960	279.200
2	72131601-009	ALBAÑILERIA				**9.168.800**
		Base compuesta por cascotes y capas de triturada 4ta, 5ta y 6ta y terminación con riego asfáltico	m2	300	23.200	6.960.000
		Canaletas perimetrales de ladrillo común en los laterales de la cancha	ml	80	27.610	2.208.800
3	72131601-001	LUMINICA				**5.961.920**
		Luminica : Traslado, provisión y colocación de cuatro postes de H° A° de 7 m de altura	Gl	1	3.148.890	3.148.890
		Luminica : Provisión y colocación de 8 reflectores de 400 wats incluye cableados, comandos de encendido y pagado, tablero principal.	Gl	1	2.813.030	2.813.030
4	72102702-002	CANCHA				**70.108.560**
		Provisión y colocación de pasto sintético	m2	300	160.200	48.060.000
		Provisión y colocación de redes perimetrales Incluyen estructura metálica de soporte. Altura de la misma de 5m	m2	400	51.540	20.616.000
		Provisión y colocación de un portón metálico de 0,90 m para acceso a cancha.	UN	1	1.432.560	1.432.560
5	72131601-013	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				**300.000**
		Limpieza final	UN	1	300.000	300.000
		MONTO TATOL				**89.975.480**
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**P. Unitario**	**Precio Total***
		Pista con piso baldosa de 20 x 56,3 Club Independiente				**108.524.520**
6	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES				**12.438.500**
		Marcación y replanteo	gl	1	320.000	320.000
		Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica sobre chapa	Un	1	300.000	300.000
		Demolición del piso existente	m²	300	2.100	630.000
		Excavación	m³	400	14.600	5.840.000
		Nivelación y compactación	m²	1126	4.750	5.348.500
7	72131601-009	ALBAÑILERIA				**30.540.800**
		Base compuesta por cascotes y capas de triturada 4ta, 5ta y 6ta y terminación con riego asfáltico	m2	1126	23.200	26.123.200
		Canaletas perimetrales de ladrillo común en los laterales de la cancha	ml	160	27.610	4.417.600
8	72131601-001	LUMINICA				**6.449.970**
		Luminica : Traslado, provisión y colocación de cuatro postes de H° A° de 9 m de altura	Gl	1	3.636.940	3.636.940
		Luminica : Provisión y colocación de 8 reflectores de 400 wats incluye cableados, comandos de encendido y pagado, tablero principal.	Gl	1	2.813.030	2.813.030
9	72131601-001	CANCHA				**58.795.250**
		Comtrapiso de cascotes	m2	1126	13.400	15.088.400
		Piso calcáreo	m2	1126	31.400	35.356.400
		Provisión y colocación de redes perimetrales Incluyen estructura metálica de soporte. Altura de la misma de 5m	m2	600	13.500	8.100.000
		Provisión y colocación de un portón metálico de 0,90 m para acceso a cancha.	UN	1	250.450	250.450
10	72131601-013	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				**300.000**
		Limpieza final	Gl	1	300.000	300.000
		MONTO GENERAL				**198.500.000**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Contratación Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Jefe U.O.C.