MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE, TRAMO: 3496, 3497, 957 Y 958 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSE - ID Nº 388791

OFERENTE:				CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE, TRAMO: 3496, 3497, 957 Y 958 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**102.430.750**	**102.430.750**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.736	1.000	1.736.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	378	29.000	10.962.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA RECTA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	56	29.000	1.624.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.736	46.500	80.724.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.736	2.500	4.340.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	94,5	7.500	708.750
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.736	1.000	1.736.000
	Precio Total				**102.430.750**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones