Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS: FALCON GROUP

UBICACIÓN.

Calle Asunción desde San Damián hasta la Villa Permanente

LOTE Nº 4

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

CODIGO	N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
72131701-006	1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	4.830,00	561	2.709.630
72103002-001	2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	4.830,00	468	2.260.440
82101502-007	3	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3,00	420.750	1.262.250
72103002-001	4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	4.830,00	1.683	8.128.890
72102905-001	5	Compactación Mecánica de suelo.	M2	4.830,00	1.450	7.003.500
72102905-001	6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.728,30	3.366	5.817.458
72101703-004	7	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	862,20	57.970	49.981.734
72131701-002	8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	4.023,30	26.648	107.212.898
72101703-004	9	CORDON ESCONDIDO de Hº. altura libre 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ en moldes metálicos. -terminación "oculta" en los paramentos no vistos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	46,15	53.763	2.481.162
72131601-004	10	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	**51,00**	92.341	4.709.391
72131701-014	11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	4.023,30	1.122	4.514.143
72102905-001	12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	4.830,00	2.104	10.162.320
72101703-003	13	Muro de piedra bruta colocada	M3	28,00	271.150	7.592.200
72131601-004	14	Piso de hormigón masa	M3	4,00	888.250	3.553.000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
Unidad Operativa de Contrataciones

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

72131601-013	15	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	4.830,00	561	2.709.630
	TOTAL IVA INCLUIDO.-					**220.098.646**
	SON GUARANIES: Doscientos veinte millones noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y seis.-					