Entidad: 141 Municipalidad de Paraguari
Modalidad: Contratación Directa
PAC ID Nº: 247398

Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES URUGUAY Y TTE. HERREROS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ATLANTIC	Vicente Britez	WQB Cons
Nº	Codigo de catalogo	Descripcion de los trabajos	Un	Cant	Prec. Unit.	Prec. Unit.	Prec. Unit.
A	72131701-002	Construccion de empedrado y obra complementaria sobre la calle Tte. Herreros e/ Tuyuti t Gral. Barrios	Unidad	1			
1		Trabajos Preliminares					
1.1		Replanteo de obra	m2	1011,30	300	350	300
2		Construcción de pavimento					
2.1		Preparación del Terreno	m2	1011,30	11.000	11.300	12.000
2.2		Provisión y colocación de Cordones	ml	271,00	15.000	16.000	17.350
2.3		Pavimento tipo empedrado	m2	1011,30	40.000	41.500	40.000
3		Puente de hormigón armado					
3.1		Excavación	m3	18,40	30.000	29.500	30.000
3.2		Retiro de los 7 caños existentes de ϕ30cm	un	7,00	130.000	133.000	135.000
3.3		Piso de hormigón de 8 cm de espesor	m2	16,70	95.000	94.500	100.000
3.4		Muro de piedra bruta colocada de 45 cm de espesor	m2	17,80	300.000	350.000	400.000
3.5		Puente de hormigón armado de 16 cm de espesor	m2	16,70	430.000	450.000	500.000
4		Limpieza de obra	gl	1,00	600.000	300.000	500.000
				SUB TOTAL IVA INCLUIDO	72.114.190	75.183.545	76.729.840
B	72131701-002	Construccion de empedrado sobre la calle Uruguay e/ Asuncion y Aquidaban	Unidad	1		0	
1		Trabajos Preliminares					
1.1		Replanteo de obra	m2	611,20	300	350	300
2		Construcción de pavimento					
2.1		Preparación del Terreno	m2	611,20	11.000	11.300	12.000
2.2		Provisión y colocación de Cordones	ml	154,00	15.000	16.000	17.350
2.3		Pavimento tipo empedrado	m2	618,40	40.000	41.500	40.000
3		Caño de hormigón					
3.1		Excavación	m3	10,70	30.000	29.000	30.000
3.2		Demolición de empedrado	m2	15,20	15.200	14.500	15.000
3.3		Cabezal de piedra bruta colocada	un	4,00	300.000	250.000	300.000
3.4		Caño de hormigón de 60 cm de diámetro	ml	19,00	450.000	250.000	300.000
4		Limpieza de obra	gl	1,00	531.210	300.000	300.000
		SUB TOTAL IVA INCLUIDO			44.785.810	41.828.780	42.674.660
				TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	116.900.000	117.012.325	119.404.500

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U O C
Municipalidad de Paraguari

MARCELO SIMBRON
RESPONSABLE U.O.C.
Municipalidad de Paraguari