Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 107/2022 CON ID N° 420892 - CONSTRUCCION DE MURO LINDERO, ESC. BAS. N° 7992 SAN CAYETANO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.-

LBB CONSTRUCCIONES RUC N°945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra Estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2	Preparacion de obraaMedidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	116,818	14	116,818	1,635,452	0	0.00%
3	poda de arbustos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	Py	209,139	2	209,139	418,278	0	0.00%
4	Tala de árbol grande	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	Py	550,367	1	550,367	550,367	0	0.00%
5	Limpieza Y preparacion de terreno	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	Py	6,002	91.2	6,002	547,382	0	0.00%
6	Replanteo y marcación	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	3,001	41.04	3,001	123,161	0	0.00%
7	Excavación para Zapata	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	52,710	3.89	52,710	205,042	0	0.00%
8	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	2,062,558	1.94	2,062,558	4,001,363	0	0.00%
9	Encadenado de H°A°	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	2,228,420	2.35	2,228,420	5,236,787	0	0.00%
10	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	2,851,545	1.69	2,851,545	4,819,111	0	0.00%
11	Excavación de zanjas para fundaciones corridas	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	71,548	29.03	71,548	2,077,038	0	0.00%
12	Carga de Cimiento de PBC.	M3	LBB CONSTRUCCIONES	Py	484,708	25.37	484,708	12,297,042	0	0.00%
13	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	93,902	172.8	93,902	16,226,266	0	0.00%
14	Envarillado de muro de elevación c/ 5 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	LBB CONSTRUCCIONES	Py	25,111	604.8	25,111	15,187,133	0	0.00%
15	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	52,611	358.56	52,611	18,864,200	0	0.00%
16	Revoque de pilares de H°A°	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	64,733	19.92	64,733	1,289,481	0	0.00%
17	Pintura de pilares y paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	27,045	378.48	27,045	10,235,992	0	0.00%
18	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	LBB CONSTRUCCIONES	Py	7,925	91.2	7,925	722,760	0	0.00%
	TOTAL							95,787,306		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque