MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 51/2018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES SAN SEBASTIAN Y SIN NOMBRE, TRAMO: 3353, 3122, 3121, 3640 Y 3641 DE LA CÑIA. 6" POSTA YBYCUA, BARRIO SAN SEBASTIAN DE CAPIATA - ID N° 354.378

OFERENTES			COMPUTO METRICO		AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC: 1713683-0	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	3.112	1.100	3.423.200
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 X 100 MM., ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM LARGO:50 CM, , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	778	24.800	19.294.400
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	3.112	39.950	124.324.400
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	3.112	2.450	7.624.400
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	194,5	2.450	476.525
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	607.075	607.075
				TOTALES		156.800.000

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC