MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Barrio O´Leary, Fracción II "El Progreso", km 249 de la Ruta 7

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 19/2019 ""CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILADO DE TUBO CELULAR EN BARRIO LA CANDELARIA KM 7, CON ID Nº 363948"

ANEXO B - 02 - 08

			FANN SA			
Ítem	**Cod. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	81141807-001	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
2	81141807-001	Excavación para cabeceras y cimiento	Metros cúbicos	45	38.000	1.710.000
3	81141807-001	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras.	Metros cúbicos	4,1	745.000	3.054.500
4	81141807-001	Base para tubo, Zapatas, columnas y encadenado de hormigón armado.	Metros cúbicos	8,25	1.880.000	15.510.000
5	81141807-001	Colocación de tubos celular de H°A° de 1.00 m x 1.00 m	Unidad	7	2.650.000	18.550.000
6	81141807-001	Cargamento Relleno y compactación de tierra	Metros cúbicos	140	48.000	6.720.000
7	81141807-001	Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	795.000	795.000
8	81141807-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
					TOTAL	**47.389.500**

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY U.O.C.

RICHARD FRANCO FLORENTIN
Responsable de UOC