**MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS**
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2014 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA FORTUNA DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA"**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | EMPRESA: MD S.R.L. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Proced. | U.M. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1. | 72131601-9999 | **Preparación de la obra:** | | | | | | |
| | 72131601-9999 | b- Limpieza y preparación del terreno | N/A | N/A | M2 | 149,00 | 4.700 | 700.300 |
| | 72131601-9999 | c- Replanteo | N/A | N/A | M2 | 149,00 | 7.700 | 1.147.300 |
| 4. | 72131601-9999 | Excavación y carga de cimiento de PBC. | N/A | N/A | M3 | 31,40 | 359.500 | 11.288.300 |
| 5. | 72131601-9999 | **Estructura de H° A°:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | b2- Vigas y dado de H° A° | N/A | N/A | M3 | 1,50 | 1.945.000 | 2.917.500 |
| | 72131601-9999 | d- Encadenados de H° A° | N/A | N/A | M3 | 4,42 | 1.545.000 | 6.828.900 |
| 6. | 72131601-9999 | **Muros de nivelación:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- De 0,45 cm. | N/A | N/A | M2 | 15,20 | 207.900 | 3.160.080 |
| | 72131601-9999 | b- De 0,30 cm. | N/A | N/A | M2 | 4,70 | 137.800 | 647.660 |
| | 72131601-9999 | c- De 0,60 cm. | N/A | N/A | M2 | 0,90 | 277.900 | 250.110 |
| 7. | 72131601-9999 | Relleno y apisonado de interiores | N/A | N/A | M3 | 53,50 | 97.900 | 5.237.650 |
| 8. | 72131601-9999 | **Aislación asfáltica:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- De paredes | N/A | N/A | M2 | 16,20 | 80.000 | 1.296.000 |
| 9. | 72131601-9999 | **Muros de elevación:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- De 0,30 para revocar | N/A | N/A | M2 | 8,00 | 124.000 | 992.000 |
| | 72131601-9999 | b- De 0,15 para revocar | N/A | N/A | M2 | 11,20 | 77.900 | 872.480 |
| | 72131601-9999 | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | N/A | N/A | M2 | 101,00 | 144.600 | 14.604.600 |
| | 72131601-9999 | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | N/A | N/A | M2 | 17,20 | 137.700 | 2.368.440 |
| | 72131601-9999 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | N/A | N/A | ML | 50,40 | 16.900 | 851.760 |
| 10. | 72131601-9999 | **Pilares:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- De 0,30 x 0,30 para revocar | N/A | N/A | ML | 21,60 | 78.400 | 1.693.440 |
| | 72131601-9999 | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | N/A | N/A | ML | 11,00 | 138.600 | 1.524.600 |
| 12. | 72131601-9999 | **Techo:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | N/A | N/A | M2 | 190,00 | 249.900 | 47.481.000 |
| | 72131601-9999 | d- Viga de madera y planchuela en galería | N/A | N/A | GL. | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 13. | 72131601-9999 | ***Revoque:*** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- De paredes interior y exterior a una capa | N/A | N/A | M2 | 78,10 | 21.950 | 1.714.295 |
| | 72131601-9999 | c- De pilares 0,30 x 0,30 cm. | N/A | N/A | ML | 21,60 | 27.900 | 602.640 |
| | 72131601-9999 | e- De viga cumbrera de H° A° | N/A | N/A | M2 | 18,30 | 34.800 | 636.840 |
| 14. | 72131601-9999 | Contrapiso de H° de cascotes | N/A | N/A | M2 | 134,00 | 38.500 | 5.159.000 |
| 15. | 72131601-9999 | Piso de baldosa calcárea | N/A | N/A | M2 | 134,00 | 74.900 | 10.036.600 |
| 16. | 72131601-9999 | Zócalo calcáreo | N/A | N/A | ML | 72,50 | 27.900 | 2.022.750 |
| 17. | 72131601-9999 | **Aberturas de madera:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 | N/A | N/A | UN. | 2,00 | 1.420.000 | 2.840.000 |
| 18. | 72131601-9999 | **Aberturas metálicas:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- Ventanas tipo balancines | N/A | N/A | M2 | 30,96 | 289.500 | 8.962.920 |
| 19. | 72131601-9999 | Alfeizar de ventanas: | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | N/A | N/A | ML | 32,00 | 12.500 | 400.000 |
| | 72131601-9999 | d- De ladrillos comunes tipo sardinel | N/A | N/A | ML | 12,00 | 64.900 | 778.800 |
| 20. | 72131601-9999 | **Pinturas:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- De paredes a la cal | N/A | N/A | M2 | 78,10 | 11.900 | 929.390 |
| | 72131601-9999 | b- De pilares a la cal | N/A | N/A | M2 | 26,00 | 14.800 | 384.800 |
| | 72131601-9999 | c- De pilares vistos con anti moho incoloro | N/A | N/A | M2 | 20,00 | 16.900 | 338.000 |
| | 72131601-9999 | e- De viga cumbrera a la cal | N/A | N/A | M2 | 18,30 | 11.900 | 217.770 |
| | 72131601-9999 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | N/A | N/A | M2 | 30,96 | 28.900 | 894.744 |
| | 72131601-9999 | g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro | N/A | N/A | M2 | 210,00 | 16.900 | 3.549.000 |
| | 72131601-9999 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | N/A | N/A | M2 | 190,00 | 18.900 | 3.591.000 |
| | 72131601-9999 | *i- De abertura de madera con barniz* | N/A | N/A | M2 | 11,00 | 22.800 | 250.800 |
| 23. | 72131601-9999 | Vidrios dobles | N/A | N/A | M2 | 30,96 | 129.900 | 4.021.704 |
| 34. | 72131601-9999 | **Desague Pluvial:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | N/A | N/A | ML | 43,50 | 40.900 | 1.779.150 |
| 36. | 72131601-9999 | Instalación eléctrica | N/A | N/A | GL. | 1,00 | 10.350.000 | 10.350.000 |
| 37. | 72131601-9999 | Artefactos eléctricos | N/A | N/A | GL. | 1,00 | 6.804.000 | 6.804.000 |
| 40. | 72131601-9999 | **Mobiliarios:** | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | a- Pizarrones | N/A | N/A | UN. | 2,00 | 1.750.000 | 3.500.000 |
| 41. | 72131601-9999 | Limpieza final | N/A | N/A | M2 | 140,00 | 5.000 | 700.000 |
| **MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES** | | | | | | | | **177.126.323** |

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC