LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA N° 29/2020 "Construcción de empedrado y arreglo de calle con colocación de tubo en el Barrio Fátima -Plurianual " ID 387900

				Ing. Jorge F. Diaz Lavigne			Empresa 2		Empresa 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Tramo Calle del Maestro e/ Avda. Tomás R. Pereira y Los Pioneros**	**Unidad**	**1**	**103.961.440**	**103.961.440**				
1.1		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.620	1.100	1.782.000				
1.2		Replanteo y marcación de obra.	Metros cuadrados	1.620	1.100	1.782.000				
1.3		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	770.000	770.000				
1.4		Movimiento de suelo. (desmonte, incluyendo traslado de tierra)	Metros cúbicos	243	33.000	8.019.000				
1.5		Movimiento de suelo. (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.620	1.320	2.138.400				
1.6		Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.620	1.320	2.138.400				
1.7		Colchon de tierra colorada (esp. 0,20 m).	Metros cuadrados	1.620	1.650	2.673.000				
1.8		CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. espesor 0,12 m., ancho libre cuneta 0,50 m. cargando in situ en moldes metalicos terminación "vista" en los parámetros no ocultos. - asentados sobre piedra	Metro lineal	376	77.000	28.952.000				
1.9		CORDON ESCONDIDO de Hº. Espesor de 0,25 m. profundidad 0,30 m.	Metro lineal	24	33.000	792.000				
1.10		Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).	Metros cuadrados	1.388	35.200	48.857.600				
1.11		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.388	1.100	1.526.800				
1.12		Compactación , inicial y final.	Metros cuadrados	1.388	1.980	2.748.240				
1.13		Limpieza general y final del sitio de obras	Metros cuadrados	1.620	1.100	1.782.000				
2	**72141003-001**	**Reparacion de cruce de calles en la interseción de Avda. Choferes del Chaco, Patrocinio Duarte y José F. Estigarribia. Barrio Fatima**	**Unidad**	**1**	**40.084.000**	**40.084.000**				
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	682.000	682.000				
2.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000				
2.3		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	880.000	880.000				
2.4		Movimiento de suelo (apertura de terreno con maquinaria en zona a colocar la alcantarilla) incluye disposición final de suelo	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000				
2.5		Base de hormigón pobre de 0,15m de espesor para asiento de tubos celulares	Metros cúbicos	1,3	2.200.000	2.860.000				
2.6		Alcantarilla circular de hormigón, varillas y vibrado, de 0,8 m de diámetro	Unidad	20	495.000	9.900.000				
2.7		Colocación de tubos	Unidad	20	330.000	6.600.000				
2.8		Relleno de terreno con ripio, en un nivel de 0,30m por encima del nivel de la alcantarilla colocada.	Unidad	48	44.000	2.112.000				
2.9		Regularización de capa asfaltica en zona de suelo removido, previa colocación de piedra tipo empedrado para su aplicación	Unidad Medida Global	1	4.400.000	4.400.000				
2.10		Cabeceras de muro de piedra bruta para alcantarillado circular.	Metros cúbicos	3	660.000	1.980.000				
2.11		Losa de HºAº en suelo (union con la alcantarilla existente)	Metros cúbicos	1	2.200.000	2.200.000				
2.12		Boca de tormenta (registro de hormigón con rejillas de perfilría IPN) ver detalle	Unidad	1	3.300.000	3.300.000				
2.13		Limpieza de obra	Unidad Medida Global		1.320.000	1.320.000				
					Precio Total	**144.045.440**				

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.