410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	231.912	1	153.406	-78.506	-34	153.406	195.502	-36.410	-16	195.502
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	462.487	1	455.268	-7.219	-2	455.268	389.877	-72.610	-16	389.877
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	447.163	1	322.481	-124.682	-28	322.481	376.958	-70.205	-16	376.958
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	2	272.171	-37.947	-12	544.342	261.429	-48.689	-16	522.858
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	49.372	15	35.412	-13.960	-28	531.180	41.621	-7.751	-16	624.315
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	3	33.650	-15.722	-32	100.950	41.621	-7.751	-16	124.863
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	49.372	15	35.412	-13.960	-28	531.180	41.621	-7.751	-16	624.315
417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	6,5	24.545	-12.425	-34	159.543	31.166	-5.804	-16	202.579
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	1	380.644	-39.922	-9	380.644	354.537	-66.029	-16	354.537
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	28.969	5	27.712	-1.257	-4	138.560	24.421	-4.548	-16	122.105
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	25.113	30	24.743	-370	-1	742.290	21.170	-3.943	-16	635.100
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	163.303	117.066	253	4.899.090	38.978	-7.259	-16	1.169.340
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	23.640	20	9.105	-14.535	-61	182.100	19.929	-3.711	-16	398.580
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	14.044	20	5.443	-8.601	-61	108.860	11.839	-2.205	-16	236.780
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	11.512	20	2.771	-8.741	-76	55.420	9.706	-1.807	-16	194.100
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	1	84.126	-107.683	-56	84.126	161.695	-30.114	-16	161.695
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	73.239	-889	-1	146.478	62.490	-11.638	-16	124.980
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	5	73.239	-889	-1	366.195	62.490	-11.638	-16	312.450
429	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	312.228	1	113.817	-198.411	-64	113.817	263.208	-49.020	-16	263.208
430	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	312.228	1	113.817	-198.411	-64	113.817	263.208	-49.020	-16	263.208
431	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	312.228	1	113.817	-198.411	-64	113.817	263.208	-49.020	-16	263.208
432	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	312.228	1	649.252	337.024	108	649.252	263.208	-49.020	-16	263.208
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	542.363	39.329	8	542.363	424.058	-78.976	-16	424.058
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	123.714	-249.940	-67	123.714	314.990	-58.664	-16	314.990
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	123.714	-249.940	-67	123.714	314.990	-58.664	-16	314.990
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	2	243.272	-80.035	-25	486.544	272.548	-50.759	-16	545.096
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	342.186	3	361.245	19.059	6	1.083.735	288.463	-53.723	-16	865.389
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	2	197.943	-3.130	-2	395.886	169.505	-31.568	-16	339.010
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	1	186.561	-226.911	-55	186.561	348.557	-64.915	-16	348.557
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	1	133.611	-192.070	-59	133.611	274.549	-51.132	-16	274.549
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.855	1	480.011	-211.944	-31	480.011	583.318	-108.637	-16	583.318
442	72131601-001	Provisión y colocación de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.985.365	-20.815	-1	1.985.365	1.691.210	-314.970	-16	1.691.210
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	207.072	55	27.712	-179.360	-87	1.524.160	174.562	-32.510	-16	9.600.910
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	3.810.397	-985.286	-21	3.810.397	4.042.761	-752.922	-16	4.042.761
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.117.386	-11.874	-1	1.117.386	951.966	-177.294	-16	951.966
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	5.885.250	1	3.845.284	-2.039.966	-35	3.845.284	4.961.266	-923.984	-16	4.961.266
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	1	2.810.786	-347.055	-11	2.810.786	2.662.060	-495.781	-16	2.662.060
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2 00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	743.223	6	580.368	-162.855	-22	3.482.208	626.537	-116.686	-16	3.759.222
449	82101502-004	Cartel exterior en via publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseno en planos	Unidad	8.575.650	1	6.508.009	-2.067.641	-24	6.508.009	7.229.273	-1.346.377	-16	7.229.273
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2.858.550	2	5.798.286	2.939.736	103	11.596.572	2.409.758	-448.792	-16	4.819.516
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	160.079	90	213.184	53.105	33	19.186.560	134.947	-25.132	-16	12.145.230
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	3.933.174	1	3.892.543	-40.631	-1	3.892.543	3.315.666	-617.508	-16	3.315.666
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	8.575.650	1	7.917.708	-657.942	-8	7.917.708	7.229.273	-1.346.377	-16	7.229.273
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	78.186.139	1	59.382.806	-18.803.333	-24	59.382.806	65.910.915	-12.275.224	-16	65.910.915

Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Infraestructura
Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacional de Aduanas

455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.660.739	751.384	83	1.660.739	766.586	-142.769	-16	766.586
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	120	17.815	-11.154	-39	2.137.800	24.421	-4.548	-16	2.930.520
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	370	14.958	-10.155	-40	5.534.460	21.170	-3.943	-16	7.832.900
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	27.824	120	17.641	-10.183	-37	2.116.920	23.456	-4.368	-16	2.814.720
459	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	3.087.234	2	1.241.101	-1.846.133	-60	2.482.202	2.602.538	-484.696	-16	5.205.076
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	572.064	2	242.480	-329.584	-58	484.960	482.250	-89.814	-16	964.500
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	572.064	2	242.480	-329.584	-58	484.960	482.250	-89.814	-16	964.500
462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	572.064	2	242.480	-329.584	-58	484.960	482.250	-89.814	-16	964.500
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	572.064	5	242.480	-329.584	-58	1.212.400	482.250	-89.814	-16	2.411.250
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	163.303	117.066	253	4.899.090	38.978	-7.259	-16	1.169.340
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	23.640	20	9.105	-14.535	-61	182.100	19.929	-3.711	-16	398.580
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	14.044	20	5.443	-8.601	-61	108.860	11.839	-2.205	-16	236.780
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	1.065.823	32	1.237.142	171.319	16	39.588.544	898.489	-167.334	-16	28.751.648
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	28	321.657	33.729	12	9.006.396	242.723	-45.205	-16	6.796.244
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	128.069	32	123.714	-4.355	-3	3.958.848	107.962	-20.107	-16	3.454.784
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	86.750	32	89.074	2.324	3	2.850.368	73.130	-13.620	-16	2.340.160
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	1.081.048	28	885.794	-195.254	-18	24.802.232	911.323	-169.725	-16	25.517.044
472	72101510-9997	Cenilla para Patio	Unidad	481.593	5	232.979	-248.614	-52	1.164.895	406.983	-75.610	-16	2.029.915
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	734.601	15	420.628	-313.973	-43	6.309.420	619.269	-115.332	-16	9.289.035
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m	Unidad	113.311	208	143.706	30.395	27	29.890.848	95.521	-17.790	-16	19.868.368
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	46.728	832	45.527	-1.201	-3	37.878.464	39.392	-7.336	-16	32.774.144
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	7.618	1.257	8.413	795	10	10.575.141	6.422	-1.196	-16	8.072.454
477	72131601-002	Alambre de pua N 16	Metro lineal	7.788	1.257	8.413	625	8	10.575.141	6.565	-1.223	-16	8.252.205
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	4.248	2.235	3.761	-487	-11	8.405.835	3.581	-667	-16	8.003.535
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	124.234.176	1	98.364.987	-25.869.189	-21	98.364.987	104.729.410	-19.504.766	-16	104.729.410
480	72131601-001	Sistema informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	100.260.965	1	79.383.700	-20.877.265	-21	79.383.700	84.519.993	-15.740.972	-16	84.519.993
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	104.316.720	1	82.594.928	-21.721.792	-21	82.594.928	87.938.995	-16.377.725	-16	87.938.995
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	61.661.959	1	48.824.511	-12.840.448	-21	48.824.511	51.983.560	-9.681.399	-16	51.983.560
					Precio Total				3.866.438.973				3.875.818.234

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. 80008815-8	RITTER CONSTRUCCIONES SRL 80009161-2

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacio[illegible]nas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	CONSORCIO PE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0				JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ 400553-8			
						Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria- Incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	2.270.200	-105.282	-4	2.270.200	2.000.000	-375.482	-16	2.000.000
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1.725.424	1	1.456.800	-268.624	-16	1.456.800	1.500.000	-225.424	-13	1.500.000
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	4.248	375	2.700	-1.548	-36	1.012.500	3.245	-1.003	-24	1.216.875
4	72131601-003	Fundaciones- Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion	Metros cuadrados	546.576	6,8	467.400	-79.176	-14	3.178.320	419.961	-126.615	-23	2.855.735
5	72131601-003	Muro de Nivelicion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	220.218	7,56	172.400	-47.818	-22	1.303.344	160.314	-59.904	-27	1.211.974
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	358	89.800	-29.886	-25	32.148.400	87.474	-32.212	-27	31.315.692
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	108.000	-43.863	-29	5.400.000	122.236	-29.627	-20	6.111.800
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	50	46.700	-7.694	-14	2.335.000	38.126	-16.268	-30	1.906.300
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	220.218	66	170.400	-49.818	-23	11.246.400	160.314	-59.904	-27	10.580.724
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	43	73.400	-14.222	-16	3.156.200	48.487	-39.135	-45	2.084.941
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	85	20.000	-5.488	-22	1.700.000	30.939	5.451	21	2.629.815
12	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	385	160.300	-21.083	-12	61.715.500	146.291	-35.092	-19	56.322.035
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	375	33.400	-25.953	-44	12.525.000	39.354	-19.999	-34	14.757.750
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	375	33.400	-3.517	-10	12.525.000	26.639	-10.278	-28	9.989.625
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	195	16.000	-1.591	-9	3.120.000	14.797	-2.794	-16	2.885.415
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	149	40.100	1.576	4	5.974.900	30.886	-7.638	-20	4.602.014
17	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	522	40.100	-569	-1	20.932.200	36.078	-4.591	-11	18.832.716
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	91	40.100	-569	-1	3.649.100	36.078	-4.591	-11	3.283.098
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	60.100	-26.597	-31	1.502.500	84.000	-2.697	-3	2.100.000
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	266	105.500	-94.368	-47	28.063.000	169.331	-30.537	-15	45.042.046
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	4	182.100	18.617	11	728.400	63.483	-100.000	-61	253.932
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	13	182.100	18.617	11	2.367.300	63.483	-100.000	-61	825.279
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	180	93.500	-5.088	-5	16.830.000	79.002	-19.586	-20	14.220.360
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	268	30.700	-332	-1	8.227.600	33.629	2.597	8	9.012.572
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	29	16.000	-4.903	-23	464.000	19.528	-1.375	-7	566.312
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	36.087	152	16.000	-20.087	-56	2.432.000	40.000	3.913	11	6.080.000
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	154	122.300	-32.292	-21	18.834.200	81.598	-72.994	-47	12.566.092
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba Incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	11	910.500	-66.540	-7	10.015.500	977.500	460	0	10.752.500
29	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	10	789.100	14.511	2	7.891.000	747.500	-27.089	-3	7.475.000
30	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.308.176	6	1.135.100	-173.076	-13	6.810.600	1.177.358	-130.818	-10	7.064.148

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacio[illegible]anas

31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	2	1.131.100	-40.290	-3	2.262.200	1.054.251	-117.139	-10	2.108.502
32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	1.131.100	-40.290	-3	1.131.100	1.054.251	-117.139	-10	1.054.251
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.941.344	1	1.869.600	-71.744	-4	1.869.600	1.747.210	-194.134	-10	1.747.210
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	803.100	-59.677	-7	803.100	1.800.000	937.223	109	1.800.000
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	504.096	15	424.900	-79.196	-16	6.373.500	935.000	430.904	85	14.025.000
36	72102602-005	herraje cierra puerta hidraulico 850mm	Unidad	304.440	6	267.100	-37.340	-12	1.602.600	300.000	-4.440	-1	1.800.000
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	85	789.100	14.511	2	67.073.500	712.500	-62.089	-8	60.562.500
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	464.448	228	420.700	-43.748	-9	95.919.600	540.000	75.552	16	123.120.000
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	17	151.200	-32.880	-18	2.570.400	165.672	-18.408	-10	2.816.424
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	10	414.000	-90.096	-18	4.140.000	453.686	-50.410	-10	4.536.860
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	167.088	4	137.200	-29.888	-18	548.800	150.379	-16.709	-10	601.516
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	92.040	374	103.200	11.160	12	38.596.800	137.500	45.460	49	51.425.000
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	220	17.400	-2.444	-12	3.828.000	18.200	-1.644	-8	4.004.000
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.050	26.700	-19.336	-42	28.035.000	26.000	-20.036	-44	27.300.000
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	91	26.700	-22.595	-46	2.429.700	45.500	-3.795	-8	4.140.500
46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	41.836	8	21.400	-20.436	-49	171.200	32.500	-9.336	-22	260.000
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	16	82.200	-12.477	-13	1.315.200	90.000	-4.677	-5	1.440.000
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	122	643.400	252.775	65	78.494.800	216.000	-174.625	-45	26.352.000
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	502	151.800	79.382	110	76.203.600	115.800	43.382	60	58.131.600
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoideles	Metros cuadrados	99.229	587	151.800	52.561	53	89.106.600	186.000	86.761	87	109.182.000
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	96	9.700	1.739	22	931.200	18.000	10.039	126	1.728.000
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	76	139.600	67.182	93	10.609.600	117.600	45.182	62	8.937.600
53	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	70	109.300	34.252	46	7.651.000	102.000	26.952	36	7.140.000
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	40	163.900	53.452	48	6.556.000	114.000	3.552	3	4.560.000
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	48	85.000	9.952	13	4.080.000	82.500	7.452	10	3.960.000
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	79.296	27	65.100	-14.196	-18	1.757.700	80.000	704	1	2.160.000
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	79.296	5	65.100	-14.196	-18	325.500	80.000	704	1	400.000
58	72131601-005	mesada de mamposteria para cocina	Unidad	1.737.837	1	1.427.300	-310.537	-18	1.427.300	1.500.000	-237.837	-14	1.500.000
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	8	801.300	-48.300	-6	6.410.400	800.000	-49.600	-6	6.400.000
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 altura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1.876.795	1	1.541.400	-335.395	-18	1.541.400	1.600.000	-276.795	-15	1.600.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración

Abog. Juan Carlos Bolaño, Jefe
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	509.194	12	467.400	-41.794	-8	5.608.800	480.000	-29.194	-6	5.760.000
62	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	600.900	-112.198	-16	600.900	680.000	-33.098	-5	680.000
63	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	10	600.900	-56.045	-9	6.009.000	600.000	-56.945	-9	6.000.000
64	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	1	600.900	-174.502	-23	600.900	750.000	-25.402	-3	750.000
65	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	4	600.900	-74.815	-11	2.403.600	650.000	-25.715	-4	2.600.000
66	72131601-011	Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable	Unidad	2.077.722	1	2.003.100	-74.622	-4	2.003.100	2.000.000	-77.722	-4	2.000.000
67	72101510-9997	Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad	Unidad	907.051	1	801.300	-105.751	-12	801.300	900.000	-7.051	-1	900.000
68	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	14	333.900	-66.069	-17	4.674.600	380.000	-19.969	-5	5.320.000
69	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	600.200	-130.555	-18	600.200	680.000	-50.755	-7	680.000
70	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	217.700	-47.384	-18	435.400	250.000	-15.084	-6	500.000
71	72131601-011	Portarrolloseramico	Unidad	63.386	14	53.400	-9.986	-16	747.600	70.000	6.614	10	980.000
72	72131601-011	Perchoceramica	Unidad	44.942	10	33.400	-11.542	-26	334.000	70.000	25.058	56	700.000
73	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable una baca para cocina	Unidad	435.448	1	400.600	-34.848	-8	400.600	620.000	184.552	42	620.000
74	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	9	339.900	-111.216	-25	3.059.100	500.000	48.884	11	4.500.000
75	72131601-011	caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA	Metro lineal	55.378	57	45.500	-9.878	-18	2.593.500	50.000	-5.378	-10	2.850.000
76	72131601-011	Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa	Unidad	284.449	6	233.600	-50.849	-18	1.401.600	320.000	35.551	12	1.920.000
77	72131601-011	Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros	Unidad	1.735.595	2	1.425.400	-310.195	-18	2.850.800	1.500.000	-235.595	-14	3.000.000
78	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	2	1.425.400	-310.195	-18	2.850.800	1.500.000	-235.595	-14	3.000.000
79	72131601-011	Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados	Unidad	462.487	1	379.800	-82.687	-18	379.800	500.000	37.513	8	500.000
80	72131601-011	Intalacio de agua corriente e bano Administraion	Unidad	462.487	1	379.800	-82.687	-18	379.800	500.000	37.513	8	500.000
81	72131601-011	Instlacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	211.300	-45.945	-18	211.300	250.000	-7.245	-3	250.000
82	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	141.300	-30.808	-18	282.600	200.000	27.892	16	400.000
83	72102303-003	Camara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2.244.082	2	1.843.000	-401.082	-18	3.686.000	2.200.000	-44.082	-2	4.400.000
84	72102303-003	Pozo absorvente diametro 2 66 profundidad 3 50 m	Unidad	4.617.273	2	3.792.100	-825.173	-18	7.584.200	4.500.000	-117.273	-3	9.000.000
85	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	8	267.100	-43.018	-14	2.136.800	250.000	-60.118	-19	2.000.000
86	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	467.400	-92.527	-17	934.800	500.000	-59.927	-11	1.000.000
87	72131601-011	Cno PV 10 m cloacal	Metro lineal	49.372	87	32.100	-17.272	-35	2.792.700	50.000	628	1	4.350.000
88	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	48	29.400	-19.972	-40	1.411.200	50.000	628	1	2.400.000
89	72131601-011	Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	2	579.500	-126.098	-18	1.159.000	800.000	94.402	13	1.600.000
90	72131601-011	Desaue Cloacal e banos publicos - damas	Unidad	705.598	2	579.500	-126.098	-18	1.159.000	800.000	94.402	13	1.600.000
91	72131601-011	Desague Cloacal en banos Discapacitados	Unidad	447.163	1	367.200	-79.963	-18	367.200	500.000	52.837	12	500.000
92	72131601-011	desague Cloacal en bano Administracion	Unidad	447.163	1	367.200	-79.963	-18	367.200	500.000	52.837	12	500.000
93	72131601-011	desague Cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	267.600	-58.233	-18	267.600	300.000	-25.833	-8	300.000
94	72131601-011	desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	267.600	-58.233	-18	535.200	300.000	-25.833	-8	600.000
95	72131601-011	Cnos de PVC 10 mm pluvial	Metro lineal	49.372	48	25.500	-23.872	-48	1.224.000	50.000	628	1	2.400.000
96	72131601-011	canos de PVC 150mm pluvial	Metro lineal	81.278	114	45.400	-35.878	-44	5.175.600	90.000	8.722	11	10.260.000
97	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	60	33.400	-3.570	-10	2.004.000	30.000	-6.970	-19	1.800.000
98	72131601-011	Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm	Unidad	420.566	8	360.600	-59.966	-14	2.884.800	400.000	-20.566	-5	3.200.000
99	72131601-011	Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio	Metros	28.969	40	25.400	-3.569	-12	1.016.000	30.000	1.031	4	1.200.000
100	72131601-011	Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	22.700	-2.413	-10	908.000	30.000	4.887	19	1.200.000
101	72131601-011	Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio	Metros	27.824	40	24.000	-3.824	-14	960.000	30.000	2.176	8	1.200.000
102	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion	Metros	46.237	50	163.900	117.663	254	8.195.000	291.600	245.363	531	14.580.000
103	72131601-001	Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado	Metros	23.640	200	15.300	-8.340	-35	3.060.000	8.100	-15.540	-66	1.620.000
104	72131601-001	Cable multifilar atoxico uC4 milimetro cuadrao	Metros	14.044	4.600	11.400	-2.644	-19	52.440.000	6.750	-7.294	-52	31.050.000
105	72131601-001	Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado	Metros	11.512	400	9.500	-2.012	-17	3.800.000	3.510	-8.002	-70	1.404.000
106	72131601-001	Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	65.600	-1.407	-2	1.312.000	67.500	493	1	1.350.000
107	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	946.900	37.545	4	946.900	1.215.000	305.645	34	1.215.000
108	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	946.900	37.545	4	946.900	1.215.000	305.645	34	1.215.000
109	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	594.900	-314.455	-35	594.900	675.000	-234.355	-26	675.000
110	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	17	102.000	-89.809	-47	1.734.000	81.000	-110.809	-58	1.377.000

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado. Juan José Soler, Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

111	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	6	77.700	3.572	5	466.200	81.000	6.872	9	486.000
112	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	63.100	-11.028	-15	126.200	81.000	6.872	9	162.000
113	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	22	58.300	-15.828	-21	1.282.600	81.000	6.872	9	1.782.000
114	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	Unidad	74.128	29	77.700	3.572	5	2.253.300	81.000	6.872	9	2.349.000
115	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	10	78.900	-9.600	-11	789.000	81.000	-7.500	-8	810.000
116	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	88.500	16	78.900	-9.600	-11	1.262.400	81.000	-7.500	-8	1.296.000
117	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	1	78.900	-9.600	-11	78.900	81.000	-7.500	-8	81.000
118	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A	Unidad	503.034	1	148.100	-354.934	-71	148.100	337.500	-165.534	-33	337.500
119	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	2	582.700	79.666	16	1.165.400	1.215.000	711.966	142	2.430.000
120	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	837.700	334.666	67	837.700	945.000	441.966	88	945.000
121	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	60	257.400	-116.254	-31	15.444.000	337.500	-36.154	-10	20.250.000
122	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	3	199.100	-174.554	-47	597.300	202.500	-171.154	-46	607.500
123	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	174.800	-148.507	-46	2.097.600	202.500	-120.807	-37	2.430.000
124	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	825.500	90.596	12	6.604.000	675.000	-59.904	-8	5.400.000
125	72131601-001	Ilegistros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	6	291.400	3.472	1	1.748.400	202.500	-85.428	-30	1.215.000
126	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	791.618	1	594.900	-196.718	-25	594.900	634.500	-157.118	-20	634.500
127	72131601-001	Jabalina de Cu 2,40 m	Unidad	167.088	3	145.700	-21.388	-13	437.100	121.500	-45.588	-27	364.500
128	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	18.200	-51.184	-74	54.600	20.250	-49.134	-71	60.750
129	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	837.700	-116.684	-12	837.700	675.000	-279.384	-29	675.000
130	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	23	204.000	2.927	1	4.692.000	432.000	230.927	115	9.936.000
131	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	1	204.000	2.927	1	204.000	432.000	230.927	115	432.000
132	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	6	145.700	-267.772	-65	874.200	243.000	-170.472	-41	1.458.000
133	72131601-001	Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	19	291.400	-34.281	-11	5.536.600	243.000	-82.681	-25	4.617.000
134	46171623-001	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	2	582.700	-109.255	-16	1.165.400	945.000	253.045	37	1.890.000
135	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	2.294.500	288.320	14	2.294.500	3.375.000	1.368.820	68	3.375.000
136	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio	Metro lineal	207.072	35	204.000	-3.072	-1	7.140.000	342.700	135.628	65	11.994.500
137	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	2	2.294.500	-2.501.183	-52	4.589.000	2.700.000	-2.095.683	-44	5.400.000
138	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	2	1.869.600	740.340	66	3.739.200	1.300.000	170.740	15	2.600.000
139	72131601-001	Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA	Unidad	1.112.977	4	1.444.700	331.723	30	5.778.800	1.300.000	187.023	17	5.200.000
140	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	44	179.700	-53.626	-23	7.906.800	121.500	-111.826	-48	5.346.000
141	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho	Unidad	180.694	2	204.000	23.306	13	408.000	108.000	-72.694	-40	216.000
142	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	204.000	23.306	13	408.000	108.000	-72.694	-40	216.000
143	72131601-001	Tablero externo de 1 por 12 plastico	Unidad	859.795	1	593.700	-266.095	-31	593.700	472.500	-387.295	-45	472.500
144	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea	Unidad	312.228	2	77.700	-234.528	-75	155.400	108.000	-204.228	-65	216.000
145	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 32A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	108.000	-204.228	-65	108.000
146	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 16A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
147	72131601-001	Llave TM monofasica de 1por 10A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
148	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	194.200	1.624	1	194.200	121.500	-71.076	-37	121.500
149	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.185.200	-510.864	-19	2.185.200	2.500.000	-196.064	-7	2.500.000
150	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	20	293.800	-31.012	-10	5.876.000	300.000	-24.812	-8	6.000.000
151	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	20	57.100	-12.467	-18	1.142.000	70.000	433	1	1.400.000
152	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	6.616.968	7	5.948.700	-668.268	-10	41.640.900	7.000.000	383.032	6	49.000.000
153	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	8.471.928	4	7.162.700	-1.309.228	-15	28.650.800	9.000.000	528.072	6	36.000.000
154	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	10.325.472	5	10.076.300	-249.172	-2	50.381.500	11.000.000	674.528	7	55.000.000
155	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	12.521.688	2	11.168.900	-1.352.788	-11	22.337.800	13.000.000	478.312	4	26.000.000
156	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.593.000	1	1.308.300	-284.700	-18	1.308.300	1.500.000	-93.000	-6	1.500.000

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís, Jefe
Departamento Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas

157	72131601-001	Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	2.270.200	-105.282	-4	2.270.200	2.000.000	-375.482	-16	2.000.000
158	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patio de tres cuarto pulgada con pico manguera	Unidad	1.725.424	1	1.456.800	-268.624	-16	1.456.800	1.500.000	-225.424	-13	1.500.000
159	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	4.248	333	2.700	-1.548	-36	899.100	3.245	-1.003	-24	1.080.585
160	72131601-009	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	17	2.204.500	-519.530	-19	37.476.500	2.633.761	-90.269	-3	44.773.937
161	72131601-009	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	41	2.212.700	-542.978	-20	90.720.700	2.492.160	-263.518	-10	102.178.560
162	72131601-003	Elevación de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	171	108.000	-43.863	-29	18.468.000	122.236	-29.627	-20	20.902.356
163	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	171	46.700	-7.694	-14	7.985.700	38.126	-16.268	-30	6.519.546
164	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	158	89.800	-29.886	-25	14.188.400	87.474	-32.212	-27	13.820.892
165	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	87.622	44	170.400	82.778	94	7.497.600	160.314	72.692	83	7.053.816
166	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	36	73.400	-14.222	-16	2.642.400	48.487	-39.135	-45	1.745.532
167	72101703-003	Horizontal de muros, con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	166	20.000	-5.488	-22	3.320.000	30.939	5.451	21	5.135.874
168	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	341	160.300	-21.083	-12	54.662.300	146.291	-35.092	-19	49.885.231
169	72131601-009	Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	312	33.400	-25.953	-44	10.420.800	39.354	-19.999	-34	12.278.448
170	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	312	33.400	-3.517	-10	10.420.800	26.639	-10.278	-28	8.311.368
171	72131601-009	Azotada hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	243	16.000	-1.591	-9	3.888.000	14.797	-2.794	-16	3.595.671
172	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	136	40.100	1.576	4	5.453.600	30.886	-7.638	-20	4.200.496
173	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	875	40.100	-569	-1	35.087.500	36.078	-4.591	-11	31.568.250
174	72131601-008	Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	432	40.100	-569	-1	17.323.200	36.078	-4.591	-11	15.585.696
175	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	130	60.100	19.431	48	7.813.000	36.078	-4.591	-11	4.690.140
176	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	105.500	18.803	22	2.637.500	84.000	-2.697	-3	2.100.000
177	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	243	182.100	-17.768	-9	44.250.300	169.331	-30.537	-15	41.147.433
178	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 10cm	Metro lineal	163.483	8	182.100	18.617	11	1.456.800	63.483	-100.000	-61	507.864
179	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	18	93.500	-69.983	-43	1.683.000	63.483	-100.000	-61	1.142.694
180	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos color a definir	Metros cuadrados	98.588	42	30.700	-67.888	-69	1.289.400	79.002	-19.586	-20	3.318.084
181	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	320	16.000	-15.032	-48	5.120.000	33.639	2.597	8	10.761.280
182	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	12	16.000	-4.903	-23	192.000	19.528	-1.375	-7	234.336
183	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metro lineal	154.592	250	122.300	-32.292	-21	30.575.000	81.598	-72.994	-47	20.399.500
184	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba Incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	9	802.400	-174.640	-18	7.221.600	977.500	460	0	8.797.500
185	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	12	1.135.100	-36.290	-3	13.621.200	1.054.251	-117.139	-10	12.651.012
186	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	8	1.131.100	-40.290	-3	9.048.800	1.054.251	-117.139	-10	8.434.008
187	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	776.589	17	789.000	14.411	2	13.413.000	747.500	-27.089	-3	12.707.500
188	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	776.589	44	789.100	14.511	2	34.720.400	712.500	-62.089	-8	31.350.000
189	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	2,5	151.200	-32.880	-18	378.000	165.672	-18.408	-10	414.180
190	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	1	414.000	-90.096	-18	414.000	453.686	-50.410	-10	453.686
191	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50m.	Unidad	167.088	1	137.200	-29.888	-18	137.200	150.379	-16.709	-10	150.379
192	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	243	17.400	-2.444	-12	4.228.200	18.200	-1.644	-8	4.422.600

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan Jos
Departamento A
Direc Nacic

193	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.307	26.700	-19.336	-42	34.896.900	26.000	-20.036	-44	33.982.000
194	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	130	26.700	-22.595	-46	3.471.000	45.500	-3.795	-8	5.915.000
195	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	18	82.200	-12.477	-13	1.479.600	90.000	-4.677	-5	1.620.000
196	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2.00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	135	643.400	252.775	65	86.859.000	216.000	-174.625	-45	29.160.000
197	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2.00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	415	151.800	79.382	110	62.997.000	115.800	43.382	60	48.057.000
198	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	505	151.800	52.561	53	76.659.000	186.000	86.761	87	93.930.000
199	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	90	9.700	1.739	22	873.000	18.000	10.039	126	1.620.000
200	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2.00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	68	139.600	67.182	93	9.492.800	117.600	45.182	62	7.996.800
201	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	64	109.300	34.252	46	6.995.200	102.000	26.952	36	6.528.000
202	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm. Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	34	163.900	53.452	48	5.572.600	114.000	3.552	3	3.876.000
203	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	75.048	32	85.000	9.952	13	2.720.000	92.500	7.452	10	2.640.000
204	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	119.121	17	97.800	-21.321	-18	1.662.600	80.000	-39.121	-33	1.360.000
205	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	119.121	4	97.800	-21.321	-18	391.200	80.000	-39.121	-33	320.000
206	82101502-004	Placares de madera en dormitorio segun detalle	Metros cuadrados	1.699.200	70	1.248.000	-451.200	-27	87.360.000	1.529.280	-169.920	-10	107.049.600
207	72102602-011	Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	14	801.300	-48.300	-6	11.118.200	764.640	-84.960	-10	10.704.960
208	72102602-011	Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos	Metro lineal	212.981	8	173.600	-39.381	-18	1.388.800	250.000	37.019	17	2.000.000
209	72131601-005	Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno	Unidad	9.150.597	1	7.515.200	-1.635.397	-18	7.515.200	9.000.000	-150.597	-2	9.000.000
210	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	8	600.900	-112.198	-16	4.807.200	680.000	-33.098	-5	5.440.000
211	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	8	600.900	-174.502	-23	4.807.200	750.000	-25.402	-3	6.000.000
212	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	1	609.900	-65.815	-10	609.900	650.000	-25.715	-4	650.000
213	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	10	333.900	-66.069	-17	3.339.000	380.000	-19.969	-5	3.800.000
214	72101510-9997	Canilla lavapie agua fria cromado pico manguera	Unidad	265.084	8	253.700	-11.384	-4	2.029.600	250.000	-15.084	-6	2.000.000
215	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	600.200	-130.555	-18	600.200	680.000	-50.755	-7	680.000
216	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	217.700	-47.384	-18	435.400	250.000	-15.084	-6	500.000
217	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	8	53.400	-9.986	-16	427.200	70.000	6.614	10	560.000
218	72131601-011	Toallero ceramico	Unidad	68.454	8	46.700	-21.754	-32	373.600	70.000	1.546	2	560.000
219	72131601-011	Jabonera ceramica	Unidad	68.454	10	53.400	-15.054	-22	534.000	70.000	1.546	2	700.000
220	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	8	33.400	-11.542	-26	267.200	70.000	25.058	56	560.000
221	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina	Unidad	477.475	1	400.600	-76.875	-16	400.600	620.000	142.525	30	620.000
222	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	8	339.900	-111.216	-25	2.719.200	500.000	48.884	11	4.000.000
223	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional	Metro lineal	55.378	60	45.500	-9.878	-18	2.730.000	50.000	-5.378	-10	3.000.000
224	72131601-011	Llave de Paso 1 media pulgada tipo esclusa	Unidad	284.449	8	233.600	-50.849	-18	1.868.800	320.000	35.551	12	2.560.000
225	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros	Unidad	1.735.595	1	1.425.400	-310.195	-18	1.425.400	1.500.000	-235.595	-14	1.500.000
226	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	1	1.425.400	-310.195	-18	1.425.400	1.500.000	-235.595	-14	1.500.000
227	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos dormitorios	Unidad	790.684	6	649.400	-141.284	-18	3.896.400	750.000	-40.684	-5	4.500.000
228	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	211.300	-45.945	-18	211.300	500.000	242.755	94	500.000
229	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Lavadero	Unidad	373.384	1	306.700	-66.684	-18	306.700	380.000	6.616	2	380.000
230	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	141.300	-30.808	-18	282.600	300.000	127.892	74	600.000
231	72102303-003	Camara septica, 1.50x1.20x1.80m	Unidad	2.244.082	2	2.003.100	-240.982	-11	4.006.200	2.200.000	-44.082	-2	4.400.000
232	72102303-003	Pozo Absorbente Diametro 2.60m Profundidad 3.50m	Unidad	4.617.273	2	3.605.600	-1.011.673	-22	7.211.200	4.500.000	-117.273	-3	9.000.000
233	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	10	307.100	-3.018	-1	3.071.000	250.000	-60.118	-19	2.500.000
234	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	547.500	-12.427	-2	1.095.000	500.000	-59.927	-11	1.000.000
235	72131601-011	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	49.372	53	22.700	-26.672	-54	1.203.100	50.000	628	1	2.650.000
236	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	40	22.700	-26.672	-54	908.000	50.000	628	1	2.000.000
237	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	1	579.500	-126.098	-18	579.500	800.000	94.402	13	800.000
238	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Damas	Unidad	705.598	1	579.500	-126.098	-18	579.500	800.000	94.402	13	800.000
239	72131601-011	Desague cloacal en banos dormitorios	Unidad	553.122	6	454.300	-98.822	-18	2.725.800	500.000	-53.122	-10	3.000.000
240	72131601-011	Desague cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	267.600	-58.233	-18	267.600	500.000	174.167	53	500.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

241	72131601-011	Desague cloacal en Lavadero	Unidad	346.617	1	284.700	-61.917	-18	284.700	300.000	-46.617	-13	300.000
242	72131601-011	Desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	267.600	-58.233	-18	535.200	300.000	-25.833	-8	600.000
243	72131601-011	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	49.358	48	32.100	-17.258	-35	1.540.800	50.000	642	1	2.400.000
244	72131601-011	Canos de PVC 150mm	Metro lineal	81.278	114	29.400	-51.878	-64	3.351.600	90.000	8.722	11	10.260.000
245	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	72	30.400	-6.570	-18	2.188.800	30.000	-6.970	-19	2.160.000
246	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	9	333.900	-86.666	-21	3.005.100	400.000	-20.566	-5	3.600.000
247	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	40	24.000	-4.969	-17	960.000	30.000	1.031	4	1.200.000
248	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	21.400	-3.713	-15	856.000	30.000	4.887	19	1.200.000
249	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio	Metros	27.824	40	24.000	-3.824	-14	960.000	30.000	2.176	8	1.200.000
250	72131601-001	Cable NVY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metros	46.237	78	163.900	117.663	254	12.784.200	291.600	245.363	531	22.744.800
251	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metros	23.640	200	15.300	-8.340	-35	3.060.000	8.100	-15.540	-66	1.620.000
252	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metros	14.044	4.600	11.400	-2.644	-19	52.440.000	6.750	-7.294	-52	31.050.000
253	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado	Metros	11.512	400	8.700	-2.812	-24	3.480.000	3.510	-8.002	-70	1.404.000
254	72131601-001	Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	57.100	-9.907	-15	1.142.000	60.750	-6.257	-9	1.215.000
255	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	946.900	37.545	4	946.900	1.215.000	305.645	34	1.215.000
256	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	946.900	37.545	4	946.900	1.215.000	305.645	34	1.215.000
257	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	594.900	-314.455	-35	594.900	675.000	-234.355	-26	675.000
258	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	191.809	6	197.900	6.091	3	1.187.400	81.000	-110.809	-58	486.000
259	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	10	102.000	-89.809	-47	1.020.000	81.000	-110.809	-58	810.000
260	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	2	77.700	3.572	5	155.400	81.000	6.872	9	162.000
261	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	8	63.100	-11.028	-15	504.800	81.000	6.872	9	648.000
262	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	23	58.300	-15.828	-21	1.340.900	81.000	6.872	9	1.863.000
263	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	53	60.900	-13.228	-18	3.227.700	81.000	6.872	9	4.293.000
264	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	30	78.900	-9.600	-11	2.367.000	81.000	-7.500	-8	2.430.000
265	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x20A	Unidad	88.500	10	78.900	-9.600	-11	789.000	81.000	-7.500	-8	810.000
266	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	7	78.900	-9.600	-11	552.300	81.000	-7.500	-8	567.000
267	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x36A	Unidad	88.500	3	78.900	-9.600	-11	236.700	108.000	19.500	22	324.000
268	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	1	582.700	79.666	16	582.700	1.215.000	711.966	142	1.215.000
269	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	413.100	-89.934	-18	413.100	945.000	441.966	88	945.000
270	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	20	138.400	-235.254	-63	2.768.000	270.000	-103.654	-28	5.400.000
271	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	16	257.400	-116.254	-31	4.118.400	337.500	-36.154	-10	5.400.000
272	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	14	199.100	-174.554	-47	2.787.400	202.500	-171.154	-46	2.835.000
273	72131601-001	Artefacto luminico para parrilla	Unidad	323.307	1	138.400	-184.907	-57	138.400	121.500	-201.807	-62	121.500
274	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	174.800	-148.507	-46	2.097.600	202.500	-120.807	-37	2.430.000
275	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	825.500	90.596	12	6.604.000	675.000	-59.904	-8	5.400.000
276	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	4	291.400	3.472	1	1.165.600	202.500	-85.428	-30	810.000
277	72131601-001	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora	Unidad	4.545.360	1	4.491.900	-53.460	-1	4.491.900	5.000.000	454.640	10	5.000.000
278	72131601-001	40101603-004	Unidad	791.618	17	650.100	-141.518	-18	11.051.700	634.500	-157.118	-20	10.786.500
279	72131601-001	Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w	Unidad	271.589	6	194.200	-77.389	-28	1.165.200	202.500	-69.089	-25	1.215.000
280	72131601-001	Jabalina de Cu 2 40 m	Unidad	167.088	3	145.700	-21.388	-13	437.100	108.000	-59.088	-35	324.000
281	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	57.000	-12.384	-18	171.000	20.250	-49.134	-71	60.750
282	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	837.700	-116.684	-12	837.700	675.000	-279.384	-29	675.000
283	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	16	204.000	2.927	1	3.264.000	432.000	230.927	115	6.912.000
284	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	2	204.000	2.927	1	408.000	432.000	230.927	115	864.000
285	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	5	145.700	-267.772	-65	728.500	243.000	-170.472	-41	1.215.000
286	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	16	145.700	-179.981	-55	2.331.200	243.000	-82.681	-25	3.888.000
287	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	582.700	-109.255	-16	582.700	945.000	253.045	37	945.000
288	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	2.294.500	288.320	14	2.294.500	3.375.000	1.368.820	68	3.375.000
289	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media	Metro lineal	207.072	55	204.000	-3.072	-1	11.220.000	342.700	135.628	65	18.848.500

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

290	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	2.294.500	-2.501.183	-52	2.294.500	2.700.000	-2.095.683	-44	2.700.000
291	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.869.600	740.340	66	1.869.600	1.300.000	170.740	15	1.300.000
292	72131601-001	Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	8	179.700	-53.626	-23	1.437.600	121.500	-111.826	-48	972.000
293	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	180.694	2	204.000	23.306	13	408.000	108.000	-72.694	-40	216.000
294	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	204.000	23.306	13	408.000	108.000	-72.694	-40	216.000
295	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	859.795	1	593.700	-266.095	-31	593.700	675.000	-184.795	-21	675.000
296	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A, linea europea	Unidad	312.228	2	78.900	-233.328	-75	157.800	108.000	-204.228	-65	216.000
297	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
298	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
299	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	312.228	1	78.900	-233.328	-75	78.900	81.000	-231.228	-74	81.000
300	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	194.200	1.624	1	194.200	121.500	-71.076	-37	121.500
301	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.185.200	-510.864	-19	2.185.200	2.500.000	-196.064	-7	2.500.000
302	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	14	293.800	-31.012	-10	4.113.200	300.000	-24.812	-8	4.200.000
303	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	14	57.100	-12.467	-18	799.400	70.000	433	1	980.000
304	40101701-002	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	10	2.670.800	-487.041	-15	26.708.000	3.660.000	502.159	16	36.600.000
305	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.414.584	1	1.161.800	-252.784	-18	1.161.800	1.200.000	-214.584	-15	1.200.000
306	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Metros cuadrados	183.712	90	150.900	-32.812	-18	13.581.000	150.000	-33.712	-18	13.500.000
307	82101502-004	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	856.680	1	734.500	-122.180	-14	734.500	1.000.000	143.320	17	1.000.000
308	72131601-013	Limpieza y desmonte de predio	Metros cuadrados	12.744	2.235	10.500	-2.244	-18	23.467.500	10.500	-2.244	-18	23.467.500
309	72131601-013	Destronque de Arboles	Unidad	894.912	6	801.300	-93.612	-10	4.807.800	750.000	-144.912	-16	4.500.000
310	72131601-002	Demoliciones de Construcciones existente	Metros cuadrados	32.568	150	26.700	-5.868	-18	4.005.000	30.000	-2.568	-8	4.500.000
311	72131601-002	Retiro de alambrado existente	Metro lineal	11.328	114	9.300	-2.028	-18	1.060.200	10.000	-1.328	-12	1.140.000
312	72131601-9976	Vallado de obra de chapas tincalum N 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	86.008	133	70.600	-15.408	-18	9.389.800	70.000	-16.008	-19	9.310.000
313	72131601-9974	Relleno y Compactacion de suelos	Metros cúbicos	143.724	1.200	105.600	-38.124	-27	126.720.000	81.000	-62.724	-44	97.200.000
314	72131701-014	Enripiado	Metros cuadrados	36.108	2.585	39.700	-6.408	-18	76.774.500	27.000	-9.108	-25	69.795.000
315	72131701-008	Empedrado de piedras basalticas	Metros cuadrados	54.516	2.585	39.200	-15.316	-28	101.332.000	50.227	-4.289	-8	129.836.795
316	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	62	467.400	-80.289	-15	28.978.800	419.961	-127.728	-23	26.037.582
317	72101703-004	Cordón de H A Para vereda 15x80x50 cm	Metro lineal	70.307	445	53.400	-16.907	-24	23.763.000	67.500	-2.807	-4	30.037.500
318	72131601-012	Pintura de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	18.232	445	13.400	-4.832	-27	5.963.000	20.250	2.018	11	9.011.250
319	72131601-012	Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir	Metro lineal	21.792	171	17.400	-4.392	-20	2.975.400	20.250	-1.542	-7	3.462.750
320	72131601-004	Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno	Metros cúbicos	2.195.083	22	1.660.500	-534.583	-24	36.531.000	2.025.000	-170.083	-8	44.550.000
321	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	95	467.400	-80.289	-15	44.403.000	419.961	-127.728	-23	39.896.295
322	72101703-003	Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	434.358	12	356.700	-77.658	-18	4.280.400	416.000	-18.358	-4	4.992.000
323	72101703-003	Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	547.689	8	467.400	-80.289	-15	3.739.200	419.961	-127.728	-23	3.359.688
324	70111713-002	Empastado	Metros cuadrados	28.320	328	17.400	-10.920	-39	5.707.200	26.400	-1.920	-7	8.659.200
325	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm	Metros cuadrados	59.356	720	33.400	-25.956	-44	24.048.000	39.354	-20.002	-34	28.334.880
326	72131601-009	Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris	Metros cuadrados	185.084	720	160.700	-24.384	-13	115.704.000	175.665	-9.419	-5	126.478.800
327	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion	Metros cúbicos	2.247.475	8	1.950.900	-296.575	-13	15.607.200	1.732.239	-515.236	-23	13.857.912
328	72131601-011	Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes	Metros cúbicos	2.494.709	6	2.145.900	-348.809	-14	12.875.400	2.192.160	-302.549	-12	13.152.960
329	72131601-011	Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas	Metro lineal	337.583	150	277.300	-60.283	-18	41.595.000	450.000	112.417	33	67.500.000
330	72131601-011	Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios	Metro lineal	323.749	40	265.900	-57.849	-18	10.636.000	350.000	26.251	8	14.000.000
331	72131601-011	Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo	Unidad	9.123.816	1	7.493.200	-1.630.616	-18	7.493.200	10.000.000	876.184	10	10.000.000
332	72131601-011	Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	Unidad	4.532.476	2	4.613.300	80.824	2	9.226.600	9.000.000	4.467.524	99	18.000.000
333	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.471.582	1	1.208.600	-262.982	-18	1.208.600	1.200.000	-271.582	-18	1.200.000
334	72131601-001	Tablero de monitoreo y control	Unidad	909.355	1	746.800	-162.555	-18	746.800	900.000	-9.355	-1	900.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinacion de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

335	72131601-011	Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios	Unidad	67.485.974	1	48.560.600	-18.925.374	-28	48.560.600	60.750.000	-6.735.974	-10	60.750.000
336	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua	Metro lineal	55.378	95	45.500	-9.878	-18	4.322.500	50.000	-5.378	-10	4.750.000
337	72131601-011	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	215.568	105	204.000	-11.568	-5	21.420.000	342.700	127.132	59	35.983.500
338	72131601-011	Valvula de retencion de 2 media pulgada	Unidad	744.674	2	611.600	-133.074	-18	1.223.200	750.000	5.326	1	1.500.000
339	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.734.700	-410.690	-8	9.469.400	8.250.000	3.104.610	60	16.500.000
340	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.127.700	-1.017.690	-20	8.255.400	6.000.000	854.610	17	12.000.000
341	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador	Metros cúbicos	546.576	5	467.400	-79.176	-14	2.337.000	419.961	-126.615	-23	2.099.805
342	72101703-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador	Metros cuadrados	220.218	11,5	172.400	-47.818	-22	1.982.600	160.314	-59.904	-27	1.843.611
343	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	108.000	-43.863	-29	5.400.000	122.236	-29.627	-20	6.111.800
344	72101703-003	muro de ladrillo convexo para ventilacion	Metros cuadrados	182.047	2	160.300	-21.747	-12	320.600	162.000	-20.047	-11	324.000
345	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador	Metro lineal	25.488	17	20.000	-5.488	-22	340.000	30.939	5.451	21	525.963
346	72101703-004	Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador	Metro lineal	87.622	17	73.400	-14.222	-16	1.247.800	48.487	-39.135	-45	824.279
347	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador	Metros cúbicos	17.591	50	16.000	-1.591	-9	800.000	14.797	-1.794	-16	739.850
348	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador	Metros cuadrados	40.669	50	40.100	-569	-1	2.005.000	36.078	-4.591	-11	1.803.900
349	72131601-008	Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador	Metro lineal	23.702	17	20.000	-3.702	-16	340.000	22.000	-1.702	-7	374.000
350	72131601-009	Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador	Metros cuadrados	52.432	30	37.400	-15.032	-29	1.122.000	62.500	10.068	19	1.875.000
351	72131601-007	Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador	Unidad	94.677	4	82.200	-12.477	-13	328.800	90.000	-4.677	-5	360.000
352	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	390.625	10	443.400	52.775	14	4.434.000	216.000	-174.625	-45	2.160.000
353	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	72.418	23	82.200	9.782	14	1.890.600	115.800	43.382	60	2.663.400
354	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador	Metros cuadrados	99.239	20	86.100	-13.139	-13	1.722.000	186.000	86.761	87	3.720.000
355	72131601-012	Pintura al agua interior - Caseta Generador	Metros cuadrados	46.036	50	20.000	-26.036	-57	1.000.000	26.000	-20.036	-44	1.300.000
356	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador	Metros cúbicos	19.844	50	17.400	-2.444	-12	870.000	18.200	-1.644	-8	910.000
357	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador	Unidad	373.654	2	257.400	-116.254	-31	514.800	337.500	-36.154	-10	675.000
358	72102602-005	Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador	Unidad	2.194.449	1	1.766.800	-427.649	-19	1.766.800	2.640.000	445.551	20	2.640.000
359	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control	Metros cúbicos	2.247.475	30	1.950.900	-296.575	-13	58.527.000	1.732.239	-515.236	-23	51.967.170
360	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista	Metros cúbicos	2.776.493	5	2.815.300	38.807	1	14.076.500	2.633.761	-142.732	-5	13.168.805
361	72131601-002	Placas de apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	4	82.200	-12.477	-13	328.800	90.000	-4.677	-5	360.000
362	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	28	443.400	52.775	14	12.415.200	216.000	-174.625	-45	6.048.000
363	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	84	82.200	9.782	14	6.904.800	115.800	43.382	60	9.727.200
364	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	87	146.900	47.661	48	12.780.300	186.000	86.761	87	16.182.000
365	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	56	9.700	1.739	22	543.200	18.000	10.039	126	1.008.000
366	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	15	139.600	67.182	93	2.094.000	117.600	45.182	62	1.764.000
367	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	37	109.300	34.252	46	4.044.100	102.000	26.952	36	3.774.000
368	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	7	En el ítem 368 se ha omitido cotización económica. Se valora como un error que no puede subsanarse, conforme el Decreto Reglamentario 2992/19 Artículo 60				114.000	3.552	3	798.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional [illegible]

369	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética.	Metro lineal	75.048	11,2	82.500	7.452	10	924.000
370	72131601-002	excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	45.312	7	45.000	-312	-1	315.000
371	72131601-004	zapata de H A	Metros cúbicos	2.195.083	2	2.160.000	-35.083	-2	4.320.000
372	72131601-004	vigas de fundacion	Metros cúbicos	2.724.030	1	2.192.160	-531.870	-20	2.192.160
373	72131601-004	Pilares de H A	Metros cúbicos	2.776.493	0,5	2.633.761	-142.732	-5	1.316.881
374	72131601-004	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	0,8	2.633.761	-90.269	-3	2.107.009
375	72131601-004	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	1,8	2.492.160	-263.518	-10	4.485.888
376	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	41	122.236	-29.627	-20	5.011.676
377	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	41	38.126	-16.268	-30	1.563.166
378	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	6,2	48.487	-39.135	-45	300.619
379	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltoca	Metro lineal	25.488	18	30.939	5.451	21	556.902
380	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	22	146.291	-35.092	-19	3.218.402
381	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	143.724	15	81.000	-62.724	-44	1.215.000
382	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	14	39.354	-19.999	-34	550.956
383	72131601-008	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	37.058	14	26.639	-10.419	-28	372.946
384	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	16	14.797	-2.794	-16	236.752
385	72131601-008	Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	16	30.886	-7.638	-20	494.176
386	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	55	36.078	-4.591	-11	1.984.290
387	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	5,1	36.078	-4.591	-11	183.998
388	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	8,3	169.331	-30.537	-15	1.405.447
389	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	0,8	63.483	-100.000	-61	50.786
390	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	0,7	63.483	-100.000	-61	44.438
391	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	2,4	79.002	-19.586	-20	189.605
392	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	12,4	33.629	2.597	8	417.000
393	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	13	81.598	-72.994	-47	1.060.774
394	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	1.288.529	117.139	10	1.288.529
395	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	1.800.000	937.223	109	1.800.000
396	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	7,5	712.500	-62.089	-8	5.343.750
397	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	41	18.200	-1.644	-8	746.200
398	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	41	26.000	-20.036	-44	1.066.000
399	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	5,1	45.500	-3.795	-8	232.050
400	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas	Metros cuadrados	41.836	3,87	32.500	-9.336	-22	125.775
401	72131601-011	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm	Unidad	171.336	1	160.000	-11.336	-7	160.000
402	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	2,7	82.500	7.452	10	222.750
403	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	680.000	-33.098	-5	680.000
404	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	1	750.000	93.055	14	750.000
405	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	1	380.000	-19.969	-5	380.000
406	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	1	70.000	6.614	10	70.000
407	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	1	70.000	25.058	56	70.000
408	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	0,5	500.000	48.884	11	250.000
409	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control	Metro lineal	55.378	30	50.000	-5.378	-10	1.500.000

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	231.912	1	320.000	88.088	38	320.000
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	462.487	1	1.500.000	1.037.513	224	1.500.000
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	447.163	1	1.500.000	1.052.837	235	1.500.000
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	2	250.000	-60.118	-19	500.000
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	49.372	15	50.000	628	1	750.000
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	3	50.000	628	1	150.000
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	49.372	15	50.000	628	1	750.000
417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	6,5	30.000	-6.970	-19	195.000
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	1	400.000	-20.566	-5	400.000
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	28.969	5	30.000	1.031	4	150.000
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	25.113	30	30.000	4.887	19	900.000
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	291.600	245.363	531	8.748.000
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	23.640	20	8.100	-15.540	-66	162.000
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	14.044	20	6.750	-7.294	-52	135.000
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	11.512	20	3.510	-8.002	-70	70.200
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	945.000	35.645	4	945.000
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	1	81.000	-110.809	-58	81.000
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	81.000	6.872	9	162.000
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	5	81.000	6.872	9	405.000
429	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	312.228	1	81.000	-231.228	-74	81.000
430	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	312.228	1	81.000	-231.228	-74	81.000
431	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	312.228	1	81.000	-231.228	-74	81.000
432	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	312.228	1	1.215.000	902.772	289	1.215.000
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	945.000	441.966	88	945.000
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	337.500	-36.154	-10	337.500
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	270.000	-103.654	-28	270.000
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	2	202.500	-120.807	-37	405.000
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	342.186	3	337.500	-4.686	-1	1.012.500
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	2	432.000	230.927	115	864.000
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	1	243.000	-170.472	-41	243.000
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	1	243.000	-82.681	-25	243.000
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	945.000	253.045	37	945.000
442	72131601-001	Provision y colocación de PCC	Unidad	2.006.180	1	3.375.000	1.368.820	68	3.375.000
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	207.072	55	342.700	135.628	65	18.848.500
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	2.700.000	-2.095.683	-44	2.700.000
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.300.000	170.740	15	1.300.000
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	5.885.250	1	6.000.000	114.750	2	6.000.000
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	1	3.660.000	502.159	16	3.660.000
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2.00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	743.223	6	800.000	56.777	8	4.800.000
449	82101502-004	Cartel exterior en via publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseno en planos	Unidad	8.575.650	1	10.000.000	1.424.350	17	10.000.000
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2.858.550	2	3.300.000	441.450	15	6.600.000
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	160.079	90	121.500	-38.579	-24	10.935.000
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	3.933.174	1	4.455.000	521.826	13	4.455.000
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	8.575.650	1	9.450.000	874.350	10	9.450.000
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	78.186.139	1	63.045.000	-15.141.139	-19	63.045.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Administrativo Legal
Dirección Nacional de Aduanas

455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1		675.000	-234.355	-26	675.000
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	120		30.000	1.031	4	3.600.000
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	370		30.000	4.887	19	11.100.000
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	27.824	120		30.000	2.176	8	3.600.000
459	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	3.087.234	2		3.700.000	612.766	20	7.400.000
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	572.064	2		472.500	-99.564	-17	945.000
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	572.064	2		472.500	-99.564	-17	945.000
462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	572.064	2		472.500	-99.564	-17	945.000
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	572.064	5		81.000	-491.064	-86	405.000
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	46.237	30		291.600	245.363	531	8.748.000
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	23.640	20		8.100	-15.540	-66	162.000
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	14.044	20		6.750	-7.294	-52	135.000
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	1.065.823	32		945.000	-120.823	-11	30.240.000
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	28		202.500	-85.428	-30	5.670.000
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	128.069	32		94.500	-33.569	-26	3.024.000
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	86.750	32		67.500	-19.250	-22	2.160.000
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	1.081.048	28		1.215.000	133.952	12	34.020.000
472	72101510-9997	Canilla para Patio	Unidad	481.593	5		250.000	-231.593	-48	1.250.000
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	734.601	15		750.000	15.399	2	11.250.000
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m	Unidad	113.311	208		91.450	-21.861	-19	19.021.600
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	46.728	832		45.900	-828	-2	38.188.800
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	7.618	1.257		6.500	-1.118	-15	8.170.500
477	72131601-002	Alambre de pua N 16	Metro lineal	7.788	1.257		6.750	-1.038	-13	8.484.750
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	4.248	2.235		3.500	-748	-18	7.822.500
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	124.234.176	1		120.000.000	-4.234.176	-3	120.000.000
480	72131601-001	Sistema informatico Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	100.260.965	1		100.000.000	-260.965	0	100.000.000
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	104.316.720	1		100.000.000	-4.316.720	-4	100.000.000
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	61.664.959	1		50.000.000	-11.664.959	-19	50.000.000
					Precio Total	3.993.387.652				4.284.606.045

CONSORCIO PE
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
400553-8

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José S[illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacio[illegible]anas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Items del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	MM SOCIEDAD ANONIMA 80013212-2			
						Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria- Incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	2.580.200	204.718	9	2.580.200
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - incluye cañeria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1.725.424	1	2.322.180	596.756	35	2.322.180
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	4.248	375	3.870	-378	-9	1.451.250
4	72131601-003	Fundaciones- Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion	Metros cuadrados	546.576	6,8	490.238	-56.338	-10	3.333.618
5	72131601-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	220.218	7,56	193.515	-26.703	-12	1.462.973
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	358	103.208	-16.478	-14	36.948.464
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	129.010	-22.853	-15	6.450.500
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	50	49.024	-5.370	-10	2.451.200
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	220.218	66	193.515	-26.703	-12	12.771.990
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	43	77.406	-10.216	-12	3.328.458
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	85	38.703	13.215	52	3.289.755
12	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.363	385	163.843	-17.540	-10	63.079.555
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	375	54.184	-5.169	-9	20.319.000
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	375	34.833	-2.084	-6	13.062.375
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	195	16.771	-820	-5	3.270.345
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	149	36.123	-2.401	-6	5.382.327
17	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	522	41.283	614	2	21.549.726
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	91	41.283	614	2	3.756.753
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	58.055	-28.642	-33	1.451.375
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	266	187.065	-12.803	-6	49.759.290
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	4	154.812	-8.671	-5	619.248
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	13	154.812	-8.671	-5	2.012.556
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	180	103.208	4.620	5	18.577.440
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	268	28.382	-2.650	-9	7.606.376
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	29	23.222	2.319	11	673.438
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	36.087	152	32.253	-3.834	-11	4.902.456
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	154	103.208	-51.384	-33	15.894.032
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	11	887.824	-89.216	-9	9.766.064
29	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	10	774.060	-529	0	7.740.600
30	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.308.176	6	1.406.209	98.033	7	8.437.254
31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	2	1.406.209	234.819	20	2.812.418

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración

Abog. Juan de Dios [illegible], Jefe
Departamento Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas

32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	1.483.615	312.225	27	1.483.615
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.941.344	1	2.064.160	122.816	6	2.064.160
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	838.565	-24.212	-3	838.565
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	504.096	15	516.040	11.944	2	7.740.600
36	72102602-005	herraje cierra puerta hidraulico 850mm	Unidad	304.440	6	322.525	18.085	6	1.935.150
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	85	645.050	-129.539	-17	54.829.250
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	464.448	228	479.347	14.899	3	109.291.116
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	17	189.986	5.906	3	3.229.762
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	10	520.267	16.171	3	5.201.670
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadoras de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	167.088	4	172.448	5.360	3	689.792
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	92.040	374	116.109	24.069	26	43.424.766
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	220	16.771	-3.073	-15	3.689.620
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.050	38.703	-7.333	-16	40.638.150
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	91	41.283	-8.012	-16	3.756.753
46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	41.836	8	32.253	-9.583	-23	258.024
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	16	103.208	8.531	9	1.651.328
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	122	425.733	35.108	9	51.939.426
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	502	77.406	4.988	7	38.857.812
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	587	103.208	3.969	4	60.583.096
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	96	9.031	1.070	13	866.976
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	76	77.855	5.437	8	5.916.980
53	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	70	80.683	5.635	8	5.647.810
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	40	121.288	10.840	10	4.851.520
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	48	79.829	4.781	6	3.831.792
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	79.296	27	77.406	-1.890	-2	2.089.962
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	79.296	5	77.406	-1.890	-2	387.030
58	72131601-005	mesada de mamposteria para cocina	Unidad	1.737.837	1	1.677.130	-60.707	-3	1.677.130
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	8	774.060	-75.540	-9	6.192.480
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 altura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1.876.795	1	1.935.150	58.355	3	1.935.150
61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	509.194	12	525.528	16.334	3	6.306.336
62	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	735.974	22.876	3	735.974
63	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	10	678.020	21.075	3	6.780.200
64	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	1	800.278	24.876	3	800.278
65	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	4	697.391	21.676	3	2.789.564

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

66	72131601-011	Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable	Unidad	2.077.722	1	2.144.376	66.654	3	2.144.376
67	72101510-9997	Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad	Unidad	907.051	1	936.150	29.099	3	936.150
68	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	14	412.799	12.830	3	5.779.186
69	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	754.198	23.443	3	754.198
70	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	273.588	8.504	3	547.176
71	72131601-011	Portarrolloseramico	Unidad	63.386	14	65.419	2.033	3	915.866
72	72131601-011	Perchceramica	Unidad	44.942	10	46.384	1.442	3	463.840
73	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable una baca para cocina	Unidad	435.448	1	449.417	13.969	3	449.417
74	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	9	465.588	14.472	3	4.190.292
75	72131601-011	caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA	Metro lineal	55.378	57	57.154	1.776	3	3.257.778
76	72131601-011	Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa	Unidad	284.449	6	293.574	9.125	3	1.761.444
77	72131601-011	Instalacion de agua corriente enanos publicos - caballeros	Unidad	1.735.595	2	1.791.273	55.678	3	3.582.546
78	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	2	1.791.273	55.678	3	3.582.546
79	72131601-011	Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados	Unidad	462.487	1	516.040	53.553	12	516.040
80	72131601-011	Intalacio de agua corriente e bano Administraion	Unidad	462.487	1	516.040	53.553	12	516.040
81	72131601-011	Instlacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	387.030	129.785	50	387.030
82	72131601-011	instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	193.515	21.407	12	387.030
83	72102303-003	Camara septica 1.50x1.20x1.80m	Unidad	2.244.082	2	2.322.180	78.098	3	4.644.360
84	72102303-003	Pozo absorvente diametro 2.66 profundidad 3.50 m	Unidad	4.617.273	2	3.612.280	-1.004.993	-22	7.224.560
85	72102303-003	Camara de inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	8	322.525	12.407	4	2.580.200
86	72102303-003	Camara de inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	516.040	-43.887	-8	1.032.080
87	72131601-011	Cno PV 10 m cloacal	Metro lineal	49.372	87	45.154	-4.218	-9	3.928.398
88	72131601-011	Cano PVC. 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	48	38.703	-10.669	-22	1.857.744
89	72131601-011	Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	2	728.233	22.635	3	1.456.466
90	72131601-011	Desaue Cloacal e banos publicos - damas	Unidad	705.598	2	728.233	22.635	3	1.456.466
91	72131601-011	Desague Cloacal en banos Discapacitados	Unidad	447.163	1	461.508	14.345	3	461.508
92	72131601-011	desague Cloacal en bano Administracion	Unidad	447.163	1	461.508	14.345	3	461.508
93	72131601-011	desague Cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	336.286	10.453	3	336.286
94	72131601-011	desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	336.286	10.453	3	672.572
95	72131601-011	Cnos de PVC 10 mm pluvial	Metro lineal	49.372	48	45.154	-4.218	-9	2.167.392
96	72131601-011	canos de PVC 150mm pluvial	Metro lineal	81.278	114	77.406	-3.872	-5	8.824.284
97	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	60	25.802	-11.168	-30	1.548.120
98	72131601-011	Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm	Unidad	420.566	8	451.535	30.969	7	3.612.280
99	72131601-011	Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio	Metros	28.969	40	29.898	929	3	1.195.920
100	72131601-011	Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	25.919	806	3	1.036.760
101	72131601-011	Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio	Metros	27.824	40	28.716	892	3	1.148.640
102	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion	Metros	46.237	50	47.720	1.483	3	2.386.000
103	72131601-001	Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado	Metros	23.640	200	24.398	758	3	4.879.600
104	72131601-001	Cable multifilar atoxico uC4 milimetro cuadrao	Metros	14.044	4.600	14.494	450	3	66.672.400
105	72131601-001	Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado	Metros	11.512	400	11.881	369	3	4.752.400
106	72131601-001	Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	69.156	2.149	3	1.383.120
107	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
108	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
109	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
110	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	17	197.962	6.153	3	3.365.354
111	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	6	76.506	2.378	3	459.036
112	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	76.506	2.378	3	153.012
113	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	22	76.506	2.378	3	1.683.132
114	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	Unidad	74.128	29	76.506	2.378	3	2.218.674
115	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	10	91.339	2.839	3	913.390

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

116	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	88.500	16	91.339	2.839	3	1.461.424
117	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	1	91.339	2.839	3	91.339
118	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A	Unidad	503.034	1	91.339	-411.695	-82	91.339
119	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	2	519.172	16.138	3	1.038.344
120	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	519.172	16.138	3	519.172
121	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	60	385.641	11.987	3	23.138.460
122	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	3	385.641	11.987	3	1.156.923
123	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	333.678	10.371	3	4.004.136
124	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	758.480	23.576	3	6.067.840
125	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	6	322.525	34.597	12	1.935.150
126	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	791.618	1	645.050	-146.568	-19	645.050
127	72131601-001	Jabalina de Cu 2,40 m	Unidad	167.088	3	172.448	5.360	3	517.344
128	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	71.610	2.226	3	214.830
129	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	985.001	30.617	3	985.001
130	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	23	207.523	6.450	3	4.773.029
131	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	1	207.523	6.450	3	207.523
132	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	6	426.737	13.265	3	2.560.422
133	72131601-001	Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	19	336.129	10.448	3	6.386.451
134	46171623-001	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	2	714.153	22.198	3	1.428.306
135	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	2.070.539	64.359	3	2.070.539
136	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio	Metro lineal	207.072	35	213.715	6.643	3	7.480.025
137	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	2	4.949.528	153.845	3	9.899.056
138	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	2	1.165.487	36.227	3	2.330.974
139	72131601-001	Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA	Unidad	1.112.977	4	1.148.682	35.705	3	4.594.728
140	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	44	240.811	7.485	3	10.595.684
141	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho	Unidad	180.694	2	186.490	5.796	3	372.980
142	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	186.490	5.796	3	372.980
143	72131601-001	Tablero externo de 1 por 12 plastico	Unidad	859.795	1	887.377	27.582	3	887.377
144	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea	Unidad	312.228	2	322.244	10.016	3	644.488
145	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 32A	Unidad	312.228	1	322.244	10.016	3	322.244
146	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 16A	Unidad	312.228	1	322.244	10.016	3	322.244
147	72131601-001	Llave TM monofasica de 1por 10A	Unidad	312.228	1	322.244	10.016	3	322.244
148	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.578	1	198.754	6.178	3	198.754
149	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogico con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.782.554	86.490	3	2.782.554
150	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	20	335.232	10.420	3	6.704.640
151	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	20	71.799	2.232	3	1.435.980
152	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	6.616.968	7	6.829.241	212.273	3	47.804.687
153	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	8.471.928	4	8.743.707	271.779	3	34.974.828
154	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	10.325.472	5	10.656.714	331.242	3	53.283.570
155	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	12.521.688	2	12.923.384	401.696	3	25.846.768
156	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.593.000	1	1.644.103	51.103	3	1.644.103
157	72131601-001	Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	2.451.687	76.205	3	2.451.687
158	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patip de tres cuarto pulgada con pico manguera	Unidad	1.725.424	1	1.780.775	55.351	3	1.780.775
159	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	4.248	333	3.870	-378	-9	1.288.710
160	72131601-009	Vigas de H.A	Metros cúbicos	2.724.030	17	2.451.190	-272.840	-10	41.670.230
161	72131601-009	Losas H.A	Metros cúbicos	2.755.678	41	2.451.190	-304.488	-11	100.498.790
162	72131601-003	Elevación de 0.15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	171	154.812	2.949	2	26.472.852
163	72131601-003	Elevacion en panderete 0.07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	171	49.024	-5.370	-10	8.383.104

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinacion de Recursos Administrativos

Abg. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

164	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	158	103.208	-16.478	-14	16.306.864
165	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	87.622	44	180.614	92.992	106	7.947.016
166	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	36	77.406	-10.216	-12	2.786.616
167	72101703-003	Horizontal de muros, con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	166	38.703	13.215	52	6.424.698
168	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	341	163.843	-17.540	-10	55.870.463
169	72131601-009	Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	312	54.184	-5.169	-9	16.905.408
170	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	312	34.833	-2.084	-6	10.867.896
171	72131601-009	Azotada hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	243	16.771	-820	-5	4.075.353
172	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	136	36.123	-2.401	-6	4.912.728
173	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	875	41.283	614	2	36.122.625
174	72131601-008	Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	432	41.283	614	2	17.834.256
175	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	130	45.154	4.485	11	5.870.020
176	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	58.055	-28.642	-33	1.451.375
177	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	243	187.065	-12.803	-6	45.456.795
178	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	8	154.812	-8.671	-5	1.238.496
179	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	18	154.812	-8.671	-5	2.786.616
180	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos color a definir	Metros cuadrados	98.588	42	103.208	4.620	5	4.334.736
181	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	320	28.382	-2.650	-9	9.082.240
182	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	12	23.222	2.319	11	278.664
183	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metro lineal	154.592	250	103.208	-51.384	-33	25.802.000
184	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	9	887.589	-89.451	-9	7.988.301
185	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	12	1.406.209	234.819	20	16.874.508
186	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	8	1.406.209	234.819	20	11.249.672
187	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	17	774.060	-529	0	13.159.020
188	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	44	645.050	-129.539	-17	28.382.200
189	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	2,5	189.645	5.565	3	474.113
190	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	1	519.910	15.814	3	519.910
191	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50 m.	Unidad	167.088	1	238.669	71.581	43	238.669
192	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	243	16.771	-3.073	-15	4.075.353
193	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.307	38.703	-7.333	-16	50.584.821
194	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	130	41.283	-8.012	-16	5.366.790
195	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	18	103.208	8.531	9	1.857.744
196	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.675	135	425.733	35.108	9	57.473.955
197	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	415	77.406	4.988	7	32.123.490
198	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	505	103.208	3.969	4	52.120.040
199	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	90	9.031	1.070	13	812.790
200	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	68	77.855	5.437	8	5.294.140
201	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	64	80.683	5.635	8	5.163.712

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Juan José Sa[illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacio[illegible]ñas

202	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm. Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	34	121.288	10.840	10	4.123.792
203	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	75.048	32	79.829	4.781	6	2.554.528
204	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	119.121	17	77.406	-41.715	-35	1.315.902
205	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	119.121	4	77.406	-41.715	-35	309.624
206	82101502-004	Placares de madera en dormitorio segun detalle	Metros cuadrados	1.699.200	70	1.677.130	-22.070	-1	117.399.100
207	72102602-011	Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	14	774.060	-75.540	-9	10.836.840
208	72102602-011	Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos	Metro lineal	212.981	8	258.020	45.039	21	2.064.160
209	72131601-005	Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno	Unidad	9.150.597	1	9.675.750	525.153	6	9.675.750
210	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	8	735.974	22.876	3	5.887.792
211	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	8	800.278	24.876	3	6.402.224
212	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	1	697.391	21.676	3	697.391
213	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	10	412.799	12.830	3	4.127.990
214	72101510-9997	Canilla lavapie agua fria cromado pico manguera	Unidad	265.084	8	232.218	-32.866	-12	1.857.744
215	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	754.198	23.443	3	754.198
216	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	273.588	8.504	3	547.176
217	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	8	65.420	2.034	3	523.360
218	72131601-011	Toallero ceramico	Unidad	68.454	8	51.604	-16.850	-25	412.832
219	72131601-011	Jabonera ceramica	Unidad	68.454	10	51.604	-16.850	-25	516.040
220	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	8	46.373	1.431	3	370.984
221	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina	Unidad	477.475	1	449.417	-28.058	-6	449.417
222	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	8	465.588	14.472	3	3.724.704
223	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional	Metro lineal	55.378	60	57.154	1.776	3	3.429.240
224	72131601-011	Llave de Paso 1 medio pulgada tipo esclusa	Unidad	284.449	8	293.574	9.125	3	2.348.592
225	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros	Unidad	1.735.595	1	1.791.273	55.678	3	1.791.273
226	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	1	1.791.273	55.678	3	1.791.273
227	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos dormitorios	Unidad	790.684	6	516.040	-274.644	-35	3.096.240
228	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	387.030	129.785	50	387.030
229	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Lavadero	Unidad	373.384	1	387.030	13.646	4	387.030
230	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	193.515	21.407	12	387.030
231	72102303-003	Camara septica, 1.50x1.20x1.80m	Unidad	2.244.082	2	2.322.180	78.098	3	4.644.360
232	72102303-003	Pozo Absorbente Diametro 2.60m Profundidad 3.50m	Unidad	4.617.273	2	3.612.280	-1.004.993	-22	7.224.560
233	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	10	322.525	12.407	4	3.225.250
234	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	516.040	-43.887	-8	1.032.080
235	72131601-011	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	49.372	53	45.154	-4.218	-9	2.393.162
236	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	40	38.703	-10.669	-22	1.548.120
237	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	1	728.233	22.635	3	728.233
238	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Damas	Unidad	705.598	1	728.233	22.635	3	728.233
239	72131601-011	Desague cloacal en banos dormitorios	Unidad	553.122	6	461.508	-91.614	-17	2.769.048
240	72131601-011	Desague cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	336.286	10.453	3	336.286
241	72131601-011	Desague cloacal en Lavadero	Unidad	346.617	1	336.286	-10.331	-3	336.286
242	72131601-011	Desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	336.286	10.453	3	672.572
243	72131601-011	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	49.358	48	45.154	-4.204	-9	2.167.392
244	72131601-011	Canos de PVC 150mm	Metro lineal	81.278	114	77.406	-3.872	-5	8.824.284
245	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	72	25.802	-11.168	-30	1.857.744
246	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	9	451.535	30.969	7	4.063.815
247	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	40	29.898	929	3	1.195.920
248	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	25.919	806	3	1.036.760
249	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio	Metros	27.824	40	28.716	892	3	1.148.640
250	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metros	46.237	78	47.720	1.483	3	3.722.160
251	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metros	23.640	200	24.398	758	3	4.879.600
252	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metros	14.044	4.600	14.494	450	3	66.672.400
253	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado	Metros	11.512	400	11.881	369	3	4.752.400
254	72131601-001	Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	64.505	-2.502	-4	1.290.100

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Bu[illegible], Jefe
Departamento A[illegible]al
Dirección Nacio[illegible]anas