MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COPARATIVO DE OFERTAS
REPARACION DE 3 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3519ALFEO ZANOTTI

MS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	*COTEBRAS S.A.*		*CLASE "A"*		*A.V. CONSTRUCCIONES*	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares								
	a-Vallado de Obras	Ml	60.00	84.700	5.082.000	250.000	15.00.000	220.000	1320.000
	b-Letrero Oficial	Unid.	1.00	629.200	629.200	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
	Demoliciones								
	Desmonte de techo de 3 Aulas con recuperación de materiales -Desmontar tejas cerámicas -Desmontar tejuelones cerámicos -Desmontar artefactos eléctricos del techo -Desmontar tirantes de madera -Desmontar artefactos y ductos eléctricos	M2	183.75	52.030	9.560.513	60.000	11.025.000	45.000	8.268.750
	Demoler Mampostería (recogida parte superior) para nivelar hasta altura de encadenado superior	M2	55.93	26.620	1.488.857	20.000	1.118.600	15.000	838.950
	Estructura Metálica								
	Provisión y colocación de contraviga metálica (15x45) en 3 Aulas	Ml	23.50	181.500	4.265.250	500.000	11.750.000	650.000	15.275.000
	Refuerzo Estructura – H° A° fck 180 kg/ cm2								
	Zapatas (80x80)- demolición previa de piso	M3	4.03	1.100.000	4.433.000	2.100.000	8.467.200	2.100.000	8.467.200
	Fuste y columna de (15x30) inserto en mampostería – demolicion previa de paredes	Ml	64.40	219.010	14.104.244	150.000	9.660.000	200.000	12.880.000
	En recogida superior prolongar Columba hasta nivel 4.65m								
	Encadenado Superior (15x30) nivel 3.10m	Ml	65.80	193.600	12.733.880	160.000	10.528.000	180.000	11.844.000
	Submuración de Fundación								
	Calzar cimiento en piedra bruta colocada (parte de atrás de	M3	3.12	586.850	1.830.972	550.000	1.715.175	95.000	5.313.350

Eduar
Respo

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COPARATIVO DE OFERTAS

REPARACION DE 3 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3519ALFEO ZANOTTI

miento de aula 3) Mamposteria de elevación 0.15 Mamposteria de elevación obre nivel de encadenado superior, nacizada de tirantes	M2	55.93	135.520	7.579.634	85.000	4.754.050	95.0000	5.313.350
obertura superior: corregir pendiente de techo a 30 % echo correspondiente a 3 Aulas con sus respectivas galerias Montajes de tirantes de madera – reutilizar tirantes en buen tado eutilizar 80% de tejuelones recuperados en buen estado y poner 20% de tejuelones nuevos tilizar 100% de tejas cerámicas nuevas	M2	183.75	125.000	22.968.750	150.000	27.562.500	145.000	26.643.750
ovisión y colocación de 15 tirantes de madera curupayty "x6") – long 4,75	Unid.	15.00	290.400	4.356.000	200.000	3.000.000	220.000	3.300.000
ovisión y colocación de 2 vigas curupayty (4"x8") – long. 4m	Unid.	2.00	629.200	1.258.400	1.100.000	2.200.000	1.100.000	2.200.000
ullería de terminaciones varias evoque de macizadas, sellado de grietas y fisuras con er llado "z" fi del 10	Mt	65.00	14.520	943.800	45.000	2.925.000	50.000	3.250.000
emoler y cambiar de lugar la ubicación de 3 ventanas er eria	Unid.	3.00	240.000	720.000	250.000	750.000	100.000	300.000
ellero y compactación de tierra, contrapiso y alisada de nento en huecos practicados en interior de aulas para strucción de zapatas de H°A°	M2	21.00	112.530	2.363.130	110.000	2.310.000	110.000	2.310.000
ovisión y colocación de piso de baldosa calcárea tipo pyta cluye zocalo calcáreo	M2	148.70	85.000	12.639.500	60.000	8.922.000	55.000	8.178.500
evoque interior galeria filtrado (mamposteria nuevas y las)	M2	190.16	38.720	7.362.995	45.000	8.557.290	50.000	9.508.18
condicionar escalones de acceso a Aulas: 3 escalones x de longitud	Mt	6.00	363.000	2.178.000	200.000	1.200.000	220.000	1.320.000

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COPARATIVO DE OFERTAS

REPARACION DE 3 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3519 ALFEO ZANOTTI

g Reacondicionar puertas y ventanas cerraduras nuevas y pintura	Unid.	6.00	217.800	1.306.800	220.000	1.320.000	160.000	960.000
InstalaciónEléctrica								
a Montaje de Ductos artefactos eléctricos retirados por la reparación de techo b Provisión y colocación de 3 ventiladores de techo c 8 equipos fluorescentes de 3x40 watt (2 unidades) d Reacondicionar 4 par de pico toma corriente y punto de iluminación e Reacondicionar línea de cable pre ensamblado 4x6mm de acometida aérea existente f Provisión y colocación de un tablero general para 8 llaves TM en aula 1 g Provisión y colocación de 10 artefactos de lámpara de bajo consumo 100 Watt – en galería lateral e exterior	Gb	1.00	4.728.000	4.728.000	2.500.000	2.500.000	5.500.000	5.500.000
Pinturas								
Pintura al látex de pared interior aulas y exterior galería todo el bloque de 5 Aulas	M2	385.40	21.780	8.394.012	22.500	8.671.500	20.000	7.708.000
Pintura pared exterior – hacia el lindero y ambos laterales Pintura impermeabilizante de resina hidrófuga – color blanco	M2	153.00	33.880	5.183.640	22.500	3.442.500	20.000	3.060.000
Varios								
Limpieza final y retiro de escombros	Gb	1.00	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000
TOTAL				139.3615.576		149.878.815		156.584.850

Eduardo Saldivar
Responsable U.O.C