MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajanc dad diferente"
Calle 19 enero
Te 32 204
P aguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 20/2021
"CANALIZACION PARA DRENAJE EN EL BARRIO SERRANIA". I.D. 401.621

OFERENTES		ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ						CONSTRUSACI S.A.				20% MARGEN PREFERENCIA LOCAL	
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	20%	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	Trabajos Preliminares: NIVELACION TOPOGRAFICA, REPLANTEO Y MARCACION DE OBRA	s/m	s/p	ML	200	4.165	833.000	s/m	s/p	3.485	697.000	20%	836.400
2	MOVIMIENTO DE SUELO: DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTINTE (MURO DE PIEDRA, TUBO DE HORMIGON Hº, PUENTE Y OTROS)	s/m	s/p	ML	45	60.025	2.701.125	s/m	s/p	50.225	2.260.125	20%	2.712.150
3	EXCAVACION EN SUELO (VOLUMEN=0,45 m3/ml)	s/m	s/p	M3	224	26.950	6.036.800	s/m	s/p	22.550	5.051.200	20%	6.061.440
4	RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO SELECCIONADO	s/m	s/p	M3	56	47.040	2.634.240	s/m	s/p	39.360	2.204.160	20%	2.644.992
5	CUNETA DE Hº SIMPLE: CONTRAPISO DE MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	s/m	s/p	ML	200	22.050	4.410.000	s/m	s/p	18.450	3.690.000	20%	4.428.000
6	CUNETA DE Hº SIMPLE, ESPESOR= 10 cm FCK= 180 MPA, CON JUNTA ISOSPOR (e= 8 mm, cada 3m)	s/m	s/p	ML	200	171.500	34.300.000	s/m	s/p	143.500	28.700.000	20%	34.440.000
7	PONTILLONES DE HORMIGON ARMADO (CRUCE DE CALLE) MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, VISTO UNA CARA CON MORTERO 1:3 (CEMENTO, ARENA LAVADA)	s/m	s/p	M3	40	539.000	21.387.520	s/m	s/p	451.000	17.895.680	20%	21.474.816
8	HORMIGON CICLOPEO, BASE DE MURO	s/m	s/p	M3	23,60	958.930	22.630.748	s/m	s/p	802.370	18.935.932	20%	22.723.118
9	VIGA DE Hº Aº FCK= 21MPA	s/m	s/p	M3	2	2.058.000	4.836.300	s/m	s/p	1.722.000	4.046.700	20%	4.856.040
10	LOSA DE Hº, FCK= (DOBLE ARMADURA)	s/m	s/p	M3	5,12	1.862.000	9.533.440	s/m	s/p	1.558.000	7.976.960	20%	9.572.352
11	BOMBEO DE AGUA DEL CANAL	s/m	s/p	M3	7,52	1.617.000	12.159.840	s/m	s/p	1.353.000	10.174.560	20%	12.209.472
12	GUARDA RUEDA DE Hº, FCK = 18 MPA	s/m	s/p	M3	0,4	1.470.000	588.000	s/m	s/p	1.230.000	492.000	20%	590.400

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí

13	BARANDA METALICA (VER PLANO)	s/m	s/p	ML	7,2	392.000	2.822.400	s/m	s/p	328.000	2.361.600	20%	2.833.920
14	ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL: LOSA DE Hº, FCK= 21 MPA	s/m	s/p	M3	3,84	1.617.000	6.209.280	s/m	s/p	1.353.000	5.195.520	20%	6.234.624
15	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACION DE OBRA, EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL)	s/m	s/p	GL	1,00	637.000	637.000	s/m	s/p	533.000	533.000	20%	639.600
16	CARTEL DE OBRA DE (1,50 X 1,20) M	s/m	s/p	GL	1,00	833.000	833.000	s/m	s/p	697.000	697.000	20%	836.400
17	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	s/m	s/p	M2	200,00	5.390	1.078.000	s/m	s/p	4.510	902.000	20%	1.082.400
		TOTAL					**133.630.693**				**111.813.437**		**134.176.124**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí