Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 08
Cuadro Comparativo de Ofertas

			ING. ANGEL RAMON SIENRA ZAVALA					ARQ. JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO				
Item	CODIGO	Descripción	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1												
1	72131601-001	**ESTRUCTURA BASICA**										
1.1		Cimiento H°A°. Zapatas de H°A° de 1,50 x 1,50 de 0,45 de espesor. Base armada con varillas de 10 mm conformadas c/ 15 cm.	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	4	1.000.000	**4.000.000**	G-SIL	NACIONAL	4	1.021.098	**4.084.392**
1.2		Pilares de H°A°.Pilares de H°A° de 30 x 30 x 4 ,00 mts. Armados con Varillas de 12 mm y arriostradas con estribos de 6mm c/ 20 cm desde la Zapata hasta la estructura del techo metalico	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	4	530.000	**2.120.000**	G-SIL	NACIONAL	4	575.439	**2.301.756**
1.3		Revestimieno.Revestido de Piedra Roja colocada junta tomada 4 arista h= 3,00 mts.	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	2,4	310.000	**744.000**	G-SIL	NACIONAL	2,4	319.689	**767.254**
1.4		Cenefa frontal metalica de 30 cm	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	32	120.000	**3.840.000**	G-SIL	NACIONAL	32	124.340	**3.978.880**
1.5		Canaletas	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	18	50.000	**900.000**	G-SIL	NACIONAL	18	51.027	**918.486**
												0
2	72131601-001	***PINTURA***										
2.1		Pintura de estructura metalica al esmalte sintetico	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	180	24.000	**4.320.000**	G-SIL	NACIONAL	180	50.918	**9.165.240**
2.2		Pintura de cenefa al esmalte sintetico	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	32	24.000	**768.000**	G-SIL	NACIONAL	32	23.925	**765.600**
2.3		Tratamiento de Piedra Vista en Pilares	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	2,4	30.000	**72.000**	G-SIL	NACIONAL	2,4	26.227	**62.945**
												0
3	72131601-001	***TECHO DE CHAPAS***										

Econ. Rosemarie Leane F.
Asistent.

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

3.1		Techo de Estructura Metalica- vigas de chapas dobladas N° 26, idem de los existentes con correas de perfiles C con separació n maxima de 1,20 mts. c/ Tensores	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	180	280.000	**50.400.000**	G-SIL	NACIONAL	180	248.875	**44.797.500**
TOTAL							67.164.000					66.842.052
LOTE 2												
1	72131601-001	***ESTRUCTURA BASICA***										
1.1		Cimiento H°A°.Zapatas de H°A° de 1,00 x 1,00 de 0,35 de espesor. Base armada con varillas de 10 mm conformadas c/ 15 cm.	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	6	1.000.000	**6.000.000**	G-SIL	NACIONAL	6	1.021.098	**6.126.588**
1.2		Pilares de H°A° .Pilares de H°A° de 20 x 20 x 4 ,00 mts. Armados con Varillas de 12 mm y arriostradas con estribos de 6mm c/ 20 cm desde la Zapata hasta la estructura del techo metalico	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	6	530.000	**3.180.000**	G-SIL	NACIONAL	6	473.098	**2.838.588**
1.3		Revestimieno.Revestido de Piedra Roja colocada junta tomada 4 arista h= 3,00 mts.	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	30	310.000	**9.300.000**	G-SIL	NACIONAL	30	267.300	**8.019.000**
1.4		Cenefa frontal metalica de 30 cm	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	9	325.000	**2.925.000**	G-SIL	NACIONAL	9	309.375	**2.784.375**
2	72131601-001	***PINTURA***										
2.1		Pintura de estructura metalica al esmalte sintetico	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	83	24.000	**1.992.000**	G-SIL	NACIONAL	83	22.043	**1.829.569**
2.2		Pintura de cenefa al esmalte sintetico	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	9	24.000	**216.000**	G-SIL	NACIONAL	9	22.043	**198.387**
2.3		Tratamiento de Piedra Vista en Pilares	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	30	26.000	**780.000**	G-SIL	NACIONAL	30	26.802	**804.060**
2.4		Pintura de Boxes de estacionamientos	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	40	50.000	**2.000.000**	G-SIL	NACIONAL	40	45.823	**1.832.920**
3	72131601-001	***TECHO DE CHAPAS***										
3.1		Techo de Estructura Metalica- vigas de chapas dobladas N° 26, idem de los existentes con correas de perfiles C con separació n maxima de 1,20 mts.	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	83	290.000	**24.070.000**	G-SIL	NACIONAL	83	270.875	**22.482.625**
4	72131601-001	***BOXES METALICOS.***										

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

4.1		Provision y colocacion de Boxes metalicos.Hechos con caño tubular de Ø 50 mm de 2mm de espesor y sujecionados al piso con base de 4 agujeros para tirafondos metalicos con tarugos N° 12	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	40	400.000	**16.000.000**	G-SIL	NACIONAL	40	509.782	**20.391.280**
5	***72131601-001***	***VARIOS***										
5.1		Limpieza general	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1	3.100.000	**3.100.000**	G-SIL	NACIONAL	1	2.240.993	**2.240.993**
5.2		Retoques Varios	SIENRA ZAVALA	NACIONAL	1	1.273.000	**1.273.000**	G-SIL	NACIONAL	1	864.532	**864.532**
TOTAL							70.836.000					70.412.917

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente