República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

em	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	82101502-004	Cartel de obra de 1,40x2,80 de chapa con marco metalico	Unidad	2	795.000	1.590.000
	72131601-002	Plano de levantamiento planialtimetrico con proyeccion de desague del entorno con verificacion final con teodolito	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
	72131601-002	Replanteo general y fijacion de cotas	Metros cuadrados	2.300	2.950	6.785.000
	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fonto	Metros cuadrados	2.203,78	2.480	5.465.374
	72101703-004	Cordon de hormigon simple 1:3:3 previa demolicion	Metro lineal	250	47.500	11.875.000
	72101703-004	Cordon Escondido	Metro lineal	61	39.000	2.379.000
	72131701-002	Empedrado de piedra negra basaltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactada con pison a mano y terminacion con vibrocompactador	Metros cuadrados	2.203,78	47.800	105.340.684
	72131601-013	Limpieza final retirando todos los escombros	Unidad	1	790.000	790.000
					Precio Total	136.605.058

MUNICIPALIDAD DE C.NEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC