PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N°

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 26/22 CONSTRUCCION DE SALA EN EL CENTRO CULTURAL CARLOS DOMINGUEZ ID 418261

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	VITALCON S.A.			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.1		Demolición de lavatorio de losa y accesórios	Unidad	1.00	41,974	41,974.00
1.2		Demolición de inodoro de losa	Unidad	1.00	41,974	41,974.00
1.3		Demolición del marco metálico de las ventanas	m lineal	13.20	18,163	239,751.00
1.4		Demolición de vidrios	m²	4.00	28,392	113,568.00
1.5		Demolición de puertas	m²	1.89	28,143	53,190.00
1.6		Demolición de canaleta de 50 cm	m lineal	16.53	16,368	270,563.00
1.7		Demolición de piso cerámicos	m²	4.60	19,855	91,333.00
1.8		Demolición de mamposteria 0,15 m	m²	32.06	35,647	1,142,842.00
1.9		Demolición de contrapiso	m²	4.60	23,858	109,746.00
1.10		Limpieza y preparación del terreno	m²	45.68	3,464	158,235.00
1.11		Replanteo y marcación	m²	45.68	4,444	203,001.00
2	72131601-004	**CIMIENTO Y ESTRUCTURA DE Hº Aº**				-
2.1		Pilotines Ø 30 cm. x 4 m	m³	1.98	2,069,595	4,097,798.00
2.2		Cabezales (50 x 50 x 50) cm	m³	0.88	2,076,852	1,827,629.00
2.3		Viga cadena inferior 20 x 40 cm.	m³	1.83	2,149,917	3,934,348.00
2.4		Pilares (15 x 30) cm. h= 2.6 m	m³	0.80	2,356,220	1,884,976.00
2.5		Viga cadena superior 15 x 40 cm.	m³	1.37	2,420,570	3,316,180.00
3	72131601-003	**RELLENO Y APISONADO DE BASE PARA CONTRAPISO**				-
3.1		Relleno y apisonado de base para contrapiso e= 30 cm.	m³	13.70	66,330	908,721.00

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

4	**72131601-006**	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				-
4.1		De paredes	m²	22.90	44,560	1,020,424.00
5	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN Y/O ELEVACIÓN**				-
5.1		Mampostería de elevación de 0.15 m., divisorias, Ladrillo hueco de 6 agujeros 2.60. m de altura.	m²	59.54	93,556	5,570,324.00
6	**72131601-007**	**TECHO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA**				-
6.1		De chapa termoacústica, sobre estructura metálica de perfiles de acero estructural laminado.	m²	45.68	287,100	13,114,728.00
7	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº				-
7.1		Contrapiso de nivelación	m²	41.70	38,942	1,623,881.00
8	72131601-008	REVOQUE				-
8.1		Azotada impermeable con hidrofugo sobre mamposteria de ladrillo hueco Dosif. 1:3	m²	131.04	19,800	2,594,592.00
8.2		Revoque de mamposterias de ladrillo hueco sobre azotada	m²	131.04	38,689	5,069,806.00
9	72131601-009	PISOS Y ZÓCALOS				-
9.1		Piso de cerámico de 45cm x 45cm	m²	41.70	90,090	3,756,753.00
9.2		Zócalo cerámico de h = 12 cm.	m lineal	25.90	21,780	564,102.00
9.3		Guarda obra de 50 cm	m²	8.95	41,580	372,141.00
10	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA**				-
10.5		Puerta Placa 0,80 x 2,10 m	m²	1.68	1,251,360	2,102,284.00
11	**72131601-010**	**ABERTURAS DE ALUMINIO**				-
11.1		Ventana 2,00 x 1,20 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	m²	4.80	742,508	3,564,038.00
12	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS				-
12.1		Tableros seccional	Unidad	1.00	3,465,000	3,465,000.00
12.2		Instalación de bocas de lámparas y tomas corrientes. Incluye colocación de electroduto y cableado	Unidad	24.00	94,039	2,256,936.00
12.3		Luces panel LED kit completo para interior	Unidad	10.00	117,827	1,178,270.00
13	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL**				-
13.1		Canaleta (Desarrollo 33 cm) y bajada de chapa galvanizada N°26	m lineal	19.10	108,945	2,080,849.00
13.2		Babeta sobre chapas y pared	m lineal	19.55	86,130	1,683,841.00
13.3		Babeta goteron sobre pared	m lineal	26.80	97,020	2,600,136.00
13.4		Aislamiento con membrana líquida	m²	45.68	72,270	3,301,293.00
13.5		Caja de infiltración de 90 cm x 90 cm, h=100 cm	Global	1.00	1,485,000	1,485,000.00
13.6		Caja de infiltración de 60 cm x 60 cm, h=50 cm	Global	1.00	1,188,000	1,188,000.00
14	**72131601-007**	**CIELO RASO DE YESO ACARTONADO CON CORNIZA PERIMETRAL EN CADA AMBIENTE**				-
14.1		Cielo raso desmontable de yeso	m²	41.7	108,900	4,541,130.00

14.2		Moldura (Cornisa) perimetral en cada ambiente	m lineal	25.90	26,730	692,307.00
15	**72131601-012**	**PINTURA**				-
15.1		Enduido de muros interior con masa PVA y exterior com masa acrílica sobre mampostería	m²	131.04	21,622	2,833,346.00
15.2		Pintura al agua latex de muros.	m²	131.04	18,829	2,467,352.00
15.3		Pintura de aberturas de madera	m²	3.36	34,685	116,541.00
15.4		Pintura sintética para ventanas	m²	9.60	27,720	266,112.00
15.5		De estructuras metálicas de techos, con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	m²	13.14	53,797	706,892.00
16	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL FINAL				-
16.1		Limpieza final de obra (Retiro de escombros resultantes de demoliciones y otros)	Global	1.00	2,977,147	2,977,147.00

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PARAGUAY

Rossmary R. Villalba Centurión
Encargada U.O.C.