CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN SBE Nº 04/2012 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DISTRITOS DEL DPTO. CENTRAL"

Tramo 1: Ciudad de Villeta - Calle Takuruty					HS CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de rio, arenado y enripiado final y compactación con plancha vibrocompactadora.	m2	9100	32 700	297.570 000
		Muro de piedra bruta perimetral a ambos lados de 0 20 m de ancho x 0.50 m de profundidad x 2 600 ml	m2	2600	30 000	78 000 000
		Colocación de 2 (dos) tubos de Hº de 1.00 m diámetro	gl	1	800 000	800 000
		Saneamiento de suelo (3 300 m3 con retiro de material posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio.	m3	1320	4 100	5 412.000
		Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1 228 000	1 228 000
		Cartel de Obras (2.00x3 00m)	gl	1	2.000 000	2.000.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				385.010.000

Tramo 2: Ciudad de Villeta - Calle Alejo Robadín					HS CONSTRUCCIONES	
ÍTEM	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
2	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado y enripiado final y compactación con plancha vibrocompactadora	m2	9100	32 700	297.570.000
		Muro de piedra bruta perimetral a ambos lados de 0 20 m de ancho x 0.50 m de profundidad x 2 600 ml	m2	1300	30 000	39.000 000
		Saneamiento de suelo (3 500 m3) con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio.	m3	3500	4 100	14 350.000
		Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1 200 000	1.200.000
		Cartel de Obras (2 00x3 00m)	gl	1	2 000 000	2 000.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				354.120.000

Tramo 3: Ciudad de Capiatá - Calle Rojas Cañada					HS CONSTRUCCIONES	
ÍTEM	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
3	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de rio, arenado y enripiado final y compactación con plancha vibrocompactadora	m2	5 600	32 700	183.120.000
		Canalización a cielo abierto con muro de PEC de 0.40 m de ancho x 1.00m de alto x 150 ml, boca de 0.60 m	m2	150	236 000	35.400 000
		Saneamiento de suelo (2.200 m3) con retiro de material posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio	m3	2.200	4 100	9 020.000
		Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1 400 000	1.400 000
		Cartel de Obras (2 00x3.00m)	gl	1	2 000 000	2 000.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				230.940.000

Lic. Gonzalo Zavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.

Tramo 4: Ciudad de Villeta - Calle Takuruty hasta Takuaty					HS CONSTRUCCIONES	
ÍTEM	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
4	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, cordón de hormigón prefabricado esp. 8 cm arenado y enripiado final y compactación con plancha vibrocompactadora	m2	30 000	32 700	981.000 000
		Ampliación de puente de HºAº existente y muro de PBC	gl	1	8 000 000	8.000.000
		Limpieza final y retiro de escombros.	gl	1	2 000 000	2 000.000
		Cartel de Obras 2 00x3 00mi	gl	1	2 000.000	2 000 000
TOTAL IVA INCLUIDO						993.000.000

Tramo 5: Ciudad de Ypané - Calle Jardín de Ypané					HS CONSTRUCCIONES	
ÍTEM	Código de Catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
5	72131701-002	Empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado y enripiado final y compactación con plancha vibrocompactadora	m2	6.400	32 700	209 280 000
		Muro de piedra bruta perimetral a ambos lados de 0 20 m de ancho x 0 50 m de profundidad x 1 600 ml	m2	800	30 000	24 000.000
		Saneamiento de suelo (2.500 m3) con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0 40m de altura promedio	m3	2.500	4 100	10 250.000
		Limpieza final y retiro de escombros.	gl	1	1 400 000	1 400.000
		Cartel de Obras (2.00x3.00m)	gl	1	2.000 000	2.000.000
TOTAL IVA INCLUIDO						246.930.000

TOTAL	2.210.000.000

Gonzalo Lavala Ruiz
Coordinador U.O.C.
G.D.C.

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO Unidad de Contrataciones