MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 80/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE TRAMO: 4066 Y 4067 CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO MARIA CRISTINA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 5465 Y 5466 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN RAMON - ID Nº 397957

OFERENTES:		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES - RUC 4035710-4			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSE TRAMO: 4066 Y 4067 CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO MARIA CRISTINA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.202.500**	**51.202.500**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	720	2.000	1.440.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	825.000	825.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	180	32.000	5.760.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	720	55.000	39.600.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	720	2.500	1.800.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	45	7.500	337.500
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	720	2.000	1.440.000
2	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO: 5465 Y 5466 CÑIA. 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN RAMON**	**Unidad Medida Global**	**1**	**84.787.500**	**84.787.500**
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Metros cuadrados	1	825.000	825.000
2.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Unidad	300	32.000	9.600.000
2.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metro lineal	1.200	55.000	66.000.000
2.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
2.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	75	7.500	562.500
2.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
Precio Total					**135.990.000**

Lic. Juana Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá