MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 77/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE AMERICO CABALLERO, TRAMO: 4419, 4420 Y 4134 CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL - ID N° 384546

OFERENTE		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**Construcción de empedrado - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE AMERICO CABALLERO, TRAMO: 4419, 4420 Y 4134 CÑIA. 3° KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**63.928.000**	**63.928.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.008	1.000	1.008.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin excepcion)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION RECTO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	60	30.000	1.800.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	192	30.000	5.760.000
1.5	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	200	20.000	4.000.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.008	46.500	46.872.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados	1.008	2.500	2.520.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	48	7.500	360.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.008	1.000	1.008.000
	Precio Total				**63.928.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ