**CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5.80X6.80 DE LOSA DE HºAº EN PLANTA BAJA ESCUELA BASICA Nº. 2405 DOÑA ESTANISLAA GAONA DE GUZMAN BARRIO SAN ANTONIO - ID: 369296**

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | | | JM ARQUITECTURA | | PRECIO REFERENCIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total (IVA INCLUIDO)** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total (IVA INCLUIDO)** |
| 1 | 72131601-002 | Desmontaje de Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1 | 425.000 | 425.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.1 | | Corte de suministro de energia, desmontaje de tablero general,cableados y artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1 | 425.000 | 425.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | 72131601-002 | Desmontaje y demolición | Unidad Medida Global | 1 | 4.295.050 | 4.295.050 | 5.053.000 | 5.053.000 |
| 2.1 | | Desmontaje de techo, tejas ceramicas y maderamen | Metros cuadrados | 46,8 | 29.750 | 1.392.300 | 35.000 | 1.638.000 |
| 2.2 | | Demolicion de pared de 0.15 m de espesor | Metros cuadrados | 105,5 | 17.000 | 1.793.500 | 20.000 | 2.110.000 |
| 2.3 | | Demolicion de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 37 | 12.750 | 471.750 | 15.000 | 555.000 |
| 2.4 | | Desmonte de instalaciones hidraulicas (cañerias y artefactos sanitaios) | Unidad Medida Global | 1 | 212.500 | 212.500 | 250.000 | 250.000 |
| 2.5 | | Acopio de escombros en lugar a convenir por la institucion | Unidad Medida Global | 1 | 425.000 | 425.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | 72131601-002 | Trabajos preliminares: | Unidad Medida Global | 1 | 1.166.838 | 1.166.838 | 1.372.750 | 1.372.750 |
| 3.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61,5 | 2.975 | 182.963 | 3.500 | 215.250 |
| 3.2 | | b- Replanteo | Metros cuadrados | 61,5 | 4.250 | 261.375 | 5.000 | 307.500 |
| 3.3 | | c- Cartel de obra(2mx 1m) | Unidad | 1 | 722.500 | 722.500 | 850.000 | 850.000 |
| 4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | Metros cúbicos | 5,85 | 340.000 | 1.989.000 | 400.000 | 2.340.000 |
| 5 | 72131601-004 | Estructura de H° A°: | Unidad Medida Global | 1 | 29.647.150 | 29.647.150 | 34.879.000 | 34.879.000 |
| 5.1 | | a- Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 3,93 | 1.785.000 | 7.015.050 | 2.100.000 | 8.253.000 |
| 5.2 | | b- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,44 | 1.785.000 | 2.570.400 | 2.100.000 | 3.024.000 |
| 5.3 | | c- Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 5,72 | 1.785.000 | 10.210.200 | 2.100.000 | 12.012.000 |
| 5.4 | | d- Losa de H° A° | Metros cúbicos | 5,4 | 1.785.000 | 9.639.000 | 2.100.000 | 11.340.000 |
| 5.5 | | f- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 212.500 | 212.500 | 250.000 | 250.000 |
| 6 | 72131601-005 | Muros de nivelación: | Unidad Medida Global | 1 | 397.800 | 397.800 | 468.000 | 468.000 |
| 6.1 | | a- De 0,30 m. | Metros cuadrados | 3,6 | 110.500 | 397.800 | 130.000 | 468.000 |
| 7 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22 | 59.500 | 1.309.000 | 70.000 | 1.540.000 |
| 8 | 72131601-006 | Aislación asfaltica: | Unidad Medida Global | 1 | 6.439.600 | 6.439.600 | 7.576.000 | 7.576.000 |
| 8.1 | | a- De paredes | Metros cuadrados | 5,6 | 29.750 | 166.600 | 35.000 | 196.000 |
| 8.2 | | b- De techo con contrapiso, carpeta +hidrófugo y pintura asfáltica | Metros cuadrados | 61,5 | 102.000 | 6.273.000 | 120.000 | 7.380.000 |
| 9 | 72131601-005 | Muros de elevación: | Unidad Medida Global | 1 | 8.289.965 | 8.289.965 | 9.752.900 | 9.752.900 |
| 9.1 | | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 1,43 | 110.500 | 158.015 | 130.000 | 185.900 |
| 9.2 | | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4,6 | 63.750 | 293.250 | 75.000 | 345.000 |
| 9.3 | | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,3 | 153.000 | 5.247.900 | 180.000 | 6.174.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 27,48 | 85.000 | 2.335.800 | 100.000 | 2.748.000 |
| 9.5 | | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 21.250 | 255.000 | 25.000 | 300.000 |
| 10 | 72131601-008 | Revoques: | Unidad Medida Global | 1 | 7.887.405 | 7.887.405 | 9.279.300 | 9.279.300 |
| 10.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa. | Metros cuadrados | 46,28 | 51.000 | 2.360.280 | 60.000 | 2.776.800 |
| 10.2 | | b- De pilares de H° A° | Metro lineal | 21,6 | 46.750 | 1.009.800 | 55.000 | 1.188.000 |
| 10.3 | | c- De losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 80 | 51.000 | 4.080.000 | 60.000 | 4.800.000 |
| 10.4 | | d- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 14,7 | 29.750 | 437.325 | 35.000 | 514.500 |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cm. | Metros cuadrados | 56 | 23.800 | 1.332.800 | 28.000 | 1.568.000 |
| 12 | 72131601-009 | Piso baldosa calcareo | Metros cuadrados | 56 | 72.250 | 4.046.000 | 85.000 | 4.760.000 |
| 13 | 72131601-009 | Zocalo calcareo | Metro lineal | 31 | 29.750 | 922.250 | 35.000 | 1.085.000 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: | Unidad Medida Global | 1 | 2.384.250 | 2.384.250 | 2.805.000 | 2.805.000 |
| 14.1 | | a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 123.250 | 123.250 | 145.000 | 145.000 |
| 14.2 | | b- Ventanas balancines | Metros cuadrados | 7,6 | 297.500 | 2.261.000 | 350.000 | 2.660.000 |
| 15 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas: | Unidad Medida Global | 1 | 571.200 | 571.200 | 672.000 | 672.000 |
| 15.1 | | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 19,2 | 29.750 | 571.200 | 35.000 | 672.000 |
| 16 | 72131601-012 | Pinturas: Incluye tratamiento previo de base | Unidad Medida Global | 1 | 4.830.601 | 4.830.601 | 5.683.060 | 5.683.060 |
| 16.1 | | a- De paredes y pilares revocadas al latex | Metros cuadrados | 58 | 18.700 | 1.084.600 | 22.000 | 1.276.000 |
| 16.2 | | b- De losas y vigas al latex | Metros cuadrados | 80 | 21.250 | 1.700.000 | 25.000 | 2.000.000 |
| 16.3 | | c- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 7,6 | 21.250 | 161.500 | 25.000 | 190.000 |
| 16.4 | | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 92,48 | 18.700 | 1.729.376 | 22.000 | 2.034.560 |
| 16.5 | | e- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 7,3 | 21.250 | 155.125 | 25.000 | 182.500 |
| 17 | 72131601-010 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 7,6 | 127.500 | 969.000 | 150.000 | 1.140.000 |
| 18 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 46.750 | 897.600 | 55.000 | 1.056.000 |
| 19 | 72131601-001 | Instalación eléctrica en general según diseño | Unidad Medida Global | 1 | 3.825.000 | 3.825.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 20 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos: | Unidad Medida Global | 1 | 2.868.750 | 2.868.750 | 3.375.000 | 3.375.000 |
| 20.1 | | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | 187.000 | 748.000 | 220.000 | 880.000 |
| 20.2 | | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 102.000 | 204.000 | 120.000 | 240.000 |
| 20.3 | | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 153.000 | 153.000 | 180.000 | 180.000 |
| 20.4 | | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20.5 | | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 63.750 | 63.750 | 75.000 | 75.000 |
| 20.6 | | Ventilador de techo motor pesado de 7 velocidades | Unidad | 4 | 403.750 | 1.615.000 | 475.000 | 1.900.000 |
| 21 | 72131601-001 | Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 153.000 | 459.000 | 180.000 | 540.000 |
| 22 | 72131601-009 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 425.000 | 425.000 | 500.000 | 500.000 |
| 23 | 72131601-006 | Mobiliarios: | Unidad Medida Global | 1 | 1.062.500 | 1.062.500 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 23.1 | | a- Pizarron | Unidad | 1 | 1.062.500 | 1.062.500 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 24 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 61,5 | 4.250 | 261.375 | 5.000 | 307.500 |
| **PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | | | 86.702.134 | | 102.002.510 |

MUNICIPALIDAD DE ITÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC