CUADRO COMPARATIVO
JDR CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado Construcción de biblioteca en el Colegio Nacional Salto del Guaira con ID: 384955

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	116,77	5.750	671.428
1.2		b- Replanteo	Metros cuadrados	116,7	4.025	469.718
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	23,06	390.000	8.993.400
3	72131601-004	Estructura de H° A°: Colocacion de Hormigon armado	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		a- Viga cumbrera, Viga de galeria, dados y portico de H°A°	Metros cúbicos	2,69	1.800.000	4.842.000
3.2		b- Zapatas, pilares	Metros cúbicos	2,75	1.780.000	4.895.000
3.3		c- Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,65	1.750.000	2.887.500
3.4		d- Encadenado superior de H°A°	Metros cúbicos	1,47	1.730.000	2.543.100
4	72131601-003	Mamposteria: Muro de nivelación: cimiento	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		a- de 0.60	Metros cuadrados	0,72	310.000	223.200
4.2		b- de 0.45	Metros cuadrados	15,9	240.000	3.816.000
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores (colocacion de pisos -contrapiso)	Metros cúbicos	45,84	75.000	3.438.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :a- Aislación horizontal	Metros cuadrados	18,17	32.000	581.440
7	72131601-003	Mamposteria: Muro de elevación:	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a- De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	Metros cuadrados	70,13	198.000	13.885.740
7.2		b- De 0.30 revoque ambas cara	Metros cuadrados	29,82	148.000	4.413.360
7.3		c- de 0,15 para revocar ambas cara en portico de acceso	Metros cuadrados	5,18	92.000	476.560
7.4		d- sardinel en ventanas con ladrillo comun prensado	Metro lineal	18	68.000	1.224.000
8	72131601-004	Loseta sobre abertura. Colocacion de Hº Aº	Unidad	1	114.999	114.999
9	72131601-004	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	46,3	17.500	810.250
10	72131601-004	Pilar de mampostería de 0.40x0.40 con nucleo central	Metro lineal	9,2	132.000	1.214.400
11	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº c	Metros cuadrados	142	270.000	38.340.000
12	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
12.1		a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa + mocheta	Metros cuadrados	206,37	29.000	5.984.730
12.2		b- De viga cumbrera + viga galeria, portico y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	42,96	48.000	2.062.080
12.3		c- de nivelacion y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	15,9	29.000	461.100
13	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	106,28	42.000	4.463.760
14	72131601-009	Piso ceramico PI5	Metros cuadrados	102,29	85.000	8.694.650
15	72131601-009	Zocalo	Metro lineal	51,2	48.000	2.457.600
16	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	-	-
16.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 (provisiòn y colocaciòn)	Unidad	1	1.280.000	1.280.000
16.2		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisiòn y colocaciòn)	Metros cuadrados	27,8	320.000	8.896.000
17	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	-	-
17.1		a-De interior de paredes revocadas + mocheta y losita- acrilica	Metros cuadrados	121,05	18.000	2.178.900
17.2		b-De interior de paredes revocadas + mocheta y losita al acrilico	Metros cuadrados	121,05	18.000	2.178.900
17.3		c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior	Metros cuadrados	71,08	18.000	1.279.440

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO
JDR CONSTRUCCIONES

17.4		d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	71,08	18.000	1.279.440
17.5		e- Con antimoho en mampostería vista	Metros cuadrados	70,89	20.000	1.417.800
17.6		f- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	Metros cuadrados	35,4	29.000	1.026.600
17.7		g- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	141,97	29.000	4.117.130
17.8		h- Pintura de viga cumbrera, portico y viga de galeria	Metros cuadrados	42,96	18.000	773.280
17.9		i - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	40,6	29.000	1.177.400
18	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	27,8	242.000	6.727.600
19	72131601-011	Desague Pluvial: Canaletas y caño de bajadas	Metro lineal	40,6	80.000	3.248.000
20	72131601-001	Rampa	Unidad	1	575.000	575.000
21	72131601-009	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	22,22	55.000	1.222.100
22	72131601-001	Instalación eléctrica (Ver Planta de Instalaciones Eléctricas)	Unidad Medida Global	1	-	-
22.1		Instalación del tablero principal (TP) de 15AG	Unidad	15	97.750	1.466.250
22.2		Alimentación del TG al TP con cable NYY de 4x6mm 2-1	Unidad	20	97.750	1.955.000
22.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	17	75.000	1.275.000
22.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	22	75.000	1.650.000
22.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	75.000	300.000
23	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	-	-
23.1		Tablero principal (TP) de 15AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	230.000	230.000
23.2		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	12	190.000	2.280.000
23.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula	Unidad	3	120.000	360.000
23.4		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	560.000	2.240.000
24	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	105	4.737	497.385
Precio Total						167.595.239

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C