298

Acta de Evaluación Técnica del PAC N° 14/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA Y RED DE DATOS DE LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL"

En la ciudad de Asunción, en fecha 08 de mayo de 2018, en la oficina de **Evaluación de Ofertas, sito en el 4to piso, Torre Sur, de la Corte Suprema de Justicia**, se procedió a la verificación y evaluación de los aspectos técnicos de los LOTES N° 1 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA y N° 2 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS" de la oferta presentada por la firma TEISA, en el marco de la referida licitación. En esta ocasión, los técnicos de la DGRP encargados de este proceso fueron el Lic. Hugo Rodríguez, la Arq. Lirian Paredez y el Lic. Gustavo Amarilla.

A seguir se presentan unos cuadros que detallan los bienes ofertados y sus características técnicas, así como se indican otros documentos requeridos.

LOTE Nº 1 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ÍTEM N°	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PERIODO ESTIMADO	CUMPLE SI/NO
1	Verificación del panel de alarmas e inspección de los indicadores (LED) de las placas de cada gabinete, las unidades de ventilación y accesorios de la **Central Telefónica**	Mensual	SI
2	Realización de Back-Up de la configuración **de la Central Telefónica**	Mensual	SI
3	Verificación del correcto funcionamiento del software de administración (MAT) instalada en **la PC de la Central Telefónica**	Mensual	SI
4	Verificación del correcto funcionamiento del software de control de llamadas (Mcall) instalada **en la PC de la Central Telefónica**	Mensual	SI
5	Verificación del correcto funcionamiento de **la PC del sistema instalada en la Central Telefónica**, actualización de antivirus.	Mensual	SI
6	Verificación de las **consolas telefónicas NEC** de las operadoras	Mensual	SI
7	Verificación del estado de los protectores primarios y secundarios del **Tablero MDF de líneas**	Mensual	SI
8	2 (DOS) Asistencias in situ, para programación de internos y modificaciones	Mensual	SI

297

ÍTEM N°	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	PERIODO ESTIMADO	CUMPLE SI/NO
	solicitadas de configuración		
9	Limpieza e verificación de la impresora instalada **a la PC de a Central Telefónica.**	Semestral	SI
10	Verificación del estado de baterías de **la fuente de energía del Sistema**	Semestral	SI
11	Prueba de funcionamiento del sistema de baterías **de la fuente de energía del Sistema**	Semestral	SI
12	Limpieza de los gabinetes de **la Central Telefónica**	Anual	SI
13	Verificación del sistema a Tierra **de la fuente de energía del Sistema**	Anual	SI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE SI/NO
1	Fuente para la Central telefónica NEC UNIVERG SV 8300 R.3.5 compatible IP	UNIDAD	SI
2	Gabinete con Fuente para la Central telefónica NEC UNIVERG SV 8300	UNIDAD	SI
3	Placa de internos digitales (08 puertos)	UNIDAD	SI
4	Placa de internos analógicos (08 puertos)	UNIDAD	SI
5	Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos)	UNIDAD	SI
6	Placa troncal digital COPACO (30 canales)	UNIDAD	SI
7	Módems E1	UNIDAD	SI
8	Banco de baterías 16v, 07 amp	UNIDAD	SI
9	Disco Duro tipo SATA III, de 7200 RPM de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
10	Procesador Intel Core 2 duo E6750.2666 MHZ de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
11	Memoria tipo DDR2 de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
12	Cooler para los procesadores señalados de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
13	Lecto/Grabador de DVD de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
14	Tarjeta de video PCI de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
15	Tarjeta de Red 100/1000 de la PCI instalada en la central	UNIDAD	SI
16	Tarjeta de sonido PCI de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI

CORTE SUPREM
COMITÉ DE EVALUA
MESA DE E
Firma:
Aclaración:

296

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE SI/NO
17	Tarjeta de Puerto LPT1 de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
18	Tarjeta de Puerto COM 1 de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
19	Tarjeta de puerto USB de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
20	Fuente de poder de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
21	Teclado de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
22	Mouse de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
23	Placa Madre de la PC instalada en la central	UNIDAD	SI
24	Kit de mantenimiento para impresora láser tinta negra negra DESKJET p1102w	UNIDAD	SI
25	Rodillos de arrastre para Mantenimiento para Impresora láser tinta negra DESKJET p1102w	UNIDAD	SI
26	Bandeja de Papel para Mantenimiento para Impresora láser tinta negra DESKJET p1102w	UNIDAD	SI
27	Unidad de Fusor para Mantenimiento para Impresora láser tinta negra DESKJET p1102w	UNIDAD	SI
28	Fuente de alimentación Eléctrica para Impresora láser tinta negra DESKJET p1102w	UNIDAD	SI
29	Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo SV8300SN536DHST A-A.	UNIDAD	SI
30	Auricular con micrófono. NEC, modelo SV8300H261NSUPRAPLUS	UNIDAD	SI
31	Montaje de conductores de telefonía – cableado telefónico TDM	UNIDAD	SI
32	Canaleta de protección para líneas externas	METRO LINEAL	SI
33	Protectores de líneas externas	UNIDAD	SI
34	Conexión de tomas telefónicas RJ-11	UNIDAD	SI

CORTE SUP
COMITÉ DE EVA
MESA D
0 8 MA
Firma:
Aclaración:

295

LOTE Nº 2 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS"

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Ítem N°	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	Periodo estimado	CUMPLE SI/NO
1	Verificación de alarmas, firmware actualizado y unidades de ventilación de **los switches.**	Mensual	SI
2	Realizar Back-Up de la configuración **del switches.**	Mensual	SI
3	Verificación integral del tendido **del sistema de la red de datos**	Mensual	SI
4	Verificación **de la fuente de energía del sistema** de la red de datos	Mensual	SI
5	Verificación del funcionamiento correcto de la red de datos.	Mensual	SI
6	Verificación de la programación de los switches y reconfiguración de switches según necesidad.	Mensual	SI
7	Verificación de Fuentes Ininterrumpidas de Energía existentes.	Mensual	SI
8	Limpieza de los chasis de los switches y accesorios	Anual	SI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE SI/NO
2.1	Módulo SFP 1000BASE-SX, para fibra multimodo, 850mm	UNIDAD	SI
2.2	Patch Panel Cat.6 24 ports RJ45 SIE	UNIDAD	SI
2.3	Cable UTP Cat.6 CM Gray ITL SIE	METRO LINEAL	SI
2.4	MAX BLANK WHITE SIE	UNIDAD	SI
2.5	ZMAX BOX 2 PORT WHITE SIE	UNIDAD	SI
2.6	RACK MOUNT CABLE MANAGER W/ COVER SIE	UNIDAD	SI
2.7	Patch Cord UTP Cat.6 3FT YELL SIE	UNIDAD	SI
2.8	Patch Cord UTP Cat.6 3FT BLU SIE	UNIDAD	SI

CORTE SUPREMA
COMITÉ DE EVALUACIO
MESA DE ENT
08 MAYO 20
Firma:
Aclaración

294

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE SI/NO
2.9	Patch Cord UTP Cat.6 10FT GRAY SIE	UNIDAD	SI
2.10	Canaleta plástica 27x30mm blanco	METRO LINEAL	SI
2.11	Canaleta Plástica 60x40mm blanco	METRO LINEAL	SI
2.12	Caño Electroducto Conduit de 1"	METRO LINEAL	SI
2.13	Patch Cord FO Duplex LC/SC SM de 5 mts	UNIDAD	SI
2.14	Patch Cord FO Duplex LC/SC MM de 3 mts	UNIDAD	SI
2.15	Reconectorización de fibra óptica multimodo	UNIDAD	SI
2.16	Certificación de cableado, UTP y fibra óptica	UNIDAD	SI

OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS

Nº	EXPERIENCIA	CUMPLE SI/NO
1	Copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes al objeto de la presente contratación (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TELEFONIA Y/O RED DE DATOS) que podrán corresponder tanto a Instituciones Públicas como privadas. Dichos contratos deberán corresponder al periodo 2015, 2016 y 2017 y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.	SI

Nº	CAPACIDAD TÉCNICA	CUMPLE SI/NO
1	Declaración Jurada de que el oferente cuenta con la capacidad para proveer los servicios solicitados en las Especificaciones Técnicas.	SI
2	Especificaciones técnicas de los servicios solicitados.	SI
3	Declaración Jurada de que el oferente cuenta como mínimo con 1 (UN) técnico certificado por el fabricante o Centro Autorizado del Servicio DE LA MARCA NEC. APLICA AL LOTE N° 1. Deberá anexar Curriculum vitae y certificado de capacitación del técnico propuesto.	SI
4	Declaración Jurada de que el oferente cuenta como mínimo con 2 (DOS) técnicos certificados por el fabricante o Centro Autorizado del Servicio DE LA MARCA JUNIPER. APLICA AL LOTE N° 2. Deberá anexar Curriculum vitae y certificado de capacitación de los técnicos propuestos.	SI
5	Declaración Jurada en la que se manifiesta que será de entera responsabilidad del Contratista, todos los daños a los bienes de la Convocante, proveniente de hechos u omisiones voluntarios e involuntarios, resultantes de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante.	SI

CORTE SUPREMA
COMITE DE EVALUACIÓN
MESA DE ENTRADA
08 MAYO 2
Firma:
Aclaración:
Hora:

293

Nº	CAPACIDAD TÉCNICA	CUMPLE SI/NO
6	Autorización del fabricante donde le designa como centro autorizado de servicios.	SI
7	Constancia de visita e inspección a las instalaciones de la Dirección General de los Registros Públicos, en caso de no realizar la visita deberá presentar declaración jurada en la cual manifiesta que conoce las instalaciones.	SI

Lic. Hugo Rodríguez

Arq. Lirian Paredez

Lic. Gustavo Amarilla

Lic. Gustavo Amarilla
Administrador de Redes y Comunicación
PROCAR / C.S.J.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
08 MAYO 2018
Firma: Hora: 09:54
Aclaración:

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS