MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE PUERTO IRALA, CALLE FIRMO PERALTA, CALLE IRALA POTY, CALLE EXCOMBATIENTES DEL CHACO, CALLE SANTA ROSA DE LIMA Y EN EL CASCO URBANO DE JEPOPYHY, CALLE ENGELSING" - PLURIANUAL 2.021 – 2.022 – ID 397266

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Empresa 1: CONSTRUCTORA 2 HERMANOS				Empresa 2: ARQUITEC CONSTRUCCIONES				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Calle Irala Poty - Casco Urbano Puerto Irala												
1	Obras Preliminares												
1,1	Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m]	gl	1,00	1.505.000	1.505.000	gl	1,00	1.520.050	1.520.050				
1,2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	883,20	1.000	883.200	m2	883,20	1.010	892.032				
2	Movimiento de suelos								-				
2,1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	883,20	1.900	1.678.080	m2	883,20	1.919	1.694.861				
2,2	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	147,20	40.000	5.888.000	m3	147,20	40.400	5.946.880				
3	Pavimento								-				
3,1	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de rio, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	736,00	58.900	43.350.400	m2	736,00	59.489	43.783.904				
4	Hormigones								-				
4,1	Cordon de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral	ml	184,00	26.600	4.894.400	ml	184,00	26.866	4.943.344				
5	Compactación								-				
5,1	Compactación Final	m2	736,00	1.240	912.640	m2	736,00	1.252	921.472				
6	Limpieza								-				
6,1	Limpieza Final	gl	1,00	970.000	970.000	gl	1,00	980.004	980.004				

María Luz Benitez Balbuena
Encargada de
U.O.C

	Calle Firmo Peralta desde Avda Sta Rosa hasta Calle Domingo Martínez de Irala								-				
7	Obras Preliminares								-				
7,1	Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m]	gl	1,00	1.505.000	1.505.000	gl	1,00	1.520.050	1.520.050				
7,2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	1.176,00	1.000	1.176.000	m2	1.176,00	1.010	1.187.760				
8	Movimiento de suelos								-				
8,1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.176,00	1.900	2.234.400	m2	1.176,00	1.919	2.256.744				
8,2	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	196,00	40.000	7.840.000	m3	196,00	40.400	7.918.400				
9	Pavimento								-				
9,1	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	972,00	58.900	57.250.800	m2	972,00	59.489	57.823.308				
10	Hormigones								-				
10,1	Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral	ml	20,00	26.600	532.000	ml	20,00	26.866	537.320				
10,2	Cordón cuneta fck = 180 kg/cm2 c/ proteccion lateral S/ EE.TT	ml	260,00	68.000	17.680.000	ml	260,00	68.680	17.856.800				
10,3	Badén de Hormigón s/ EE.TT.	m2	28,00	220.600	6.176.800	m2	28,00	222.806	6.238.568				
11	Compactación								-				
11,1	Compactación Final	m2	972,00	1.240	1.205.280	m2	972,00	1.252	1.216.944				
12	Limpieza								-				
12,1	Limpieza Final	gl	1,00	970.000	970.000	gl	1,00	980.004	980.004				
	Calle ExCombatientes del Chaco - Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala								-				
13	Obras Preliminares								-				
13,1	Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m]	gl	1,00	1.505.000	1.505.000	gl	1,00	1.520.050	1.520.050				
13,2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	864,00	1.000	864.000	m2	864,00	1.010	872.640				
14	Movimiento de suelos								-				
14,1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	864,00	1.900	1.641.600	m2	864,00	1.919	1.658.016				
14,2	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	144,00	40.000	5.760.000	m3	144,00	40.400	5.817.600				
15	Pavimento								-				
15,1	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de rio, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	720,00	58.900	42.408.000	m2	720,00	59.489	42.832.080				
16	Hormigones								-				
16,1	Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral	ml	180,00	26.600	4.788.000	ml	180,00	26.866	4.835.880				
17	Compactación								-				
17,1	Compactación Final	m2	720,00	1.240	892.800	m2	720,00	1.252	901.440				
18	Limpieza								-				
18,1	Limpieza Final	gl	1,00	970.000	970.000	gl	1,00	980.004	980.004				
	Calle A. Enghelsing desde Calle 2 hasta 115 mts al norte en- Colonia Jepopyhy								-				
19	Obras Preliminares								-				
19,1	Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m]	gl	1,00	1.505.000	1.505.000	gl	1,00	1.520.050	1.520.050				
19,2	Limpieza de franja de dominio	m2	967,20	1.400	1.354.080	m2	967,20	1.414	1.367.621				
20	Movimiento de suelos								-				
20,1	Desmonte	m3	31,05	45.000	1.397.250	m3	31,05	45.450	1.411.223				
20,2	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	177,10	40.000	7.084.000	m3	177,10	40.400	7.154.840				
21	Pavimento								-				
21,1	Pavimento Tipo empedrado incluye: compactación y esparcido de Triturada tipo 6ta	m2	805,00	53.160	42.793.800	m2	805,00	53.692	43.222.060				
21,2	Cordón cuneta de H°; Ancho de 0,50 cada lado	ml	230,00	86.164	19.817.720	ml	230,00	87.026	20.015.980				
22	Limpieza								-				
22,1	Limpieza Final	gl	1,00	970.000	970.000	gl	1,00	980.001	980.001				

	Calle Santa Rosa de Lima c/ Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martinez de Irala								-				
23	Obras Preliminares								-				
23,1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00	1.505.000	1.505.000	gl	1,00	1.520.050	1.520.050				
23,2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	2.800,00	1.000	2.800.000	m2	2.800,00	1.010	2.828.000				
24	Movimiento de suelos								-				
24,1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.800,00	1.900	5.320.000	m2	2.800,00	1.919	5.373.200				
24,2	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	240,00	40.000	9.600.000	m3	240,00	40.400	9.696.000				
25	Pavimento								-				
25,1	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	2.400,00	58.900	141.360.000	m2	2.400,00	59.489	142.773.600				
26	Hormigones								-				
26,1	Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral	ml	480,00	26.600	12.768.000	ml	480,00	26.866	12.895.680				
27	Compactación								-				
27,1	Compactación Final	m2	2.400,00	1.240	2.976.000	m2	2.400,00	1.252	3.004.800				
28	Limpieza								-				
28,1	Limpieza Final	gl	1,00	970.000	970.000	gl	1,00	980.004	980.004				
	Calle Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martinez de Irala								-				
29	Obras Preliminares								-				
29,1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00	1.505.000	1.505.000	gl	1,00	1.520.050	1.520.050				
29,2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	883,20	1.000	883.200	m2	883,20	1.010	892.032				
30	Movimiento de suelos								-				
30,1	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	883,20	1.900	1.678.080	m2	883,20	1.919	1.694.861				
30,2	Terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	147,20	40.000	5.888.000	m3	147,20	40.400	5.946.880				
31	Pavimento								-				
31,1	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	736,00	58.900	43.350.400	m2	736,00	59.489	43.783.904				
32	Hormigones								-				
32,1	Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/protección lateral	ml	184,00	26.600	4.894.400	ml	184,00	26.866	4.943.344				
33	Compactación								-				
33,1	Compactación Final	m2	736,00	1.240	912.640	m2	736,00	1.252	921.472				
34	Limpieza								-				
34,1	Limpieza Final	gl	1,00	970.000	970.000	gl	1,00	980.004	980.004				
					527.783.970				533.061.810				

María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.