MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

CUADRO DE ADJUDICACION

CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE-ESCOLAR ESC. VIRGEN DE CAACUPE DE KRESBURGO

					BERNARDINO ARAUJO GARAY		MIGUEL ANTONIO YAQUET		PORFIRIO CABRERA	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Preparación de la Obra**								
	72131601-9999	c)Replanteo	m2	81,39	7.000	569.730	8.000	651.120	6.000	488.340
2	72131601-9999	**Excavación y carga de cimiento c/P.B.C**	m3	17,26	320.000	5.523.200	330.000	5.695.800	420.000	7.249.200
3		**Estructura de Hormigón Armado**				-		-		-
	72131601-9999	b2)Viga de HªAª cumbrera y dado de	ml	7,6	300.000	2.280.000	290.000	2.204.000	320.000	2.432.000
	72131601-9999	HªAª y Galería				-		-		-
	72131601-9999	d)Encadenado HªAª(inferior y superior)	ml	92,9	85.000	7.896.500	80.000	7.432.000	65.000	6.038.500
4		**Muros de Nivelación h=0,50**				-		-		-
	72131601-9999	a)De 0,45	m2	6,1	280.000	1.708.000	280.000	1.708.000	280.000	1.708.000
	72131601-9999	b)De 0,30	m2	17,15	240.000	4.116.000	240.000	4.116.000	248.000	4.253.200
5	72131601-9999	**Relleno y Compactación**	m3	32,3	50.000	1.615.000	55.000	1.776.500	84.500	2.729.350
6		**Aislación Asfaltica de Muros**				-		-		-
	72131601-9999	a)De 0,15-Horizontal	m2	8,43	20.000	168.600	20.000	168.600	12.000	101.160
	72131601-9999	b)De 0,30-Horizontal	m2	4,2	25.000	105.000	25.000	105.000	12.000	50.400
	72131601-9999	c)De canteros	m2	5,25	10.000	52.500	10.000	52.500	12.000	63.000
7		**Muros de Elevación**				-		-		-
	72131601-9999	a)de 0,30 para revocar	m2	19,52	190.000	3.708.800	210.000	4.099.200	180.000	3.513.600
	72131601-9999	b)0,15 para revocar	m2	39,4	140.000	5.516.000	140.000	5.516.000	105.000	4.137.000
	72131601-9999	d) 0,30 visto una cara de ladrillo comun	m2	25,62	180.000	4.611.600	180.000	4.611.600	185.000	4.739.700
	72131601-9999	e)0,15 visto una cara de ladrillo comun c/cantero parapeto	m2	20,4	135.000	2.754.000	135.000	2.754.000	102.500	2.091.000
	72131601-9999	f) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	ml	40,25	18.000	724.500	15.000	603.750	16.000	644.000
8		**Pilares**				-		-		-
	72131601-9999	a) de 0,30 x 0,45 visto	ml	9	250.000	2.250.000	265.000	2.385.000	180.000	1.620.000
9		**Techo**				-		-		-
	72131601-9999	a)de tejas y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta	m2	98,55	190.000	18.724.500	185.000	18.231.750	185.000	18.231.750
10		**Revoques**				-		-		-
	72131601-9999	a) Interior - exterior a 1 capas	m2	154	38.000	5.852.000	38.000	5.852.000	45.000	6.930.000

	72131601-9999	b) de pilares de mampostreia	ml	9	40.000	360.000	40.000	360.000	40.000	360.000
	72131601-9999	c) de vigas cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº	ml	7,6	40.000	304.000	40.000	304.000	40.000	304.000
	72131601-9999	e) de nivelacion	m2	16,7	38.000	634.600	38.000	634.600	40.000	668.000
11		**Contrapiso de Hº de cascote**		65,75	30.000	1.972.500	30.000	1.972.500	25.000	1.643.750
12	72131601-9999	**Piso**	m2			-		-		-
	72131601-9999	a) Ceramico en aula, galeria y SSHH	m2	60,47	65.000	3.930.550	65.000	3.930.550	95.000	5.744.650
13		**Zocalo Ceramico**				-		-		-
	72131601-9999	a) Ceramico en aula, galeria y SSHH	ml	37,05	15.000	555.750	15.000	555.750	12.000	444.600
14		**Colocación de aberturas de madera**				-		-		-
	72131601-9999	a)de marco 0,15 y puerta 0,701 x 2,10 tabero	un	1	900.000	900.000	900.000	900.000	980.000	980.000
	72131601-9999	c) de marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60 x 1,20	un	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000	850.000	1.700.000
15		**Colocación de aberturas metalicas**				-		-		-
	72131601-9999	a) marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 ojas)	un	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
	72131601-9999	b) ventana balncin de 1,50x 1,70	un	4	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000	855.000	3.420.000
	72131601-9999	b) ventana balncin de 1,50x 1,00 para SSHH		4	550.000	2.200.000	500.000	2.000.000	650.000	2.600.000
16		**Alfeizar de ventana**				-		-		-
	72131601-9999	a) de ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	2,5	185.000	462.500	185.000	462.500	220.000	550.000
	72131601-9999	d) mocheta de revoque	ml	49,6	14.000	694.400	14.000	694.400	25.000	1.240.000
17		**Pinturas**				-		-		-
	72131601-9999	a) de paredes revocadas interior a latex	m2	132,14	16.000	2.114.240	17.000	2.246.380	15.000	1.982.100
	72131601-9999	b) de aberturas de madera c/ barniz	m2	3,36	15.000	50.400	18.000	60.480	16.500	55.440
	72131601-9999	c) de viga cumbrera y galeria a latex	m2	15,46	18.000	278.280	18.000	278.280	15.000	231.900
	72131601-9999	e) de techo ,maderamen al barniz	m2	98,55	17.000	1.675.350	17.000	1.675.350	18.000	1.773.900
	72131601-9999	f) de mamposteria vistos patinal D limpieza con asido	m2	48,89	15.000	733.350	15.000	733.350	15.000	733.350
	72131601-9999	g) de revoque comun latex exterior	m2	52,36	12.000	628.320	12.000	628.320	10.500	549.780
	72131601-9999	de daberturas metalicas				-		-		-
	72131601-9999	a) balacin	m2	16,8	35.000	588.000	35.000	588.000	35.000	588.000
	72131601-9999	b) pueta Tablero 2 hoja	un	1	120.000	120.000	120.000	120.000	140.000	140.000
18		**Revstimiento**				-		-		-
	72131601-9999	a) azulejo	m2	19,5	95.000	1.852.500	105.000	2.047.500	92.000	1.794.000
19	72131601-9999	colocacion de vidrios en aberturas	m2	16,77	120.000	2.012.400	120.000	2.012.400	32.000	536.640
20	72131601-9999	Pastillones de patio en rampa	m2	5,58	12.000	66.960	12.000	66.960	10.000	55.800
21	72131601-9999	Limpieza	m2	66,76	10.000	667.600	13.000	867.880	18.000	1.201.680

22	72131601-9999	Colocación de planchuela de hierro en techo	un	34	75.000	2.550.000	80.000	2.720.000	80.000	2.720.000
23	72131601-9999	Construcción de mezada azulejada de 1,8 x 0,50 x0,70	gl	1	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	1.500.020	1.500.020
24	72131601-9999	Instalación de aula y baño	Bocas	35	38.000	1.330.000	40.000	1.400.000	38.000	1.330.000
25	72131601-9999	Instalacion de artefactos electricos	Bocas	10	38.000	380.000	40.000	400.000	38.000	380.000
26	72131601-9999	lavatorio y una ducha electrica	Global	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.602.000	2.602.000
27	72131601-9999	ducha , con registro0,60x0,60 con tapa de HªAª camara septica	Global	1	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
28	72131601-9999	tohallero perchero	Global	1	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		TOTAL GENERAL				**107.937.630**		**109.022.020**		**109.999.810**

LUCAS OBREGON

LEONARDO ESCURRA

Abog. ALBERTO BENITEZ