ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2019
"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO" – ID 364883

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
1. 1		Cartel de Obra	2	M2	499,500	999,000
1. 2		Replanteo y marcación	900	m2	999	899,100
2	72101703-003	**Cercado (Corral /torin)**				-
2.1		Excavación para poste	38	un	44,955	1,708,290
2.2		Poste de madera (quebracho) para cercado de 3mtrs (incluye ,pintura sintética, colocación y relleno de Hormigón fck 210)90cm bajo tierra	38	un	579,420	22,017,960
2.3		Cabo de acero de 12mm con tensor de acero galvanizado(15 líneas)	900	ml	8,991	8,091,900
2.4		Tablón canteada en cabecera de corral 8"x2" .	960	pulga	1,299	1,247,040
2.5		Portón de bajada rápida de toros corrediza de madera	1	un	1,198,800	1,198,800
2.6		Portón basculante forma manual acceso al torin	1	un	1,198,800	1,198,800
3	72131601-9988	**Gradería**				-
3.1		Excavación	9.5	m3	149,850	1,423,575
3.2		Techo de chapa zinc N°26 con soporte metalico(acceso1, acceso 2y cantina)incluye columna metalica	33.9	m2	139,860	4,741,254
3.3		Viga inferior de HºAº 25x30 cm. Con varilla del 12 mm estribo del 6mm	17.76	m3	1,648,350	29,274,696
3.4		Mampostería de 0,30 de apoyo , c/ ladrillo común ,en varillado cada 45 cm del 8mm	160.48	m2	199,800	32,063,904
3.5		Tablones de madera 24"x2" para grada, (L= variables Mts, ancho= 0,60 cm, abulonada cada 20cm de apoyo,pintada a barniz	18900	pulg	999	18,881,100
3.6		Baranda Metalica en graderia	15	ml	249,750	3,746,250
3.7		Mesada de HºAº en Cantinda de 1,00 de Altura y 0,80 de mesada	1	gl	4,495,212	4,495,212
4	72131601-001	**Instalación eléctrica**				-
4.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1	gl	1,248,750	1,248,750
4.2		Tablero gral: alimentación, colocación y montaje	1	gl	1,798,200	1,798,200
4.3		Artefactos eléctricos en Cantina, entrada, incluye tablero para conexiones de equipos en escenario	1	gl	2,497,500	2,497,500
4.4		Columna de HºAº con 2 reflectores (incluye montaje y conexión	4	un	1,898,100	7,592,400
5	72131601-013	**Limpieza final**				-
5.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	1	gl	1,198,800	1,198,800
TOTAL GUARANÍES						**146,322,531**

Eliza Maribel Carrera
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY