CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE EVALUACIÓN - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2010
PROYECTO: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura"
OBRA: "REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL"

ANEXO 1 "CUADRO DE OFERTA AJUSTADA"

					ING. MARIO IBARROLA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA INCLUIDO**	**Precio Total IVA INCLUIDO**
1	72131601-999	**CONSOLIDACION O APUNTALAMIENTO DEL PISO PLANTA ALTA DEL ALA DERECHA**				
1.1		Desmonte del Cielorraso de madera machihembrada existente	m2	160,00	14.580	2.332.800
1.2		Trabajos para colocacion de dinteles de perfiles de hierro Doble T I.P.N. 220 para apoyo de vigas de refuerzo (Longitud c/u = 2,20 m)	Un	6,00	1.458.000	8.748.000
1.3		Provisión y colocacion de vigas de perfiles de hierro Doble T I.P.N. altura=310mm / ala=120 mm / espesor 11 mm. Longitud de cada viga = 9,50 m	Un	3,00	9.112.500	27.337.500
2	72131601-010	**RESTAURACION DE ABERTURAS DE MADERA**				
2.1		Puertas Vidrieras y Tableros Planta Baja y Entrepiso	un	16,00	1.026.000	16.416.000
2.2		Puertas Persianas Planta Baja y Entrepiso	un	9,00	2.436.750	21.930.750
2.3		Ventanas Vidrieras Planta Baja y Entrepiso	un	3,00	641.250	1.923.750
2.4		Puertas Vidrieras y Tableros Planta Alta	un	17,00	769.500	13.081.500
2.5		Puertas Persianas Planta Alta	un	14,00	2.693.250	37.705.500
3	72131601-010	**ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO**				
3.1		Ventana de Vidrio templado V1	m2	2,94	677.160	1.990.850
3.2		Ventana de Vidrio templado V2	m2	7,35	677.160	4.977.126
3.3		Puerta de Vidrio templado P31	m2	5,27	677.160	3.568.633
3.4		Puerta de Vidrio templado P32	m2	5,20	677.160	3.521.232
4	72131601-010	**PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS**				
4.1		Vidrios doble de 3 mm c/varillas de madera y silicona en puertas y ventanas vidrieras	m2	160,00	80.500	12.880.000
4.2		Vidrios de 4 mm c/varillas de madera en muebles (bibliotecas)	m2	96,00	92.340	8.864.640

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMITÉ DE EVALUACIÓN - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2010
PROYECTO: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura"
OBRA: "REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL"

ANEXO 1 "CUADRO DE OFERTA AJUSTADA"

					ING. MARIO IBARROLA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA INCLUIDO**	**Precio Total IVA INCLUIDO**
5	72101601-002	**CIELORRASOS y MOLDURAS**				
5.1		Desmonte del Cielorraso de madera machihembrada existente Acceso y Recepción	m2	72,60	13.100	951.060
5.2		Cielorraso de yeso en placas con junta tomada y buña de borde borde perimetral en Acceso y Recepción	m2	72,60	64.990	4.718.274
5.3		Restauración de Cielorraso de bovedilla con ladrillos y perfiles de hierro (Techo Sala Planta Baja Ala Derecha)	m2	160,00	130.950	20.952.000
5.4		Restauración de Molduras de Cemento (Techo Sala Planta Baja Ala Derecha)	Gl	1,00	2.357.100	2.357.100
6	72131601-009	**TRABAJOS PARA CAMBIO DE PISO EN ACCESO Y RECEPCION PLANTA BAJA**				
6.1		Demolición de piso existente	m2	49,50	7.700	381.150
6.2		Carga y retiro de escombros de demolición	m3	10,00	58.995	589.950
6.3		Contrapiso	m2	49,50	32.830	1.625.085
6.4		Provisión y Colocación de piso calcareo 20 x 20 color rojo (idem existente en Sala Planta Baja Ala Derecha)	m2	49,50	57.000	2.821.500
6.5		Provisión y Colocación de zocalos de madera h= 10 cm	ml	36,60	31.400	1.149.240
7	72131601-009	**TRABAJOS PARA CAMBIO DE PISO EN SALA PLANTA ALTA ALA DERECHA**				
7.1		Demolicion de contrapiso y piso calcareo existente	m2	160,00	12.825	2.052.000
7.2		Carga y retiro de escombros de demolición	m3	50,00	70.500	3.525.000
7.3		Provisión y Colocacion de entramado de madera base	m2	160,00	48.735	7.797.600
7.4		Provisión y Colocacion de piso de madera de curupay	m2	160,00	230.850	36.936.000
7.5		Lijado de terminacion y Plastificado de piso de madera	m2	160,00	31.400	5.024.000
8	72131601-012	**PINTURA**				
8.1		Pintura de aberturas con material sintetico mate	m2	700,00	22.795	15.956.500
8.2		Pintura de cielorraso de yeso al latex	m2	72,60	16.000	1.161.600
8.3		Pintura de paredes al latex sala de planta baja ala derecha (por arriba de biblioteca hasta techo bovedilla)	m2	60,00	14.350	861.000
8.4		Entrepiso de sala de planta baja ala derecha	Gl	1,00	1.571.400	1.571.400
8.5		Pintura de paredes al latex paredes exteriores edificio antiguo (en altura con andamios metalicos y en silleta)	m2	1.600,00	24.250	38.800.000
8.6		Pintura de paredes al latex sala de planta alta ala derecha	m2	300,00	14.350	4.305.000

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMITÉ DE EVALUACIÓN - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2010
PROYECTO: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura"
OBRA: "REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL"

ANEXO 1 "CUADRO DE OFERTA AJUSTADA"

					ING. MARIO IBARROLA	
Item	**Código**	**DESCRIPCION**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario IVA INCLUIDO**	**Precio Total IVA INCLUIDO**
9	72131601-001	**ILUMINACION DE CIELORRASOS PLANTA BAJA**				
9.1		Spot de adosar con led de 9w, sin UV ni infrarojos	Un	14,00	684.000	9.576.000
9.2		Spot de adosar con led de 9w, sin UV ni infrarojos, con soporte metalico	Un	10,00	769.500	7.695.000
9.3		Portatransformador profesional para spot con driver para LED de 9w	Un	24,00	47.500	1.140.000
9.4		Artefactos spot de embutir dirigibles (tipo ojo de pez) c/lampara dicroica a rosca	Un	3,00	128.500	385.500
10	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**	Gl	1,00	33.440.000	33.440.000
11	70111703-001	**AJARDINADO**				
		Plantas para cantero de 10 m largo x 2 m ancho				
11.1		Plantas de Pindo para cantero	Un	20,00	372.400	7.448.000
11.2		Lapachitos, grupos de palo de agua, mirtos, agaves m plantas rastreras, piedras de jardib y canto rodado	Gl	1,00	1.911.000	1.911.000
		Plantas para cantero de 2 m siametro en el centro del patio				
11.3		Grupos de palo de agua, mirtos, agaves m plantas rastreras, piedras de jardin y canto rodado	Un	1,00	833.000	833.000
		TOTAL				**381.242.241**