Item	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario
1	**EDIFICIO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CIVILES**	1	13.605.850
1.1	**2ª NIVEL - AREA DE GERENCIA DE PLANIFICACION Y DPTO DE MECIP**		
1.1.1	Retiro de alfombrado con remoción de pegamento. Incluye zócalos alfombrados	1	13.800
1.1.2	Limpieza y pulido general de piso afectado a la demolición de alfombrado. Incluyen zócalos	1	46.000
1.1.3	Construcción de mampostería de ladrillos comunes de 0,15ml. Incluye costura con varillas Ø8mm c/ 50 cm.	1	75.000
1.1.4	Demolición de aberturas existentes. Puertas marcos y contramarcos, con recuperación	1	22.500
1.1.5	Cerramiento de vanos con ladrillos comunes de 0,15ml, en sector de aberturas demolidas. Incluye costura con varillas Ø8mm c/ 50 cm.	1	75.000
1.1.6	Revoque general de mamposterías nuevas a dos capas , ambos lados	1	46.000
1.1.7	Provisión y colocación de puerta placa de 0,8*2,10. Incluye marco, contramarcos, accesorios, herrajes y cerraduras nuevas (a manivela).	1	620.000
1.1.8	Adecuación Baño "1" . Incluye: 1) Remoción con reposición de artefactos sanitarios en gral. según plano 2) Remoción con reposición de azulejado y piso 25.00m2, tamaño 20x20. 3) Reparación y mantenimiento general de instalaciones sanitarias y de agua corriente. Reparación, remoción y reposición de conexiones y griferías averiadas	1	2.870.000
1.1.9	Adecuación Baño "2" y Baño "3". Incluye: 1) Remoción con reposición de artefactos sanitarios en gral. según plano 2) Remoción con reposición de azulejado y piso 25.00m2 en paredes, tamaño 20x20. 3) Reparación y mantenimiento general de instalaciones sanitarias y de agua corriente. Reparación, remoción y reposición de conexiones y griferías averiadas	1	2.870.000
1.1.10	Pintura de cielorraso al látex	1	14.500
1.1.11	Pintura de pared al latex	1	13.800
1.1.12	Pintura al esmalte sintético de aberturas en general. Inlcuye hojas, marcos, contramarcos	1	25.500
1.1.13	Adecuación instalación eléctrica en general del sector. Incluye: Remoción con reposición de luminarias. Mantenimiento general de tableros seccionales, llaves, tomas, etc.	1	380.000
1.2	**AREA DE REUNIONES EN EL 3ER. NIVEL**		
1.2.1	Demolición de revoques en sectores averiados.	1	6.900
1.2.2	Revoque a dos capas de en sectores demolidos	1	28.000
1.2.3	Reparación gral de aberturas existentes. Incluyen: hojas, marcos, contramarcos, herrajes, accesorios y cerraduras	1	620.000
1.2.4	Adecuación Baño "4". Incluye: 1) Remoción con reposición de artefactos sanitarios en gral. 2) Remoción con reposición de azulejado en paredes. 3) Reparación y mantenimiento general de instalaciones sanitarias y de agua corriente. Reparación, remoción y reposición de conexiones y griferías averiadas	1	2.870.000
1.2.5	Pintura de cielorraso al látex	1	14.500
1.2.6	Pintura de pared al látex	1	13.800
1.2.7	Pintura al esmalte sintético de aberturas en general. Incluye hojas, marcos, contramarcos	1	25.500
1.2.8	Provisión con colocación de cortinas plegables verticales. Incluye elementos de sujeción, rieles y sujetadores.	1	287.500
1.2.9	Adecuación instalación eléctrica en general del sector. Incluye: Remoción con reposición de luminarias. Mantenimiento general de tableros seccionales, llaves, tomas, etc. Provisión y colocación de tomas nuevas para equipos informáticos y proyectores	1	380.000
1.2.10	Adecuación del acceso al baño a través del aire y luz, considerando un piso con estructura metálica 3.50 m2,un techo 3.50 m2 de policarbonato color de 6mm, con estructura metálica los desagües pluviales y las puertas placas correspondientes.	1	510.000
1.2.11	Provisión y colocación de alfombrado alto tránsito, tipo bucle de 5 mm de espesor. Tonalidades y tipo a elegir por fiscalización. Incluye, terminación cantonera de bronce en puertas de entrada y zócalos con bordes costurados del mismo tipo y calidad del alfombrado	1	161.000
1.3	**AREA DE TERRAZA - FACHADA DEL EDIFICIO GOP - OBRAS ANEXAS**		
1.3.1	Remoción, con acopio y retiro de excedentes y escombros de piso material cerámico (tejuelitas)	1	9.200
1.3.2	Provisión con colocación de aislación para terraza, membrana asfáltica	1	69.000
1.3.3	Provisión con colocación de piso material cerámico de tejuelitas. Incluye colocación de juntas aislantes con material betuminoso.	1	69.000
1.3.4	Provisión con colocación de zócalos de material cerámico en paredes perimetrales.	1	14.950
1.3.5	Mamposteria 0.15 vista - ladrillo comun	1	73.600
1.3.6	Revoque a dos capas, incluye reparación de paredes humedecidas	1	34.000
1.3.7	Aberturas de madera incluye marco y herrajes, accesorios puerta de salida	1	620.000
1.3.8	Pintura latex exterior	1	13.800
1.3.9	Cobertura metálica de resguardo en puerta de salida.	1	713.000
2	**GUARDERIA NUEVA**	1	10.634.400
2.1	**ADECUACION GENERAL**		
2.1.1	Demolición de mampostería 0.15	1	6.900
2.1.2	Construcción de mampostería de ladrillos comunes de 0,15ml. Incluye costura con varillas Ø8mm c/ 50 cm.	1	75.000
2.1.3	Demolición de aberturas existentes. (cortinas metálicas 2.50 x 2.50), con recuperación	1	60.000
2.1.4	Cerramiento de vanos con ladrillos comunes de 0,15ml, en sector de aberturas demolidas. Incluye costura con varillas Ø8mm c/ 50 cm.	1	75.000
2.1.5	Revoque general de mamposterías nuevas a dos capas , ambos lados	1	46.000
2.1.6	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 2.50 x 1.10. Incluye vidrio, accesorios.	1	970.000
2.1.7	Adecuación de Baño. Incluye: 1) Remoción con reposición de artefactos sanitarios en gral. Según plano 2) Remoción con reposición de azulejado y piso 17.00m2, tamaño 20x20. 3) Reparación y mantenimiento general de instalaciones sanitarias y de agua corriente. Reparación, remoción y reposición de conexiones y girferías averiadas	1	2.870.000
2.1.8	Adecuación de Baño Según Norma - Accesibilidad de las Personas - PNA 4501410. Incluye: 1) Remoción con reposición de artefactos sanitarios en gral. Según plano 2) Remoción con reposición de azulejado y piso 17.00m2, tamaño 20x20. 3) Reparación y mantenimiento general de instalaciones sanitarias y de agua corriente. Reparación, remoción y reposición de conexiones y griferías averiadas	1	3.870.000
2.1.9	Pintura de pared al látex interior	1	13.800
2.1.10	Pintura al esmalte sintético de aberturas en general. Incluye hojas, marcos, contramarcos	1	25.500
2.1.11	Demolición de revoques en sectores averiados, baños.	1	6.900
2.1.12	Reparación gral de aberturas existentes. Incluyen: hojas, marcos, contramarcos, herrajes, accesorios y cerraduras	1	620.000
2.1.13	Provisión con colocación de cortinas plegables verticales. Incluye elementos de sujeción, rieles y sujetadores.	1	280.000

2.1.14	Adecuación instalación eléctrica en general del sector. Incluye: Remoción con reposición de luminarias. Mantenimiento general de tableros seccionales, llaves, tomas, etc. Provisión y colocación de tomas nuevas para equipos informáticos y proyectores	1	380.000
2.1.15	Adecuación del acceso al recinto portuario (área guardería) desde la calle, considerando un piso vereda 3.50 m2,un techo 3.50 m2 de policarbonato color de 6mm, con estructura metálica los desagües pluviales y la puerta metálica correspondientes.	1	862.500
2.1.16	Provisión y colocación de piso vinilico en piezas de 30x30 Incluye zocalo del mismo material	1	80.000
2.1.17	Provisión con colocación de piso material cerámico de tejuelitas. Incluye colocación de juntas aislantes con material betuminoso.	1	69.000
2.1.18	Techo galeria	1	190.000
2.1.19	Revoque de pared	1	28.000
2.1.20	Cerco de tejido de alambre y postes de HªAª	1	92.000
2.1.21	Pintura latex exterior	1	13.800
3	**OFICINAS EN PLANTA ALTA - VESTUARIO PERSONAL OBRERO**	**1**	**3.547.550**
3.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
3.1.1	Demolición de azulejado	1	6.900
3.1.2	Demolición de piso	1	6.900
3.1.3	Remoción de puertas con sus respectivos herrajes y cerraduras	1	620.000
3.1.4	Remoción de canaletas y bajadas	1	69.000
3.2	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**		
3.2.1	Revoque de paredes	1	28.000
3.2.2	Contrapiso de cascote	1	34.500
3.2.3	Carpeta para piso cerámico	1	20.700
3.2.4	Piso cerámico	1	69.000
3.2.5	Zócalo cerámico	1	17.250
3.2.6	Reparación de techo de chapa	1	75.000
3.2.7	Reparación de techo de tejuelitas	1	69.000
3.2.8	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	1	63.000
3.3	**INSTALACION ELECTRICA**		
3.3.1	Mano de obra por boca (incluye tableros principales y seccionales, llaves y toma corriente, artefactos de iluminación)	1	380.000
3.4	**CARPINTERIA DE MADERA**		
3.4.1	Provisión y colocación de puertas placas 0,80x2,10m, incluye herrajes y cerraduras	1	620.000
3.5	**PINTURAS**		
3.5.1	Pintura al látex interior	1	13.800
3.5.2	Pinturas de aberturas de maderas	1	25.500
3.5.3	Pinturas de balancines	1	25.500
3.5.4	Pinturas de barandas metálicas en escaleras	1	25.500
3.5.5	Pintura de techo de maderamen con tejuelas cerámicas	1	18.000
3.6	**OTROS TRABAJOS**		
3.6.1	Provisión y colocación de vidrios en balancines	1	140.000
3.6.2	Aislación de techo con poliuretano expandido	1	80.000
3.6.3	Mampara Divilux 35 con vidrios 2,40 de altura total, con cinco puertas 0,80/2,10 herrajes incluidos	1	840.000
3.6.4	Limpieza Final	1	300.000
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA		**27.787.800**

MONTO MINIMO: 225.000.000.- Gs.

MONTO MAXIMO: 450.000.000.- GS

PERIODO 2014

***MONTO MINIMO: 100.000.000.-**

***MONTO MAXIMO: 200.000.000.-**

PERIODO 2015

***MONTO MINIMO: 125.000.000.-**

***MONTO MAXIMO: 250.000.000.-**

LIC. LIDIA PIEDRBUENA
Sub Gerente de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos