MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATACION DIRECTA N° 16/2018. ID: 349.722

CUADRO COMPARATIVO

OBJETO:"CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y MCAL. ESTIGARRIBIA"

					CONSTRUMAX CONSTRUCTORA		LRV CONSTRUCTORA		EMPRENDIMIENTOS TAURO		T.C TOPOGRAFIA	
Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	**72131601-001**	**CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL DE LAS CALLES SARGENTO SILVA Y MCAL. ESTIGARRIBIA**	**Unidad de Medida Global**	**1**								
1.1		Movilizacion - Cartel de Obra - Señalizacion	Unidad de Medida Global	1	Gs 7.000.000	Gs 7.000.000	Gs 9.000.000	Gs 9.000.000	Gs 8.960.000	Gs 8.960.000	Gs 9.000.000	Gs 9.000.000
1.2		Sumideros: 1,00M x 0,80M X 1,20M - Pared de H° a° DE 0,15 M y piso de 0,10M	Unidad	2	Gs 3.500.000	Gs 7.000.000	Gs 4.500.000	Gs 9.000.000	Gs 4.480.000	Gs 8.960.000	Gs 4.500.000	Gs 9.000.000
1.3		Sumideros: 1,00M x 0,80M X 1,20M - Rejilla de hierro perfil grueso 1,00M X 0,80M	Unidad	2	Gs 1.400.000	Gs 2.800.000	Gs 1.800.000	Gs 3.600.000	Gs 1.792.000	Gs 3.584.000	Gs 1.800.000	Gs 3.600.000
1.4		Provision y Colocacion de tubos de H° A° 0,40M	Metro Lineal	25	Gs 525.000	Gs 13.125.000	Gs 700.000	Gs 17.500.000	Gs 672.000	Gs 16.800.000	Gs 695.000	Gs 17.375.000
1.5		Ecavacion mecanica y manual	Metro Lineal	65	Gs 175.000	Gs 11.375.000	Gs 180.000	Gs 11.700.000	Gs 224.000	Gs 14.560.000	Gs 235.000	Gs 15.275.000
1.6		Relleno y Compactación	Metro Lineal	58	Gs 49.000	Gs 2.842.000	Gs 50.000	Gs 2.900.000	Gs 62.720	Gs 3.637.760	Gs 56.000	Gs 3.248.000
1.7		Reposicion de Empedrado	Metro Lineal	30	Gs 49.000	Gs 1.470.000	Gs 50.000	Gs 1.500.000	Gs 62.720	Gs 1.881.600	Gs 57.500	Gs 1.725.000
1.8		Canal de H° pared y piso	Metros cubicos	10	Gs 840.000	Gs 8.400.000	Gs 840.000	Gs 8.400.000	Gs 1.075.200	Gs 10.752.000	Gs 1.150.000	Gs 11.500.000
1.9		Losa de H° A° de 0,15M	Metros cubicos	5	Gs 1.960.000	Gs 9.800.000	Gs 1.960.000	Gs 9.800.000	Gs 2.508.800	Gs 12.544.000	Gs 2.720.000	Gs 13.600.000
1.10		Rejilla de Hierro perfil grueso	Undad	1	Gs 1.400.000	Gs 1.400.000	Gs 1.600.000	Gs 1.600.000	Gs 1.792.000	Gs 1.792.000	Gs 1.950.000	Gs 1.950.000
1.11		Retiro de escombros y limpieza final	Unidad de Medida Global	1	Gs 3.500.000	Gs 3.500.000	Gs 3.500.000	Gs 3.500.000	Gs 4.480.000	Gs 4.480.000	Gs 4.000.000	Gs 4.000.000
PRECIO TOTAL						**Gs 68.712.000**		**Gs 78.500.000**		**Gs 87.951.360**		**Gs 90.273.000**

U.O.C. MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · CONTRATACIONES

Ruth Villamil Samudio
Directora Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo