MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA

OBRA: REMODELACIÓN DE UN BAÑO SEXADO DE LA ESC. BÁSICA N° 733 JULIAN CABRERA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						Oferta N° 1 NELSON SILVA		Oferta N° 2 CEFERIANO ZARZA	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1-TRABAJOS PRELIMINARES									
1,1	Limpieza y Preparacion de obra	gl	1,00	500.000	500.000	395.869	395.869	300.000	300.000
1,2	Colocación de cartel de obra de 1,20x1,20 y cartelerías de señalización	gl	1,00	500.000	500.000	400.080	400.080	1.200.000	1.200.000
2- SECTOR TECHO									
2,1	Desmontaje de teja francesa y alfajías existente con recuperación de 50%	m2	35,00	10.000	350.000	7.932	277.620	4.000	140.000
2,2	Colocación de tirantes de paraíso sepillado de 2x6 pulgadas en techocen borde de parapeto de techo.	ml	14,80	50.000	740.000	39.936	591.053	40.000	592.000
2,3	Techo de chapa simil teja francesa N° 26,ancho 1,10m con sujeción de tornillo autoperforante de cabeza hexagonal de 2 pulgadas.Alfajías de 1x3pulgadas transversales a tirante existente, listones de 1/2 x 2 pulgadas paralelo a tirante existente. Aislación térmica,acústica e hidrófuga con membrana de espuma termoplástica con film de polietileno.Esp. 10mm.sobre tablones rustico de 1/2 pulgada.	m2	35,00	180.000	6.300.000	214.200	7.497.000	250.000	8.750.000
2,4	Cielorraso suspendido de machimbre en el interior del local	m2	35,00	100.000	3.500.000	119.400	4.179.000	80.000	2.800.000
2,5	Parapeto en borde de techo de mampostería de ladrillo común.Dos:1:2:8 con aislación hidrófuga. Revoque fino Dos: 1:4:16	m2	2,00	30.000	60.000	23.991	47.982	20.000	40.000
2,6	Cumbrera de chapa doblada N° 26 simil teja española.Ancho 0,40m.	ml	4,50	70.000	315.000	55.728	250.776	75.000	337.500
2,7	Recubrimiento de parapeto con Cenefa de de chapa doblada N° 26.Desarrolo 33cm	ml	15,00	70.000	1.050.000	55.968	839.520	75.000	1.125.000
3-	PISO								
3,1	Demolición de piso existente.Sector de minguitorio y lavatorio de sanitarios	m2	30,00	15.000	450.000	11.916	357.480	4.000	120.000

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

3,2	Carpeta de nivelación para piso cerámico en sector de minguitorios y lavatorios de sanitarios	m2	30,00	29.000	870.000	23.238	697.140	15.000	450.000
3,3	Piso cerámico según diseño existente.Terminación con zócalos en encuentro de piso y pares	m2	30,00	87.000	2.610.000	69.900	2.097.000	85.000	2.550.000
3,4	Piso perimetral alisado sobre contrapiso de hormigón de cascotes.Esp:7cm y borde de mamposter{ia de ladrillo común.Esp: 0,15m	m2	30,00	90.500	2.715.000	107.550	3.226.500	40.000	1.200.000
3,5	Piso de patio de formación de hormigón con malla metálica de varillas de 4,2mm c/ 15cm. Esp. 7cm	m2	63,00	120.000	7.560.000	142.008	8.946.504	95.000	5.985.000
3,6	Piso tipo baldosa calcárea en patio formación colocados con mortero Dos: 1:2:8	m2	63,00	80.000	5.040.000	95.175	5.996.025	65.000	4.095.000
4,0	**RAMPA**								
4,1	Rampa de acceso sanitarios con piso de carpeta de nivelación Esp 3cm sobre contrapiso de hormigón de cascote de 7cm de espesor sobre suelo compactado. Moros laterales de mampostería de ladrillo común Esp. 0,15m. Revoque de muros laterales.Esp. 1,5cm.Pend. 20%	Un.	2,00	260.000	520.000	211.560	423.120	300.000	600.000
5,0	**REVESTIMIENTO**								-
5,1	Revestimiento de azulejo color blanco de 20 x30	m2	70,00	87.000	6.090.000	97.800	6.846.000	70.000	4.900.000
5,2	Revoque de pared de mampostería en interior de sanitario	m2	70,00	35.000	2.450.000	35.000	2.450.000	30.000	2.100.000
5,3	Revoque de bordes,muchetas,dinteles y antepecho de aberturas ya sea ventan o puerta de sanitario	m2	20,00	35.000	700.000	35.000	700.000	15.000	300.000
6,0	**MAMPOSTERÍA**								
6,1	Demolición de pared para aberturas de sanitarios de profesores.	m2	2,20	15.000	33.000	12.300	27.060	20.000	44.000
6,2	Construcción de dinteles de H°A° de 0,15x0,15m para puerta de sector de profesores	ml	2,00	72.500	145.000	58.512	117.024	90.000	180.000

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

6,3	Construcción de viga de fundación de 0,20 x 0,25 para pared de mampostería de ladrillo común .Esp..0,15m. En sector de profesores	ml	1,25	112.000	140.000	89.568	111.960	70.000	87.500
6,4	Mampostería de ladrillo común. Esp. 0,15m .Dos.: 1:2:8 en sector de sanitario para profesores	m2	4,50	94.500	425.250	75.252	338.634	80.000	360.000
7,0	**CARPINTERÍA DE MADERA**								
7,1	Puerta tipo tablero de 0,80 de ancho. Incluye marcos y contramarcos,cerrajerías y accesorios	Un.	3,00	1.500.000	4.500.000	1.196.520	3.589.560	1.500.000	4.500.000
7,2	Reparación de puerta vaivén en sanitarios sector masculino.	Un.	1,00	200.000	200.000	160.920	160.920	200.000	200.000
8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA**								
8,1	Ventana tipo balancines con paños de vidrio de 3mm de 0,40 x 0,30m en sanitarios de profesores	Un.	1,00	100.000	100.000	81.000	81.000	500.000	500.000
8,2	Ventana tipo balancines con paños de vidrio de 3mm de 1,00 x 0,50m en sanitarios masculinos	Un	2,00	200.000	400.000	153.000	306.000	200.000	400.000
8,3	Ventana tipo balancines con paños de vidrio de 3mm de 1,00 x 0,50m en sanitarios masculinos	Un	2,00	200.000	400.000	153.000	306.000	350.000	700.000
8,4	Barandilla de rampas de caños metálicos de 1"1/2 x1,2mm con una capa antióxido y 2 cappas de pintura sintética	ml	4,40	150.000	660.000	119.400	525.360	65.000	286.000
9,0	**DESAGUE CLOACAL**								
9,1	Cámara de inspección de 0,40x0,40m de mampostería de ladrillo común revocado con aislación hidrófuga y tapa de H° de 0,40x0,40 x 0,07m	Un	2,00	290.000	580.000	231.000	462.000	165.000	330.000
9,2	Desague cloacal de sanitarios desde artefactos a la cámara séptica con caños y uniones de pvc de 50 y 100mm, caja sifonada de 150x150 x 50mm según planos y especificaciones	gl	1,00	778.740	778.740	624.120	624.120	1.500.000	1.500.000
9,3	Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Un.	1,00	2.000.000	2.000.000	1.610.520	1.610.520	1.700.000	1.700.000
9,4	Instalacion Sanitaria: Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Un.	1,00	3.000.000	3.000.000	2.400.120	2.400.120	2.800.000	2.800.000
10,0	**AGUA CORRIENTE**								

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

10,1	Instalación de agua corriente con caños pvc de 1/2 y 3/4" y uniones por termofusión,llaves de paso de 1/2" FV según planos de instalaciones	gl	1,00	1.096.562	1.096.562	878.520	878.520	5.500.000	5.500.000
11,0	**ARTEFACTOS SANITARIOS**								
11,1	Colocación de lavatorios y griferías y accesorios de de la línea FV. Sector masculino	Un	2,00	610.450	1.220.900	458.520	917.040	500.000	1.000.000
11,2	Colocación de minguitorios y griferías y accesorios de la línea FV. Sector masculino con reutilización de minguitorio existente	Un	2,00	460.450	920.900	350.520	701.040	550.000	1.100.000
11,3	Colocación de cisterna plástica alta sector masculino	Un	2,00	145.000	290.000	117.720	235.440	100.000	200.000
11,4	Colocación de inodoro con asiento sanitario y portapapeles sector masculino	Un	1,00	640.900	640.900	513.720	513.720	150.000	150.000
11,5	Colocación de lavatorios y griferías y accesorios de de la línea FV. Sector femenino con reutilización de lavatorio existente	Un	2,00	460.450	920.900	362.520	725.040	400.000	800.000
11,6	Colocación de lavatorios y griferías y accesorios de de la línea FV. Sector profesores	Un	1,00	610.450	610.450	482.520	482.520	428.000	428.000
12	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**								
12,1	Instalación para artefactos eléctricos, cableado de 4mm y electroducto de pvc rígido para artefactos eléctrico en aula.Incluye provisión de ,tomacorrientes y llave interruptor de focos	Un	1,00	1.584.850	1.584.850	1.250.520	1.250.520	1.500.000	1.500.000
12,2	Provisión de foco y portafoco de porcelana E27 con base de disco de bajo consumo de 80 W con campana metálica	Un	4,00	508.000	2.032.000	405.720	1.622.880	350.000	1.400.000
12,3	Iluminacion con jirafas y aparatos de alumbrado público con brazos largos . Con fotocelula y luces antibichos de 250W	Un	2,00	1.500.000	3.000.000	1.094.520	2.189.040	900.000	1.800.000
13	**PINTURA**								

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda

13,1	Pintura látex a 2 capas interior y exterior previa limpieza de superficie base.Pintura sintética a 2 capas hasta altura de 1 metro. Incluye pintura sintética de aberturas.	m2	90,00	20.000	1.800.000	17.160	1.544.400	30.000	2.700.000
13,2	Pintura sintética de cielorraso y correas de madera color marfil	m2	35,00	20.000	700.000	17.160	600.600	30.000	1.050.000
14	Limpieza final	gl	1,00	500.000	500.000	384.120	384.120	500.000	500.000
TOTAL GENERAL					**70.999.452**		**68.923.827**		**69.300.000**

Abog. Rosa L. Frutos Acuña
Responsable U.O.C.
Municipalidad Capitán Miranda